

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор

АО «ПКС - Водоканал»


В.В. Остапчук

« » 2018_г

Техническое задание

Модернизация иловых карт. Перекладка асфальтового покрытия.

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований.
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	<p>Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» ИНН: 1001291146 КПП: 100101001 ОГРН: 1141001014330 Место нахождения (в соотв. с Уставом): ул.Гоголя,60, г. Петрозаводск, Республика Карелия Адрес для корреспонденции в Российской Федерации (с индексом): 185035, пр.Ленина, д.11в, г. Петрозаводск, Республика Карелия Тел./факс (с кодом): (8142) 71-00-00/71-00-75 Банковские реквизиты: Расчетный счет 40702810625000000469 в Отделении № 8628 Сбербанка России г.Петрозаводск Кор. Счет N 30101810600000000673 БИК 048602673</p>
2. Основание для проведения работ	Приказ №259 от 15.11.2017 «Об утверждении графиков реализации проектов по ключевым мероприятиям АО «ПКС-Водоканал» 2017-2020 года.
3. Наименование и местоположение объекта.	М, Выгойнаволоок ЦОСК
4. Источник финансирования	Инвестиционная программа АО «ПКС-Водоканал» на 2019г.
5. Цель и назначение работ	Восстановление асфальтобетонного покрытия.
6. Основные Техничко-Экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	Протяженность 1200м. Ширина 4м
7. Режим работы производства.	Круглосуточно
8. Состав работ	<p>1. Разобрать асфальтобетонное покрытие. 2. Исправить профиль основания. 3. Устроить асфальтобетонное покрытие.</p>
9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком.	1. В соответствии с п.8

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований.						
10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки-заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Работы выполняются из материалов и механизмами подрядчика. 2. Гарантийный срок – 7 лет. 3. 						
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	Не требуется						
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	Согласовать с заказчиком.						
13. Требования к технологическим решениям	<p style="text-align: center;">Асфальтобетонное покрытие Туп 1</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, типа Б, марки I ГОСТ 9128-2009</td> <td style="text-align: right;">-0,04 м</td> </tr> <tr> <td>Асфальтобетон крупнозернистый, пористый, марки I ГОСТ 9128-2009</td> <td style="text-align: right;">-0,06 м</td> </tr> <tr> <td>Щебень гранитный марки 1000-1200, фр.40-70 мм с расклиновкой, ГОСТ 8267-93</td> <td style="text-align: right;">-0,30 м</td> </tr> </table>	Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, типа Б, марки I ГОСТ 9128-2009	-0,04 м	Асфальтобетон крупнозернистый, пористый, марки I ГОСТ 9128-2009	-0,06 м	Щебень гранитный марки 1000-1200, фр.40-70 мм с расклиновкой, ГОСТ 8267-93	-0,30 м
Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, типа Б, марки I ГОСТ 9128-2009	-0,04 м						
Асфальтобетон крупнозернистый, пористый, марки I ГОСТ 9128-2009	-0,06 м						
Щебень гранитный марки 1000-1200, фр.40-70 мм с расклиновкой, ГОСТ 8267-93	-0,30 м						
14. Исходные данные для выполнения работ	Настоящее ТЗ						
15. Требования к сметной документации	Не требуется						
16. Требования к природоохранным мероприятиям	Утилизация отходов СМР.						
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям	В соответствии с п.13						
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	Не требуется						
19. Технические требования к технологическому оборудованию	В соответствии с "Технических правил ремонта и содержания автомобильных дорог" ВСН 24-88.						
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов	В соответствии с действующим законодательством.						

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований.
21. Требования к разработке инженерно – технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	Не требуется
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	Летний период 2019
23. Требования по согласованию проектной документации.	Не требуется
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику.	Исполнительная документация: <ul style="list-style-type: none"> • Акт приемки в эксплуатацию.
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику.	Накладные на материалы оборудование – 1 экз. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3) – 3 экз.
26. Дополнительные требования и условия.	Приемка работ осуществляется на основании сравнения акта выполненных работ с фактически выполненным объемам. Работы выполняются на действующем объекте.

Составил:



Бернадских А.А.