

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор АО "ГКС-Водоканал"  
В. В. Остапчук  
2018 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Перекладка канализационных сетей ф150-200мм на участке от КК922 до КК155 в районе ул.Анохина, 18в  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2628.540 тыс. руб.

Средства на оплату труда 204.196 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 740 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2018 г. с применением индекса-дефлятора на 3 кв 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж												
1	ТЕР23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-03-001-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЭМ=8,1; ЗПМ=17,84; МАТ=6,9 НР (7845 руб.): 116%=137%*0,85 от ФОТ СП (4125 руб.): 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ	0.234	46773.73 24413.26	22360.47 4489.11		10945	5713	5232 1050		126.944	29.7
2	ТССЦпг-01-01-01-003	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-003 4 квартал 2018 г. ЭМ=11,38 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	5.15	166.6	166.6		858		858			
3	ТЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см (100 деревьев) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-099-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЭМ=6,45; ЗПМ=17,84 НР (68 руб.): 71%=84%*0,85 от ФОТ СП (30 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0.08	1267.8 1194.03	73.77		101	96	5		5.9915	0.48
4	ТЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (100 деревьев) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-101-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЭМ=6,45; ЗПМ=17,84 НР (155 руб.): 71%=84%*0,85 от ФОТ СП (68 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0.08	2927.61 2738.07	189.54		234	219	15		15.41	1.23
5	ТССЦпг-01-01-01-009	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-009 4 квартал 2018 г. ЭМ=11,24 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	2.64	197.15	197.15		520		520			
6	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8,14 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	7.79	149.29	149.29		1163		1163			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							13821	6028	7793 1050			31.41
Накладные расходы							8069					
Сметная прибыль							4223					
Итого по разделу 1 Демонтаж :												
Итого							26113					31.41
В том числе:												
Машины и механизмы							7793					
ФОТ							7078					
Накладные расходы							8069					
Сметная прибыль							4223					
Итого по разделу 1 Демонтаж							26113					31.41
Раздел 2. Земляные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	ТЕР01-01-009-08	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-009-08 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.84; ЗПМ=17.84 НР (3443 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (1377 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.40511	45288.25	45288.25 9997.54			18347		18347 4050			
8	ТЕР01-01-022-08	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-022-08 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.84; ЗПМ=17.84 НР (17442 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (6977 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1.9066	48755.78	48755.78 10762.87			92958		92958 20520			
9	ТЕР01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.12; ЗПМ=17.84; МАТ=5.56 НР (3426 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (1371 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1.9066	7198.66 694.26	6473.26 1420.06	31.14		13725	1324	12342 2707	59	4.1975	8
10	ТССЦнр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр-03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	3336.55	149.29	149.29		498114		498114				
11	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Прил.1.12 п.3.18) Разработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1.2; ТЗ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 НР (15513 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (6773 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.7149	30561.63 30561.63			21849	21849				184.8	132.11
12	ТЕР01-01-013-07	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.28; ЗПМ=17.84; МАТ=5.56 НР (18459 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (7384 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1.9066	45267.97 1764.99	43479.63 9625.57	23.35		86308	3365	82898 18352	45	10.672	20.35
13	ТССЦнр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр-03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	3336.55	149.29	149.29		498114		498114				
14	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-01-001-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=9.48; ЗПМ=17.84 НР (13043 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (6859 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	5.296	2577.09 2029.86	547.23 93.21			13648	10750	2898 494		11.73	62.12
15	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	58.29	409.94		409.94	23895			23895			
16	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 НР (6083 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (2656 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.5296	16177.69 16177.69			8568	8568				101.775	53.9


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	58.29	409.94		409.94	23895			23895		
18	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-02 2 квартал 2018 г. ОЗП=16.78; ЭМ=7.86; ЗПМ=16.78 НР (4843 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (1937 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	2.2226	9181.86	9181.86 2563.77		20408		20408 5698			
19	ТЕР01-02-027-01	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-027-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.18; ЗПМ=17.84 НР 71%=84%*0.85 от ФОТ СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.001324	1698.27	1698.27 336.28		2		2			
20	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-027-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 НР (1954 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (853 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.1324	20782.71 20782.71			2752	2752			115	15.23
21	ТЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-068-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=4.55; ЗПМ=17.84 НР (1591 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (695 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.12	33384.28 18674.07	14710.21		4006	2241	1765		112.9185	13.55
22	ТЕР22-06-011-01	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 (1 м короба) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-011-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.69; ЗПМ=17.84; МАТ=4.4 НР (5359 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2818 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	15	1076.81 266.09	464.48 41.92	346.24	16152	3991	6967 629	5194	1.472	22.08
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							1342741	54840	1234813 52450	53088		327.34
Накладные расходы							91157					
Сметная прибыль							39699					
Итого по разделу 2 Земляные работы :												
Итого							1473597					327.34
В том числе:												
Материалы							53088					
Машины и механизмы							1234813					
ФОТ							107290					
Накладные расходы							91157					
Сметная прибыль							39699					
Итого по разделу 2 Земляные работы							1473597					327.34
<b>Раздел 3. Монтажные работы</b>												
23	ТЕРр66-31-6	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 200 мм на dn 200 и 225 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-31-6 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=5.72; ЗПМ=17.84; МАТ=3.79 НР (25243 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (14817 руб.): 54%=68%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.315	282730.97 64608.27	93651.33 22496.24	124471.37	89060	20352	29500 7086	39208	290.42	91.48
24	ТЕР23-01-020-01	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (100 м трубопроводов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-01-020-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.57; ЗПМ=17.84; МАТ=14.11 НР (22469 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (11816 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	2.648	11420.13 6070.27	5181.1 1244.56	168.76	30241	16074	13720 3296	447	31.188	82.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Прайс	Труба полимерная гофрированная с двухслойной стенкой КОРСИС SN8 DN200 (м) (Транспортные расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02 к расх.; ЗПМ=1.02; МАТ=1.02 к расх.; ТЗ=1.02; ТЗМ=1.02))	143.68	631.38		631.38	90717			90717		
26	Прайс	Муфта (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02 к расх.; ЗПМ=1.02; МАТ=1.02 к расх.; ТЗ=1.02; ТЗМ=1.02))	24	290.7		290.7	6977			6977		
27	Прайс	Уплотнительное кольцо (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02 к расх.; ЗПМ=1.02; МАТ=1.02 к расх.; ТЗ=1.02; ТЗМ=1.02))	24	60.18		60.18	1444			1444		
28	Прайс	Труба полимерная гофрированная с двухслойной стенкой КОРСИС SN8 DN160 (м) (Транспортные расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02 к расх.; ЗПМ=1.02; МАТ=1.02 к расх.; ТЗ=1.02; ТЗМ=1.02))	125.34	390.66		390.66	48965			48965		
29	Прайс	Муфта (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02 к расх.; ЗПМ=1.02; МАТ=1.02 к расх.; ТЗ=1.02; ТЗМ=1.02))	21	165.24		165.24	3470			3470		
30	Прайс	Уплотнительное кольцо (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02 к расх.; ЗПМ=1.02; МАТ=1.02 к расх.; ТЗ=1.02; ТЗМ=1.02))	21	60.18		60.18	1264			1264		
31	ТЕР23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-04-008-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=5.71 НР (8728 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (4590 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	4243.94 3762.02		481.92	8488	7524		964	19.5615	39.12
32	ТЕР23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-03-001-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.1; ЗПМ=17.84; МАТ=6.9 НР (11429 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (6010 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.234	129811.48 35094.05	34938.24 7014.24	59779.19	30376	8212	8176 1641	13988	182.482	42.7
33	ЕНС РКС	Люк из полимер-песчаной композиции тип ТМ (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02 к расх.; ЗПМ=1.02; МАТ=1.02 к расх.; ТЗ=1.02; ТЗМ=1.02))	2	1795.2		1795.2	3590			3590		
34	ТССЦ-403-8271	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) (шт.)	6	1776.65		1776.65	10660			10660		
35	ТЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-8-1 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 НР (250 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (152 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1	378.56 378.56			379	379			2.27	2.27
36	ТЕР23-04-011-01	Установка люка (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-04-011-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.38; ЗПМ=17.84; МАТ=6.9 НР (320 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (168 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	372.67 275.74	93.55	3.38	373	276	94	3	1.5065	1.51
37	ЕНС РКС	Люк из полимер-песчаной композиции тип ТМ (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02 к расх.; ЗПМ=1.02; МАТ=1.02 к расх.; ТЗ=1.02; ТЗМ=1.02))	1	1795.2		1795.2	1795			1795		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							327799	52817	51490 12023	223492		259.67
Накладные расходы							68440					
Сметная прибыль							37553					
Итого по разделу 3 Монтажные работы :							433792					259.67
Итого												
В том числе:												
Материалы							223492					
Машины и механизмы							51490					
ФОТ							64840					
Накладные расходы							68440					
Сметная прибыль							37553					
Итого по разделу 3 Монтажные работы							433792					259.67
Раздел 4. Асфальт												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.22; ЗПМ=17.84; МАТ=14.12 НР (4578 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (2343 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.2966	44401.94 4769.35	39391.42 7382.19	241.17	13170	1415	11683 2190	72	27.8185	8.25
39	ТССЦ-408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм (м3)	29.66	781.94		781.94	23192			23192		
40	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-03-008-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.73; ЗПМ=17.84 НР (680 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (450 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0167	64549.78 31659.4	32890.38 9841.79		1078	529	549 164		179.8	3
41	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.98; ЗПМ=17.84; МАТ=7.52 НР (4 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (2 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.018	21079.79	538.46 189.33	20541.33	379		10 3	369		
42	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.59; ЗПМ=17.84; МАТ=8.09 НР (338 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (173 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0167	520299.83 8981.29	26582.08 6956.71	484736.46	8689	150	444 116	8095	44.045	0.74
43	ТССЦ-410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-1.6132	5002.13		5002.13	-8069			-8069		
44	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (ТЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=2.11; ЗПМ=17.84; МАТ=7.19 НР (3 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (1 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0167	305.41 126.79	11.24	167.38	5	2		3	0.621	0.01
45	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т)	2.8252	4393.88		4393.88	12414			12414		
46	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-041 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.63 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2.5718	565.45	565.45		1454		1454			
47	ТССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-020 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2.5718	171.27	171.27		440		440			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							52752	2096	14580 2473	36076		12
Накладные расходы							5803					
Сметная прибыль							2970					
Итого по разделу 4 Асфальт :												
Итого							61525					12
В том числе:												
Материалы							36076					
Машины и механизмы							14580					
ФОТ							4569					
Накладные расходы							5803					
Сметная прибыль							2970					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 4 Асфальт							61525					12
<b>Раздел 5. Газон</b>												
48	ТЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-001-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 НР (1622 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (961 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	2.1184	743.71 743.71			1575	1575			4.4965	9.53
49	ТЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.17; ЗПМ=17.84; МАТ=11.85 НР (14879 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (8612 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	2.1184	20622.56 6794.08	77.74 24.98	13750.74	43687	14393	165 53	29129	40.342	85.46
50	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.76; ЗПМ=17.84; МАТ=2.04 НР (4530 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (2683 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	2.1184	5837.21 1233.83	3915.7 842.05	687.68	12366	2614	8295 1784	1457	6.8885	14.59
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							57628	18582	8460 1837	30586		109.58
Накладные расходы							21032					
Сметная прибыль							12456					
<b>Итого по разделу 5 Газон :</b>												
Итого							91116					109.58
В том числе:												
Материалы							30586					
Машины и механизмы							8460					
ФОТ							20419					
Накладные расходы							21032					
Сметная прибыль							12456					
<b>Итого по разделу 5 Газон</b>							91116					109.58
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							1794741	134363	1317136 69833	343242		740
Накладные расходы							194501					
Сметная прибыль							96901					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого							2086143					740
В том числе:												
Материалы							343242					
Машины и механизмы							1317136					
ФОТ							204196					
Накладные расходы							194501					
Сметная прибыль							96901					
Индекс-дефлятор на 3 квартал 2019 2 086 143 * 1,05							2190450					
НДС 20%							438090					
<b>ВСЕГО по смете</b>							2628540					740

Составил: инженер ЦНСиС:  С.В. Делева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник ЦНСиС:  Д.В. Пикульский  
(должность, подпись, расшифровка)