

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Замена участка канализационной сети L=138 м ф=160 мм от ул.Строительная, 1,3, п.Мелиоративный, Прионежского района (на участке от КК54 до КК18)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 524.210 тыс. руб.

Средства на оплату труда 67.265 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 278.75 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 с индексом-дефлятором на 3 квартал 2019

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>												
1	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-03-008-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.73; ЗПМ=17.84 НР (2289 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (1171 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.037	77521.28 36408.31	41112.97 12302.24		2868	1347	1521 455		206.77	7.65
2	ТЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-03-008-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.19; ЗПМ=17.84 НР (517 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (265 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.1056	9004.2 2514.24	6489.96 1332.87		951	266	685 141		15.203	1.61
3	ТЕР01-01-009-08	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-009-08 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.84; ЗПМ=17.84 НР (1013 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (405 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.11923	45288.25	45288.25 9997.54		5400		5400 1192			
4	ТЕР01-01-022-08	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-022-08 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.84; ЗПМ=17.84 НР (2545 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (1018 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.2782	48755.78	48755.78 10762.87		13564		13564 2994			
5	ТСЦПг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦПг03-21-01-01-001 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	486.85	32.48	32.48		15813		15813			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР01-01-013-07	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.28; ЗПМ=17.84; МАТ=5.56 НР (2694 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (1077 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.2782	45267.97 1764.99	43479.63 9625.57	23.35	12594	491	12096 2678	7	10.672	2.97
7	ТССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-001 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	486.85	32.48	32.48		15813		15813			
8	ТЕР01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.12; ЗПМ=17.84; МАТ=5.56 НР (500 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (200 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.2782	7198.66 694.26	6473.26 1420.06	31.14	2003	193	1801 395	9	4.1975	1.17
9	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187) Разработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1.2; ТЗ=1.2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 НР (2974 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (1299 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.1192	35145.88 35145.88			4189	4189			212.52	25.33
10	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-01-001-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=9.48; ЗПМ=17.84 НР (1699 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (894 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.69	2577.09 2029.86	547.23 93.21		1778	1401	377 64		11.73	8.09
11	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	7.59	409.94		409.94	3111			3111		
12	ТЕР23-01-020-01	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (100 м трубопроводов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-01-020-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.57; ЗПМ=17.84; МАТ=14.11 НР (11709 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (6157 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1.38	11420.13 6070.27	5181.1 1244.56	168.76	15760	8377	7150 1717	233	31.188	43.04
13	Прайс	Труба двухслойная профилированная Korsis для безнапорных трубопроводов SN8 160мм (м) (Транспортные расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02 к расх.; ЗПМ=1.02; МАТ=1.02 к расх.; ТЗ=1.02; ТЗМ=1.02))	139.4	390.66		390.66	54458			54458		
14	Прайс	Муфта (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02 к расх.; ЗПМ=1.02; МАТ=1.02 к расх.; ТЗ=1.02; ТЗМ=1.02))	24	165.24		165.24	3966			3966		
15	Прайс	Уплотнительное кольцо (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02 к расх.; ЗПМ=1.02; МАТ=1.02 к расх.; ТЗ=1.02; ТЗМ=1.02))	24	60.18		60.18	1444			1444		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) (МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-03-001-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЭМ=8,1; ЗПМ=17,84; МАТ=6,9 НР (8113 руб.): 116%=137%*0,85 от ФОТ СП (4266 руб.): 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ	0.242	46773.73 24413.26	22360.47 4489.11		11319	5908	5411 1086		126.944	30.72
17	ТЕР23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-03-001-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЭМ=8,1; ЗПМ=17,84; МАТ=6,9 НР (19831 руб.): 116%=137%*0,85 от ФОТ СП (10429 руб.): 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ	0.406	129811.48 35094.05	34938.24 7014.24	59779.19	52703	14248	14185 2848	24270	182.482	74.09
18	ТССЦ-403-8271	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) (шт.)	16	1776.65		1776.65	28426			28426		
19	ТССЦ-403-8268	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14) (шт.)	2	980.39		980.39	1961			1961		
20	ЕНС РКС	Люк из полимер-песчаной композиции тип Т (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	5	1795.2		1795.2	8976			8976		
21	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЗПМ=17,84 НР (2176 руб.): 71%=84%*0,85 от ФОТ СП (950 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0.1725	17767.88 17767.88			3065	3065			111.78	19.28
22	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	18.975	409.94		409.94	7779			7779		
23	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЭМ=8,28; ЗПМ=17,84 НР (861 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (344 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0.37178	9672.49	9672.49 2725.73		3596		3596 1013			
24	ТЕР23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-04-008-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЗПМ=17,84; МАТ=5,71 НР (8728 руб.): 116%=137%*0,85 от ФОТ СП (4590 руб.): 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ	2	4243.94 3762.02		481.92	8488	7524		964	19.5615	39.12
25	ТЕР01-02-027-05	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-027-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЗПМ=17,84 НР (501 руб.): 71%=84%*0,85 от ФОТ СП (219 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0.0276	25562.73 25562.73			706	706			141.45	3.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	12	13
26	ТЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-027-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.26; ЗПМ=17.84 НР (146 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (64 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.5244	1973.83	1973.83 393.37		1035		1035 206			
27	ТЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-068-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=4.55; ЗПМ=17.84 НР (1326 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (579 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.1	33384.28 18674.07	14710.21		3338	1867	1471		112.9185	11.29
28	ТЕР22-06-011-01	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 (1 м короба) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-011-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.69; ЗПМ=17.84; МАТ=4.4 НР (1786 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (939 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	5	1076.81 266.09	464.48 41.92	346.24	5384	1330	2322 210	1732	1.472	7.36
29	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.22; ЗПМ=17.84; МАТ=14.12 НР (1631 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (835 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.1056	44401.94 4769.35	39391.42 7382.19	241.17	4689	504	4160 780	25	27.8185	2.94
30	ТССЦ-408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм (м3)	11.616	781.94		781.94	9083			9083		
31	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.98; ЗПМ=17.84; МАТ=7.52 НР 127%=149%*0.85 от ФОТ СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0011	21079.79	538.46 189.33	20541.33	23		1	22		
32	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.59; ЗПМ=17.84; МАТ=8.09 НР (89 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (46 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0037	528292.54 10328.48	33227.6 8695.89	484736.46	1955	38	123 32	1794	50.6518	0.19
33	ТССЦ-410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-0.3574	5002.13		5002.13	-1788			-1788		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
34	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (ТЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=2.11; ЗПМ=17.84; МАТ=7.19 НР 127%=149%*0.85 от ФОТ СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0037	305.41 126.79	11.24	167.38	1				1	0.621	
35	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т)	0.4469	4393.88		4393.88	1964				1964		
36	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-041 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.63 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4.6025	565.45	565.45		2602		2602				
37	ТССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-001 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4.6025	32.48	32.48		149		149				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							309166	51454	109275 15811	148437		278.75	
Накладные расходы							71128						
Сметная прибыль							35746						
Итого по разделу 1 :													
Итого							416040					278.75	
В том числе:													
Материалы							148437						
Машины и механизмы							109275						
ФОТ							67265						
Накладные расходы							71128						
Сметная прибыль							35746						
Итого по разделу 1							416040					278.75	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							309166	51454	109275 15811	148437		278.75	
Накладные расходы							71128						
Сметная прибыль							35746						
Итого по смете:													
Итого							416040					278.75	
В том числе:													
Материалы							148437						
Машины и механизмы							109275						
ФОТ							67265						
Накладные расходы							71128						
Сметная прибыль							35746						
Индекс-дефлятор на 3 квартал 2019 416 040 * 1.05							436842						
НДС 20%							87368.4						
ВСЕГО по смете							524210.4					278.75	

Составил: инженер ЦНСиС АО "ПКС-Водоканал": Делева С.В.Делева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник ЦНСиС АО "ПКС-Водоканал": Пиккульский Д.В.Пиккульский  
(должность, подпись, расшифровка)