

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УКСиР

А.Е. Панов
(подпись, Ф.И.О.)

« » 2022 г.

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»

ЦНС

(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №СКС-2023-В-3-392

Капитальный ремонт кровли НСП № 21

(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т.д.)

Местонахождение ОС: ул. Ташкентская, 210 А

ИНВ.№ 147

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед-ца изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкая кровля	вздутия, трещины	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м2	230	НСП
2	Стяжка	трещины	Разборка цементно-песчаной стяжки 30мм	м2	230	отдельно стоящее
3	Парапетные короба, свесы	коррозия	Смена обделок из листовой оцинкованной стали шириной 0,7м	м	81,2	здание
4			Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщ. 30мм	м2	230	парапеты 71,2м, карнизы 10м
5			Огрунтовка основания из раствора готовой битумной эмульсией	м2	230	
6			Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов — Техноласт в 2 слоя	м2	230	
7			Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к парапету высотой до 600 мм без фартуков	м	71,2	
8			Устройство примыкания кровли из наплавливаемых материалов к дефлекторам Д=800мм 2 слоя	шт/м2	2/3	
9			Устройство дополнительного слоя под карнизные свесы из техноласта, шириной 0,6м	м/м2	10/6	
10			Погрузка мусора вручную с перевозкой на 10км	т	по расчету	

Начальник ЦНС

Фролов Е.С.

Инженер УКСиР

Куракина И.А.

Начальник участка ЦНС