

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»

А.Е. Панов

(подпись, Ф.И.О.)

2022 г.

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»

ЦНС

(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №СКС-2023-В-3-388.7

Капитальный ремонт отмостки НСП № 29

(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т. д.)

ИНВ.№ 694

Местонахождение ОС: ул. Ново-Вокзальная, 265А

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед-ца изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	отмостка	разрушена	Разборка бетонной отмостки вручную толщина 100мм	м ² /м ³	57/5,7	НСП отдельно стоящее здание
2			Разборка щебеночного основания толщиной 100мм.	м ² /м ³	57/5,7	
3			Выемка грунта под песчано-щебеночное основание вручную на глубину до 100 мм,	м ² /м ³	57/5,7	
4			Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 100мм	м ³	5,7	Предусмотреть уклон отмостки 5-10°.
5			Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 100мм, М600, фракцией 20-40	м ³	5,7	Отметка верха отмостки д.б. выше уровня земли не более чем на 30мм.
6			Устройство цементобетонных покрытий однослойных М 200 средствами малой механизации толщиной 100мм.	м ²	57	см.схему в Приложении №1
7			Нарезка компрессионных швов в бетоне и затопление швов герметиком, с шагом 2,5м	п.м.	23	

8	мусор		Погрузка мусора вручную с перевозкой на 10км	т	по расчету	
---	-------	--	--	---	---------------	--

Начальник ЦНС _____ Фролов Е.С.

Инженер УКСиР _____ Куракина И.А.

Начальник участка ЦНС _____ Першин К.Г.