

С М Е Т А № 51
НА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Наименование объекта

*Проект камера*Наименование изыскательской
организацииНаименование организации
заказчика

№ п/п	Наименование работ, обоснование стоимости, №№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов сборника	Ед. изм.	Цена единицы работ	Коэффициенты	Расчет стои- мости	Объем работ	Стоимость, руб.
(По справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. -М.: ПНИИИС, 1999)							
1	Плановая привязка точек с предвари- тельной разбивкой при расстоянии до 50м				п.14 Об.ук.		
	привязка точек т.93 \$1 кат.2	точка	8,5		0,85	7,23	1 7,23
	предвар. разбивка т.93 \$1 пр. 1 кат.2	точка	8,5	0,5	0,85	3,61	1 3,61
2	Механическое колонковое бурение 1 скважины глубиной до 10м диам. до 160мм т.17, примечание кат.2 \$1	п.м.	38,4	0,9	0,85	29,4	5,0 146,88
3	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважин диам. до160мм, глубиной до 10м т.18 \$1	п.м.	1,6	0,6	0,85	0,8	5 4,08
4	Крепление скважин при бурении диам. до160мм, глубиной до 10м т.18 \$4	п.м.	2,1		0,85	1,8	3 5,36
5	Отбор монолитов из скважин в интервале 0-10м т. 57 \$ 1	монолит	22,9		0,85	19,5	2 38,93
6	Расходы по внутреннему транспорту т. 4	%	11,25%		0,1125	206,08	23,18
7	Расходы по организации и ликвида- ции работ п. 13 Общ. Ук.	%	6%		2,5 0,15	229,27	34,39
					Итого полевых работ	263,66	
8	Лабораторные работы Полный комплекс физических свойств грунтов с включениями >1мм: >10% т.63, \$8	опыт	47,1		1 47,1	2	94,20
	коррозионная активность грунтов к бетону т.75 \$ 5	опыт	25,4		1 25,4	1	25,40
	Химический анализ воды т.73 \$2	опыт	67,3		1 67,3	1	67,30
					Итого лабораторных работ	186,90	
9	Камеральная обработка материалов: буровых скважин с гидрогеологич. наблюдениями кат. II т.82 \$2	п.м.	9,3		1 9,3	5,0	46,50
	определений ФМС свойств грунтов: глинистых т.86 \$1	%	20%		1 0,20	94,20	18,84
	исследований химического состава грунтов и воды т.86 \$5	%	15%		1 0,15	92,70	13,91
	Итого камеральных работ						
10	Составление программы при средней глуб. исследов. до 10м, площ. до 1 км2 кат. II т.81 \$ 2, прим.1,					79,25	
11	Составление отчета при стоимости камеральн. работ до 5тыс.руб. кат. II т.87 \$ 1, прим.	програм.	200	1,25	250	1	250,00
12	Районный коэффициент к пп. 1-13	%	21%	0,9	0,189	79	14,98
	Итого геологических работ	%	0,08		0,08	795 858,36	63,58
	Итого:						858,36
	С действующим коэффициентом инфляции Письмо Минстроя России от 25.10.21. № 46012-ИФ/09					54,75	46995,25
	С коэффициентом инфляции принятым для расчета					54,75	46995,25
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:						46995,25

Ваш  *В.В. Сидорова*