

СОГЛАСОВАНО:

" " 2019 г.

Раздел 3.1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт КНС № 12 по ул. Восточная 32А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:


Сметная стоимость строительно-монтажных работ 1061,629 тыс. руб.

Средства на оплату труда 210,586 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1295,51 чел.час

Трудозатраты механизаторов 46,62 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не включая обслуживающих машин и ГЗМ	
				всего	эксплуатационных машин	всего	оплаты труда	эксплуатационных машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт мягкой кровли										
7	ТЕР12-01-002-03	Устройство кровли плоских из износостойких материалов в два слоя (100 м2 кровли) (Приказ от 29.12.2016 № 1020/пр и в т.ч. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (исполняемых технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОП1-1,15, ЗМ-1,25 в раск., ЗМ-1,25, ТЗ-1,15, ГЗМ-1,25) (ИДКС К ПОЗНП(с)сравн.) ТЕР12-01-002-03 ОП1-1,15, ЗМ-1,25, ЗМ-1,25, ТЗ-1,15, МА1-5,01 Кровли	1,7	6613,76 155,23	54,3 3,38	11243	264	92	16,514 0,25	28,07 0,43
2	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из гипсовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (100 м) (ИДКС К ПОЗНП(с)сравн.) ТЕРр58-20-1 ОП1-1,15, ЗМ-9,23, ЗМ-1,15, МА1-4,81 Кровли (рамочные строительные)	0,26	2472,09 153,23	5,07 1,08	643	92	2	41,41 0,08	10,77 0,02
Раздел 2. Ремонт комнаты машиниста										
4	ТЕРр62-42-1	Прогрунтовка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (100 м2 прогрунтованной поверхности) (ИДКС К ПОЗНП(с)сравн.) ТЕРр62-42-1 ОП1-1,15, ЗМ-0, ЗМ-1,15, МА1-6,71 Малочисленные работы (ремонтно-строительные)	0,525	37,08 29,41		19	15		3,77	1,98
26	ТЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стоем (100 м2 штукатуриваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1020/пр и в т.ч. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (исполняемых технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОП1-1,15, ЗМ-1,25 в раск., ЗМ-1,25, ТЗ-1,15, ГЗМ-1,25) (ИДКС К ПОЗНП(с)сравн.) ТЕР15-02-016-03 ОП1-1,15, ЗМ-1,15, ЗМ-1,15, МА1-5,06 Экстенсивные работы	0,26	2165,84 927,34	151,23 74,85	563	241	37 19	98,716 1,8625	25,07 2,04
27	ТЕР15-02-016-02	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков (100 м2 штукатуриваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1020/пр и в т.ч. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (исполняемых технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОП1-1,15, ЗМ-1,25 в раск., ЗМ-1,25, ТЗ-1,15, ГЗМ-1,25) (ИДКС К ПОЗНП(с)сравн.) ТЕР15-02-016-02 ОП1-1,15, ЗМ-1,15, ЗМ-1,15, МА1-5,03 Экстенсивные работы	0,165	1793,95 822,76	142,63 71,10	296	136	24 12	90,712 7,9875	14,97 1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР15-04-027-06	Шпатлевка потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-04-027-06 ОЗП=17,15, ЭМ=9,12, ЗПМ=17,15, МАТ=7,32 Отделочные работы	0,105	463,74 130,46	4,61 0,18	77	30	1	18,975 0,0125	3,13
17	ТЕРр62-1-4	Побелка стен и потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр62-1-4 ОЗП=17,15, ЭМ=9,22, ЗПМ=17,15, МАТ=5,36 Малярные работы (ремонтно-строительные)	0,525	147,88 116,83	5,66 1,35	78	61	3 1	14,3 0,1	7,51 0,03
6	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-04-005-01 ОЗП=17,15, ЭМ=9,22, ЗПМ=17,15, МАТ=3,82 Отделочные работы	0,26	855,65 156,58	8,83 0,18	222	41	2	17,457 0,0125	4,54
8	ТЕРр62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр62-10-6 ОЗП=17,15, ЭМ=9,22, ЗПМ=17,15, МАТ=4,67 Малярные работы (ремонтно-строительные)	0,1	1604,42 827,37	8,19 1,35	160	83	1	95,76 0,1	9,58 0,01
9	ТЕРр62-4-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр62-4-3 ОЗП=17,15, ЭМ=9,22, ЗПМ=17,15, МАТ=5,15 Малярные работы (ремонтно-строительные)	0,028	1048,68 496,45	8,19 1,35	29	14		57,46 0,1	1,81
10	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям откосов оконных (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-04-005-01 ОЗП=17,15, ЭМ=9,22, ЗПМ=17,15, МАТ=3,82 Отделочные работы	0,048	855,65 156,58	8,83 0,18	41	8		17,457 0,0125	0,84
Раздел 3. Ремонт развешки										
4	ТЕРр62-42-1	Програвка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр62-42-1 ОЗП=17,15, ЭМ=0, ЗПМ=17,15, МАТ=6,71 Малярные работы (ремонтно-строительные)	0,396	37,08 29,41		15	12		3,77	1,49
28	ТЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-02-016-03 ОЗП=17,15, ЭМ=11,52, ЗПМ=17,15, МАТ=5,85 Отделочные работы	0,3	2165,84 927,94	151,23 74,85	650	278	45 22	98,716 7,8625	29,61 2,36
29	ТЕР15-02-016-02	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-02-016-02 ОЗП=17,15, ЭМ=11,65, ЗПМ=17,15, МАТ=5,83 Отделочные работы	0,096	1793,95 822,76	142,63 71,18	172	79	14 7	90,712 7,5875	8,71 0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР15-04-027-06	Шпатлевка потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При выполнении строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-04-027-06 ОЗП=1,15, ЭМ=9,19, ЗПМ=1,15, МАТ=7,33 Отделочные работы	0,096	463,74 180,46	4,61 0,18	45	17		18,975 0,0125	1,82
5	ТЕРр62-1-4	Побелка стен и потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр62-1-4 ОЗП=1,15, ЭМ=9,23, ЗПМ=1,15, МАТ=5,36 Малярные работы (ремонтно-строительные)	0,525	147,88 116,83	5,65 1,35	78	61	3 1	14,3 0,1	7,51 0,05
6	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При выполнении строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-04-005-01 ОЗП=1,15, ЭМ=9,2, ЗПМ=1,15, МАТ=3,82 Отделочные работы	0,25	855,65 156,58	8,33 0,18	214	39	2	17,457 0,0125	4,36
8	ТЕРр62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр62-10-6 ОЗП=1,15, ЭМ=9,22, ЗПМ=1,15, МАТ=4,67 Малярные работы (ремонтно-строительные)	0,04	1604,42 827,37	8,19 1,35	64	33		95,75 0,1	3,83
9	ТЕРр62-4-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон, с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр62-4-3 ОЗП=1,15, ЭМ=9,22, ЗПМ=1,15, МАТ=5,15 Малярные работы (ремонтно-строительные)	0,014	1048,68 496,45	8,19 1,35	15	7		57,46 0,1	0,8
10	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям откосов оконных (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При выполнении строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-04-005-01 ОЗП=1,15, ЭМ=9,2, ЗПМ=1,15, МАТ=3,82 Отделочные работы	0,024	855,65 156,58	8,03 0,18	21	4		17,457 0,0125	0,42
Раздел 4. Ремонт туалета										
11	ТЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр62-42-1 ОЗП=1,15, ЭМ=0, ЗПМ=1,15, МАТ=6,71 Малярные работы (ремонтно-строительные)	0,525	37,08 29,41		19	15		3,77	1,98
31	ТЕР15-02-016-02	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При выполнении строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-02-016-02 ОЗП=1,15, ЭМ=11,65, ЗПМ=1,15, МАТ=5,83 Отделочные работы	0,26	1793,95 822,76	142,63 71,18	466	214	37 19	90,712 7,5875	23,59 1,97
30	ТЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При выполнении строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-02-016-03 ОЗП=1,15, ЭМ=11,52, ЗПМ=1,15, МАТ=5,88 Отделочные работы	0,1	2165,84 927,94	151,23 74,85	217	93	15 7	98,716 7,8625	9,87 0,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР15-04-027-06	Шпатлевка потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1028пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-04-027-06 ОЗП=1,15, ЭМ=9,19, ЗПМ=1,15, МАТ=7,32 Отделочные работы	0,096	463,74 190,46	4,61 0,18	45	17		19,975 0,0125	1,82
13	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1028пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-04-005-01 ОЗП=1,15, ЭМ=9,2, ЗПМ=1,15, МАТ=3,82 Отделочные работы	0,26	855,65 156,58	8,83 0,18	222	41	2	17,457 0,0125	4,54
12	ТЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1028пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-04-005-02 ОЗП=1,15, ЭМ=9,2, ЗПМ=1,15, МАТ=3,82 Отделочные работы	0,027	941,38 174,74	9,88 0,18	25	5		19,481 0,0125	0,53
23	ТЕР15-01-020-11	Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) (Приказ от 29.12.2016 № 1028пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-01-020-11 ОЗП=1,15, ЭМ=10,71, ЗПМ=1,15, МАТ=3,43 Отделочные работы	0,2	13863,02 1897,41	45,54 21,9	2773	379	9 4	206,6895 2,0625	41,34 0,41
38	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР11-01-002-09 ОЗП=1,15, ЭМ=3,56, ЗПМ=1,15, МАТ=5,26 Полы	0,054	627,26 30,67	0,25	34	2		3,66	0,2
15	ТЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР11-01-027-02 ОЗП=1,15, ЭМ=8,58, ЗПМ=1,15, МАТ=4,71 Полы	0,027	8914,6 1046,88	132,19 34,66	241	28	4 1	119,78 2,66	3,23 0,07
39	ТССЦ-101-1741	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-101-1741 МАТ=4,59 Полы	-2,754	67,75		-187				
40	ТССЦ-101-3445	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-101-3445 МАТ=4,53 Полы	2,754	79,1		218				
24	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 комп.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР17-01-003-01 ОЗП=1,15, ЭМ=9,17, ЗПМ=1,15, МАТ=5,36 Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,1	5794,89 234,33	43,29 4,32	579	23	4	24,64 0,32	2,46 0,03
25	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр56-10-1 ОЗП=1,15, ЭМ=0, ЗПМ=1,15, МАТ=0 Прочие (ремонтно-строительные)	0,036	288,06 288,06		10	10		36,28	1,31
32	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр56-9-1 ОЗП=1,15, ЭМ=7,63, ЗПМ=1,15, МАТ=0 Прочие (ремонтно-строительные)	0,02	1765,42 1437,99	327,43 39,94	35	29	6 1	179,3 3,97	3,59 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕР10-04-013-01	Установка деревянных дверных блоков (100 м2 проемов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> ТЕР10-04-013-01 ОЗП=17,15, ЭМ=8,37, ЗПМ=17,15, МАТ=5,52 <i>Деревянные конструкции</i>	0,036	19982,03 639,24	334,65 18,5	719	23	12 1	73,14 1,37	2,63 0,05
3	ТССЦ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещениях однополных (компл) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> ТССЦ-101-0889 МАТ=7,07 <i>Деревянные конструкции</i>	2	92,17		184				
14	ТЕРр62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> ТЕРр62-10-6 ОЗП=17,15 ЭМ=9,22, ЗПМ=17,15, МАТ=4,67 <i>Малярные работы (ремонтно-строительные)</i>	0,036	1604,42 827,37	8,19 1,35	58	30		95,76 0,1	3,45
Раздел 5. Ремонт душевой										
11	ТЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> ТЕРр62-42-1 ОЗП=17,15, ЭМ=0, ЗПМ=17,15, МАТ=6,71 <i>Малярные работы (ремонтно-строительные)</i>	0,27	37,08 29,41		10	8		3,77	1,02
31	ТЕР15-02-016-02	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 102В/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЭМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> ТЕР15-02-016-02 ОЗП=17,15, ЭМ=11,65, ЗПМ=17,15, МАТ=5,83 <i>Отделочные работы</i>	0,027	1793,95 822,76	142,63 71,18	40	22	4 2	90,712 7,5875	2,45 0,2
30	ТЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 102В/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЭМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> ТЕР15-02-016-03 ОЗП=17,15, ЭМ=11,52, ЗПМ=17,15, МАТ=5,86 <i>Отделочные работы</i>	0,1	2165,84 927,94	151,23 74,85	217	93	15 7	98,716 7,8625	9,87 0,79
21	ТЕР15-04-027-06	Шпатлевка потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 102В/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЭМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> ТЕР15-04-027-06 ОЗП=17,15, ЭМ=9,19, ЗПМ=17,15, МАТ=7,32 <i>Отделочные работы</i>	0,027	463,74 180,46	4,61 0,18	13	5		18,975 0,0125	0,51
13	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 102В/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЭМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> ТЕР15-04-005-01 ОЗП=17,15, ЭМ=9,2, ЗПМ=17,15, МАТ=3,82 <i>Отделочные работы</i>	0,1	855,65 150,58	8,83 0,18	86	16	1	17,457 0,0125	1,75
12	ТЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 102В/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЭМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> ТЕР15-04-005-02 ОЗП=17,15, ЭМ=9,2, ЗПМ=17,15, МАТ=3,82 <i>Отделочные работы</i>	0,027	941,36 174,74	9,88 0,18	25	5		19,481 0,0125	0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР15-01-020-11	Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, глянцевыми и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) (Приказ от 29.12.2016 № 102В/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15 ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЭ=1,15, ЗЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-01-020-11 ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,15, ТЭ=1,15, ЗЭМ=1,25 МАТ=3,13 Отделочные работы	0,2	13863,92 1897,41	45,54 21,9	2773	379	9	205,6895 2,0625	41,34 0,41
41	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР11-01-002-09 ОЭП=1,15, ЭМ=3,56, ЗПМ=1,15, МАТ=5,26 Полы	0,054	627,26 30,67	0,25	34	2		3,66	0,2
15	ТЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР11-01-027-02 ОЭП=1,15, ЭМ=8,58, ЗПМ=1,15, МАТ=4,71 Полы	0,027	8914,6 1046,88	132,19 34,66	241	28	4	119,78 2,86	3,23 0,07
42	ТССЦ-101-1741	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-101-1741 МАТ=4,59 Полы	2,754	67,75		187				
45	ТССЦ-101-3445	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-101-3445 МАТ=4,53 Полы	2,754	79,1		218				
24	ТЕРр65-5-6	Смена смесителей с душевой сеткой (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр65-5-6 ОЭП=1,15, ЭМ=9,19, ЗПМ=1,15, МАТ=7,66 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технические приборы и другие работы (ремонтно-строительные)	0,01	21884,67 2418,97	11,81	219	24		266,7	2,67
25	ТЕРр65-10-1	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр65-10-1 ОЭП=1,15, ЭМ=0, ЗПМ=1,15, МАТ=0 Проемы (ремонтно-строительные)	0,036	288,08 288,08		10	10		38,28	1,31
32	ТЕРр65-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр65-9-1 ОЭП=1,15, ЭМ=7,63, ЗПМ=1,15, МАТ=0 Проемы (ремонтно-строительные)	0,02	1765,42 1437,99	327,43 39,94	35	29	6	179,3 3,97	3,59 0,08
33	ТЕР10-04-013-01	Установка деревянных дверных блоков (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР10-04-013-01 ОЭП=1,15, ЭМ=8,37, ЗПМ=1,15, МАТ=5,52 Деревянные конструкции	0,036	19982,03 639,24	334,05 18,5	719	23	12	73,14 1,37	2,63 0,05
16	ТССЦ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополюсных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-101-0889 МАТ=7,07 Деревянные конструкции	2	92,17		184				
14	ТЕРр62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр62-10-6 ОЭП=1,15, ЭМ=9,22, ЗПМ=1,15, МАТ=4,67 Малярные работы (ремонтно-строительные)	0,036	1604,42 827,37	8,19 1,35	50	30		95,78 0,1	3,45
Раздел 6. Ремонт коридора										
11	ТЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр62-42-1 ОЭП=1,15, ЭМ=0, ЗПМ=1,15, МАТ=0,71 Малярные работы (ремонтно-строительные)	1	37,08 29,41		37	29		3,77	3,77
31	ТЕР15-02-016-02	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 102В/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15 ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЭ=1,15, ЗЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-02-016-02 ОЭП=1,15, ЭМ=11,65, ЗПМ=1,15, МАТ=5,83 Отделочные работы	0,26	1793,95 822,76	142,63 71,18	466	214	37	90,712 7,5875	23,59 1,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, упущенная стена (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 102В/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) ТЕР15-02-016-03 ОЗП=1,15, ЭМ=1,15, ЗПМ=1,15, МАТ=5,86 Отделочные работы	0,74	2165,84 927,94	151,23 74,85	1993	697	112 55	98,716 7,8625	73,05 5,82
21	ТЕР15-04-027-06	Платформа потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 102В/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) ТЕР15-04-027-06 ОЗП=1,15, ЭМ=9,19, ЗПМ=1,15, МАТ=7,32 Отделочные работы	0,26	463,74 180,46	4,61 0,18	121	47	1	18,975 0,0125	4,93
13	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 102В/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) ТЕР15-04-005-01 ОЗП=1,15, ЭМ=9,2, ЗПМ=1,15, МАТ=3,82 Отделочные работы	0,74	855,65 156,58	8,83 0,18	633	116	7	17,457 0,0125	12,92 0,01
12	ТЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 102В/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) ТЕР15-04-005-02 ОЗП=1,15, ЭМ=9,2, ЗПМ=1,15, МАТ=3,82 Отделочные работы	0,26	941,36 174,74	9,88 0,18	245	45	3	19,481 0,0125	5,07
43	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) ТЕР11-01-002-09 ОЗП=1,15, ЭМ=3,56, ЗПМ=1,15, МАТ=5,26 Полы	0,08	627,26 30,67	0,25	50	2		3,66	0,29
15	ТЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) ТЕР11-01-027-02 ОЗП=1,15, ЭМ=8,58, ЗПМ=1,15, МАТ=4,71 Полы	0,04	8914,6 1046,88	132,19 34,66	357	42	5 1	119,78 2,66	4,79 0,11
44	ТССЦ-101-1741	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) ТССЦ-101-1741 МАТ=4,59 Полы	4,08	67,75		276				
46	ТССЦ-101-3445	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) ТССЦ-101-3445 МАТ=4,53 Полы	4,08	79,1		323				
35	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: откосов оконных (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 102В/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) ТЕР15-04-005-01 ОЗП=1,15, ЭМ=9,2, ЗПМ=1,15, МАТ=3,82 Отделочные работы	0,014	855,65 156,58	8,83 0,18	12	2		17,457 0,0125	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 102В/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ГЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) ТЕР15-02-019-05 ОЭП=1,15, ЭМ=1,15, ЗПМ=1,15, МАТ=5,99 Отделочные работы	0,024	5372,08 1034,41	78,06 43,09	129	24	2	105,616 4,1625	2,53 0,1
20	ТССЦ-101-3454	Грунтовка акриловая АCRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) ТССЦ-101-3454 МАТ=3,89 Отделочные работы	2,4	51,3		123				
37	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) ТЕРр61-7-1 ОЭП=1,15, ЭМ=9,22, ЗПМ=1,15, МАТ=5,78 Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	0,024	5711,05 3436,05	36,26 15,66	137	82	1	383,06 1,16	9,19 0,03
Раздел 7. Ремонт комнаты										
47	ТЕРр62-42-1	Програмка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) ТЕРр62-42-1 ОЭП=1,15, ЭМ=0, ЗПМ=1,15, МАТ=6,71 Мазальные работы (ремонтно-строительные)	0,837	37,08 29,41		31	25		3,77	3,16
48	ТЕР15-02-016-02	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 102В/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ГЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) ТЕР15-02-016-02 ОЭП=1,15, ЭМ=1,15, ЗПМ=1,15, МАТ=5,83 Отделочные работы	0,147	1793,95 822,76	142,63 71,18	264	121	21 10	90,712 7,5875	13,33 1,12
49	ТЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 102В/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ГЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) ТЕР15-02-016-03 ОЭП=1,15, ЭМ=1,15, ЗПМ=1,15, МАТ=5,86 Отделочные работы	0,69	2165,84 927,94	151,23 74,85	1494	640	104 52	98,716 7,8625	68,11 5,43
50	ТЕР15-04-027-06	Шпателька потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 102В/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ГЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) ТЕР15-04-027-06 ОЭП=1,15, ЭМ=9,19, ЗПМ=1,15, МАТ=7,32 Отделочные работы	0,147	463,74 180,45	4,61 0,18	68	27	1	18,975 0,0125	2,79
52	ТЕРр62-1-4	Побелка стен и потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности (без учета проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) ТЕРр62-1-4 ОЭП=1,15, ЭМ=9,22, ЗПМ=1,15, МАТ=5,36 Мазальные работы (ремонтно-строительные)	0,837	147,88 116,83	5,66 1,35	124	98	5 1	14,3 0,1	11,97 0,08
53	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) ТЕР11-01-002-09 ОЭП=1,15, ЭМ=3,56, ЗПМ=1,15, МАТ=5,26 Плиты	0,294	627,26 30,57	0,25	184	9		3,66	1,08
55	ТЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) ТЕР11-01-027-02 ОЭП=1,15, ЭМ=8,58, ЗПМ=1,15, МАТ=4,71 Плиты	0,147	8914,6 1046,88	132,19 34,56	1310	154	19 5	119,78 2,66	17,61 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	ТССЦ-101-1741	Плиты керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-101-1741 МАТ=4,59 Полы	-14,99	67,75		-1016				
57	ТССЦ-101-3445	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-101-3445 МАТ=4,53 Полы	14,99	79,1		1186				

Раздел 8. Гидроизоляция стены между приемным и машинным отделениями

85	ТЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 102Впр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,29) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-02-016-03 ОЗП=17,15, ЭМ=11,52, ЗПМ=17,15, МАТ=5,96 Отделочные работы	0,9912	2165,84 927,94	151,23 74,85	2147	920	150 74	98,716 7,8625	97,85 7,79
86	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР13-03-001-01 ОЗП=17,15, ЭМ=4,61, ЗПМ=17,15, МАТ=5,51 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	0,9912	198,94 78,02	8,61 0,1	197	77	9	7,43 0,01	7,36 0,01
87	ТЕР13-03-001-02	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР13-03-001-02 ОЗП=17,15, ЭМ=4,61, ЗПМ=17,15, МАТ=6,45 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	0,9912	154,18 78,02	8,61 0,1	153	77	9	7,43 0,01	7,36 0,01
62	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР08-01-003-07 ОЗП=17,15, ЭМ=7,18, ЗПМ=17,15, МАТ=7,87 Конструкции из кирпича и блоков	0,9912	1182,66 201,61	66,83	1172	200	66	21,2	21,01
63	ТССЦ-101-0594	Мастика битумная кровельная горячая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-101-0594 МАТ=7,29 Конструкции из кирпича и блоков	-0,2379	3434,7		-817				
64	ТССЦ-101-0596	Мастика битумно-кукерсолная холодная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-101-0596 МАТ=4,72 Конструкции из кирпича и блоков	0,2379	3261,64		776				

Раздел 9. Ремонт помещения машинного отделения

Подвал										
67	ТЕР15-04-027-06	Шпателька потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 102Впр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,29) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-04-027-06 ОЗП=17,15, ЭМ=9,19, ЗПМ=17,15, МАТ=7,32 Отделочные работы	0,482	463,74 180,46	4,61 0,18	224	87	2	18,975 0,0125	9,15 0,01
69	ТЕРр62-1-4	Окраска известковыми составами, по штукатурке (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр62-1-4 ОЗП=17,15, ЭМ=9,23, ЗПМ=17,15, МАТ=5,36 Малярные работы (ремонтно-строительные)	1,382	147,88 116,83	5,66 1,35	204	161	8 2	14,3 0,1	19,76 0,14
70	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 102Впр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,29) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-04-005-01 ОЗП=17,15, ЭМ=9,2, ЗПМ=17,15, МАТ=3,82 Отделочные работы	0,35	855,65 156,58	8,83 0,18	299	55	3	17,457 0,0125	6,11

Помещение машинного отделения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	ТЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр62-42-1 ОЗП=17,15, ЭМ=0, ЗПМ=17,15, МАТ=6,71 Материал работы (ремонтно-строительный)	1,48	37,08 29,41		55	44		3,77	5,58
58	ТЕР15-02-016-02	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-02-016-02 ОЗП=17,15, ЭМ=11,65, ЗПМ=17,15, МАТ=5,63 Отделочные работы	0,482	1793,95 822,76	142,63 71,18	865	397	69 34	99,712 7,5875	43,72 3,66
59	ТЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: упучивающая стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-02-016-03 ОЗП=17,15, ЭМ=11,52, ЗПМ=17,15, МАТ=5,86 Отделочные работы	0,9	2014,56 896,9	120,98 59,88	1813	726	109 54	85,84 6,29	77,26 5,86
60	ТЕР15-04-027-06	Шпатлевка потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-04-027-06 ОЗП=17,15, ЭМ=9,19, ЗПМ=17,15, МАТ=7,32 Отделочные работы	0,482	463,74 180,46	4,81 0,18	224	87	2	18,975 0,0125	9,15 0,01
65	ТЕРр62-1-4	Окраска известковыми составами: по штукатурке (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр62-1-4 ОЗП=17,15, ЭМ=9,23, ЗПМ=17,15, МАТ=5,36 Материал работы (ремонтно-строительный)	1,48	147,88 116,83	5,66 1,35	219	173	8 2	14,3 0,1	21,16 0,15
66	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами: простая по штукатурке и сборным конструкциям; стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-04-005-01 ОЗП=17,15, ЭМ=9,2, ЗПМ=17,15, МАТ=3,82 Отделочные работы	0,98	855,65 156,58	8,83 0,18	839	153	9	17,457 0,0125	17,11 0,01
Раздел 10. Замена окон деревянных на окна ПВХ										
71	ТЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр56-2-2 ОЗП=17,15, ЭМ=9,27, ЗПМ=17,15, МАТ=0 Проемы (ремонтно-строительные)	0,225	398,87 369,8	29,07 12,56	90	83	7 3	46,11 0,93	10,37 0,21
73	ТЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр56-1-1 ОЗП=17,15, ЭМ=7,80, ЗПМ=17,15, МАТ=0 Проемы (ремонтно-строительные)	0,06	1193,18 1051,72	141,46 24,04	72	64	8 1	128,73 2,15	7,72 0,13
74	ТЕРр56-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр56-3-2 ОЗП=17,15, ЭМ=0, ЗПМ=17,15, МАТ=0 Проемы (ремонтно-строительные)	0,024	761,66 761,66		18	18		94,97	2,28
75	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, жепобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр58-3-1 ОЗП=17,15, ЭМ=3,75, ЗПМ=17,15, МАТ=0 Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	0,18	71,22 70,98	0,24	13	13		9,1	1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	ТЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР10-01-034-08 ОЗП=1,15, ЭМ=0,23, ЗПМ=1,15, МАТ=5 Деревянная конструкция	0,225	10312,39 1499,21	506,55 11,14	2320	337	114 3	171,534 0,825	38,6 0,19
51	ТССЦ-203-1040	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 (1500*2500)-6 шт (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-203-1040 МАТ=4,95 Материалы	22,5	664,49		14951				
80	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ, в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЭМ=1,25) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР10-01-035-01 ОЗП=1,15, ЭМ=9,2, ЗПМ=17,15, МАТ=5,92 Деревянная конструкция	0,162	4274,47 239,04	21,72 0,84	692	39	4	28,0238 0,0625	4,54 0,01
22	ТССЦ-101-2906	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-101-2906 МАТ=2,45 Деревянная конструкция	16,2	75,11		1217				
77	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-сплоистым ппастиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2 облицовки) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-01-050-04 ОЗП=1,15, ЭМ=9,18, ЗПМ=17,15, МАТ=6,22 Отделочные работы	0,078	9239,75 1757,42	56,14 1,35	721	137	4	191,4405 0,1	14,93 0,01
78	ТЕР15-01-070-01	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (1 м2 проемов) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-01-070-01 ОЗП=1,15, ЭМ=4,85, ЗПМ=17,15, МАТ=4,96 Отделочные работы	4,7	140,4 16,56	0,59	660	78	3	1,7825	8,38
81	ТССЦ-101-2409	Ахвирон из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-101-2409 МАТ=4,92 Отделочные работы	-9,87	28,61		-282				
Раздел 11. Замена дверей										
88	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР10-01-039-01 ОЗП=1,15, ЭМ=7,17, ЗПМ=17,15, МАТ=5,51 Деревянная конструкция	0,0945	24354,75 1100,88	1632,05 191,54	2302	104	154 18	119,922 14,1875	11,33 1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	ТССЦ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей а вспомогательных однопольных (комп.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-101-0889 МАТ=7,07 Деревянные конструкции	5	92,17		451				
89	ТССЦ-203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2, ДН 24-10, площадь 2,35 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-203-0223 МАТ=5,52 Деревянные конструкции	-9,45	189,83		1794				
90	ТССЦ-203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2, ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-203-0199 МАТ=5,52 Деревянные конструкции	9,45	212,77		2011				
91	ТССЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-101-1921 МАТ=5,85 Деревянные конструкции	3	47,94		144				
92	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР10-01-060-01 ОЗП=17,15, ЭМ=9,2, ЗПМ=17,15, МАТ=8,1 Деревянные конструкции	0,255	515,03 63,89	3,37	131	16	1	7,82	1,99
93	ТЕРр62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр62-10-6 ОЗП=17,15, ЭМ=9,22, ЗПМ=17,15, МАТ=4,67 Малая работа (разделно-строительная)	0,072	1604,42 827,37	8,19 1,35	116	60	1	95,76 0,1	6,89 0,01

Раздел 12. Ремонт цоколя и отмостки

82	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР46-02-009-02 ОЗП=17,15, ЭМ=0, ЗПМ=17,15, МАТ=0 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,15	178 178		27	27		22,82	3,42
83	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-02-036-01 ОЗП=17,15, ЭМ=8,64, ЗПМ=17,15, МАТ=8,19 Отделочные работы	0,15	5872,98 1371,88	68,63 23,7	851	206	10 4	149,4425 1,8	22,42 0,27
84	ТЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с песов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР15-04-012-01 ОЗП=17,15, ЭМ=8,94, ЗПМ=17,15, МАТ=4,5 Отделочные работы	0,15	1648,92 150,1	13,26	247	23	2	16,5485	2,40
1	ТЕРр69-6-1	Устройство и разборка деревянных инвентарных песов (100 м2 вертикальной проекции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр69-6-1 ОЗП=17,15, ЭМ=9,2, ЗПМ=17,15, МАТ=5,87 Прочие ремонтно-строительные работы	1,68	7912,12 1190,05	202,39	13292	1999	340	128,1	215,21

Раздел 13. Погрузочные работы и перевозка мусора

94	ТССЦпр-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦпр-01-01-01-041 ОЗП=9,63, ЭМ=9,63, ЗПМ=9,63 Погрузо-разгрузочные работы	10	42,6	42,6	426		426		
96	ТССЦпр-03-21-04-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км IV класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦпр-03-21-04-010 ОЗП=7,93, ЭМ=7,93, ЗПМ=7,93, МАТ=7,93 Перевозка грузов автотранспортом	10	27,2	27,2	272		272		

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						79939	11823	2476	1295,51
Накладные расходы								456	46,62
Сметная прибыль						12131			
Итого по смете:						6078			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кровли						11716				28,07
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						811				0,43
Малярные работы (ремонтно-строительные)						2645				12,41
Отделочные работы						34115				0,02
Полы						3243				116,5
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						624				0,49
Проемы (ремонтно-строительные)						628				747,33
Деревянные конструкции						10260				42,82
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)						258				30,63
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						243				0,64
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						581				2,46
Конструкции из кирпича и блоков						1511				0,03
Материалы						14951				30,17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						73				0,5
Прочие ремонтно-строительные работы						15851				61,72
Погрузо-разгрузочные работы						426				1,64
Перевозка грузов автотранспортом						272				2,67
Итого						96208				9,19
В том числе:										0,03
Материалы						65640				14,72
Машины и механизмы						2476				0,02
ФОТ						12279				21,01
Накладные расходы						12191				
Сметная прибыль						6078				
НДС 20%						19641,6				
ВСЕГО по смете						117849,6				1295,51
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						79939	11823	2476		1295,51
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						571368	202767	456		46,62
Накладные расходы						209069		23482		1295,51
Сметная прибыль						104254		7819		46,62
Итого по смете:										
Кровли						76433				28,07
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						7137				0,43
Малярные работы (ремонтно-строительные)						40294				12,41
Отделочные работы						392729				0,02
Полы						25119				116,5
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						4172				0,49
Проемы (ремонтно-строительные)						10536				747,33
Деревянные конструкции						72076				42,82
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)						2577				30,63
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						3541				0,64
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						7718				2,46
Конструкции из кирпича и блоков						15258				0,03
Материалы						74007				30,17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						1247				0,5
Прочие ремонтно-строительные работы						145588				61,72
Погрузо-разгрузочные работы						4102				1,64
Перевозка грузов автотранспортом						2157				2,67
Итого						884691				9,19
В том числе:										0,03
Материалы						345119				14,72
Машины и механизмы						23482				0,02
ФОТ						210586				21,01
Накладные расходы						209069				
Сметная прибыль						104254				
НДС 20%						176938,2				
ВСЕГО по смете						1061629,2				1295,51
										46,62

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Раздел 3.1.

Капитальный ремонт канализационной насосной станции КНС-16

(наименование стройки)

Подрядчик

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-2387

Капитальный ремонт канализационной насосной станции КНС-16

(наименование работ и затрат)

Капитальный ремонт канализационной насосной станции КНС-16

(наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2014 г.)

Пересчет в цены Январь 2019 г.

Сметная стоимость 2499552,00 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во единиц	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч,	
				всего	эксплуатация машин	всего	оплата труда	эксплуатация машин	рабочих машинистов	
				оплата труда	в т.ч. оплата труда			в т.ч. оплата труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Приемное отделение										
1	08-01-003-05	Разборка гидроизоляции стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности Демонтаж Оплата труда рабочих 445,07х0,8=356,06 Эксплуатация машин 137,74х0,8=110,19 Затраты труда рабочих 46,8х0,8=37,44 Стоимость материалов 2905,27х0=0 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 7,34 по стоимости материалов 5,91	2,24	466,25 356,06	110,19	15332	13526	1806	37,44	84
2	15-02-036-01	Разборка сетки со штукатуркой, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности Демонтаж Оплата труда рабочих 1192,94х0,8=954,35 Эксплуатация машин 54,9х0,8=43,92 Оплата труда машинистов 18,96х0,8=15,17 Затраты труда рабочих 129,95х0,8=103,96 Затраты труда машинистов 1,44х0,8=1,15 Стоимость материалов 4232,47х0=0 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 8,57 по стоимости материалов 6,15	1,2	998,27 954,35	43,92 15,17	19862	19408	454 305	103,96 1,15	125 1
3	15-02-037-01	Демонтаж каркаса при	2,24	193,24	9,78	7133	6966	167	19,98	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оштукатуривании стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности Демонтаж Оплата труда рабочих 229,32x0,8=183,46 Эксплуатация машин 12,22x0,8=9,78 Оплата труда машинистов 2,56x0,8=2,05 Затраты труда рабочих 24,98x0,8=19,98 Затраты труда машинистов 0,21x0,8=0,17 Стоимость материалов 1258,6x0=0 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 7,61 по стоимости материалов 4,47		183,46	2,05			85	0,17	
4	13-06-002-01	Очистка поверхности водоструйным аппаратом: сплошных наружных поверхностей, 1 м2 очищаемой поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 3,33x1,15=3,83 Эксплуатация машин 36,46x1,25=45,58 Затраты труда рабочих 0,39x1,15=0,45 Затраты труда машинистов 0,29x1,25=0,36 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 7,76 по стоимости материалов 12,96	224	<u>57,09</u> 3,83	<u>45,58</u> 3,65	116064	14543	<u>79230</u> 13865	<u>0,45</u> 0,36	<u>100</u> 81
5	13-06-003-01	Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 7,68x1,15=8,83 Затраты труда рабочих 0,9x1,15=1,04 Индексы к оплате труда 16,95	224	<u>8,83</u> 8,83		33527	33527		<u>1,04</u>	<u>232</u>
6	13-06-004-01	Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 0,85x1,15=0,98 Эксплуатация машин 0,28x1,25=0,35 Затраты труда рабочих 0,1x1,15=0,12 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 4,11	224	<u>1,33</u> 0,98	<u>0,35</u>	4050	3729	<u>321</u>	<u>0,12</u>	<u>26</u>
7	01-02-008-01	Увлажнение поверхности, 100 м2 уплотненной площади основания МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 43,86x1,15=50,44 Затраты труда рабочих 6,1x1,15=7,02 Индексы к оплате труда 16,95 по стоимости материалов 2,32	2,24	<u>56,84</u> 50,44		1947	1915		<u>7,02</u>	<u>16</u>
8	08-01-003-04	Выравнивающая гидроизоляция стен Пенеплаг и Ватерплаг за 2 раза, 100 м2 изолируемой поверхности	0,06	<u>2480,2</u> 937,46	<u>42,16</u>	1530	949	<u>27</u>	<u>102,12</u>	<u>6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 815,18х1,15=937,46 Эксплуатация машин 33,73х1,25=42,16 Затраты труда рабочих 88,8х1,15=102,12 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 9,13 по стоимости материалов 6,16								
9	113-0368	Стекло жидкое калийное, т Индексы по стоимости материалов 9,36	-0,003	<u>2667,61</u>			-75			
10	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3, м3 Индексы по стоимости материалов 5,85	-0,168	<u>488,03</u>			-480			
11	402-0197	Смесь сухая водоотстаивающая мгновенного твердения марка <Пенеплаг>, кг Индексы по стоимости материалов 4,68	5,4	<u>62,09</u>			1568			
12	402-0039	Смесь сухая цементная <Ватерплаг> (тампоная), для заделки активных протечек, кг Индексы по стоимости материалов 3,36	5,4	<u>43,47</u>			790			
13	08-01-003-04	Гидроизоляция стен Пенетроном за 2 раза, 100 м2 изолируемой поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 815,18х1,15=937,46 Эксплуатация машин 33,73х1,25=42,16 Затраты труда рабочих 88,8х1,15=102,12 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 9,13 по стоимости материалов 6,16	2,24	<u>2480,2</u> 937,46	<u>42,16</u>	57166	35595	<u>867</u>	<u>102,12</u>	<u>229</u>
14	113-0368	Стекло жидкое калийное, т Индексы по стоимости материалов 9,36	-0,112	<u>2667,61</u>			-2799			
15	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3, м3 Индексы по стоимости материалов 5,85	-6,272	<u>488,03</u>			-17907			
16	402-0195	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка <Пенетрон>, кг Индексы по стоимости материалов 4,68	537,6	<u>56,18</u>			141345			
17	101-3178	Добавка гидроизоляционная <Пенетрон-Адмикс>, кг Индексы по стоимости материалов 4,74	5,33	<u>76,47</u>			1934			
18	09-06-024-10	Демонтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверей с теплоизоляционной обшивкой,	0,5	<u>481,28</u> 257,64	<u>223,64</u> 4,26	2941	2187	<u>754</u> 34	<u>26,78</u> 0,32	<u>13</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 т конструкций Демонтаж Оплата труда рабочих 368,06x0,7=257,64 Эксплуатация машин 319,49x0,7=223,64 Оплата труда машинистов 6,08x0,7=4,26 Затраты труда рабочих 38,26x0,7=26,78 Затраты труда машинистов 0,45x0,7=0,32 Стоимость материалов 90,01x0=0 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 6,73 по стоимости материалов 5,91								
19	09-06-024-10	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверей с теплоизоляционной обшивкой, 1 т конструкций МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 368,06x1,15=423,27 Эксплуатация машин 319,49x1,25=399,36 Затраты труда рабочих 38,26x1,15=44 Затраты труда машинистов 0,45x1,25=0,56 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 6,73 по стоимости материалов 5,91	0,5	912,64 423,27	399,36 7,6	5199	3593	1346 68	44 0,56	22
20	201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т, т Индексы по стоимости материалов 7,06	0,5	10670,7		37665				
21	56-10-1	Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен Индексы к оплате труда 16,95	0,0368	288,06 288,06		186	186		36,28	1
22	56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 7,52	0,01	1765,42 1437,99	327,43 39,94	267	237	30	179,3 3,97	2
23	56-11-1	Снятие наличников, 100 м наличников Индексы к оплате труда 16,95	0,06	33,43 33,43		34	34		4,21	
24	26-01-042-02	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах, 100 м2 проемов по наружному обводу коробок МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 2326,9x1,15=2675,94 Эксплуатация машин 816,31x1,25=1020,39 Затраты труда рабочих 272,79x1,15=313,71 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 9,03 по стоимости материалов 4,54	0,0368	32890,96 2675,94	1020,39	6880	1661	343	313,71	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	201-0252	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4, шт. Индексы по стоимости материалов 5,42	1	<u>3012,48</u>		16325				
26	56-10-1	Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен Индексы к оплате труда 16,95	0,1	<u>288,06</u> 288,06		492	492		<u>36,28</u>	4
27	56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 7,52	0,05	<u>1765,42</u> 1437,99	<u>327,43</u> 39,94	1340	1220	<u>120</u> 34	<u>179,3</u> 3,97	9
28	56-11-1	Снятие наличников, 100 м наличников Индексы к оплате труда 16,95	0,3	<u>33,43</u> 33,43		170	170		<u>4,21</u>	1
29	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 23,81х1,15=27,38 Эксплуатация машин 18,81х1,25=23,51 Затраты труда рабочих 2,4х1,15=2,76 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 8,16 по стоимости материалов 6,11	10	<u>76,9</u> 27,38	<u>23,51</u>	8151	4644	<u>1918</u>	<u>2,76</u>	28
30	101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл. Индексы по стоимости материалов 6,99	5	<u>94,62</u>		3306				
31	203-8122	Дверь металлическая однопольная , размером 900х2100 мм, шт. Индексы по стоимости материалов 4,23	5	<u>2451,27</u>		51843				
32	62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 9,14 по стоимости материалов 4,66	0,107	<u>1969,87</u> 1215,65	<u>8,19</u> 1,35	2586	2204	<u>9</u>	<u>140,7</u> 0,1	15
33	11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных, 100 м2 покрытия МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 675,69х1,15=777,04 Эксплуатация машин 187,86х1,25=234,83 Затраты труда рабочих 81,31х1,15=93,51 Затраты труда машинистов 2,93х1,25=3,66 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 8,7	0,5	<u>8986,08</u> 777,04	<u>234,83</u> 47,9	26750	6594	<u>1018</u> 407	<u>93,51</u> 3,66	47 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по стоимости материалов 4,8								
34	403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм, м2 Индексы	-51	<u>70,09</u>		-16731				
		по стоимости материалов 4,68								
35	403-8141	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 30 мм, м2 Индексы	51	<u>65,1</u>		28320				
		по стоимости материалов 8,53								
36	62-41-1	Очистка вручную поверхности потолков и стен от красок с земли и лесов (прим), 100 м2 расчищенной поверхности Индексы	1,8675	<u>162,24</u>		5136	5136		<u>20,8</u>	<u>39</u>
		к оплате труда 16,95		162,24						
37	62-1-2	Окраска клеевыми составами улучшенная, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) Индексы	1,8675	<u>233,86</u>	<u>7,34</u>	6244	5594	<u>128</u>	<u>21,1</u>	<u>39</u>
		к оплате труда 16,95		176,82	1,35			51	0,1	
		по эксплуатации машин 9,15								
		по стоимости материалов 5,61								
38	15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 462,66x1,15=532,06 Эксплуатация машин 9,59x1,25=11,99 Затраты труда рабочих 51,01x1,15=58,66 Затраты труда машинистов 0,01x1,25=0,01 Индексы	0,6225	<u>1373,92</u>	<u>11,99</u>	8119	5610	<u>64</u>	<u>58,66</u>	<u>37</u>
		к оплате труда 16,95		532,06	0,18				0,01	
		по эксплуатации машин 9,13								
		по стоимости материалов 4,73								
39	08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м, 100 м2 горизонтальной проекции МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 606,53x1,15=697,51 Эксплуатация машин 15,18x1,25=18,98 Затраты труда рабочих 70,2x1,15=80,73 Индексы	2,24	<u>1090,2</u>	<u>18,98</u>	32326	26476	<u>393</u>	<u>80,73</u>	<u>181</u>
		к оплате труда 16,95		697,51						
		по эксплуатации машин 9,13								
		по стоимости материалов 6,52								
40	08-07-002-02	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01, 100 м2 горизонтальной проекции МДС 81.35-2004 п.4 7 Прямые затраты 739,94x0,375=277,48	2,24	<u>277,47</u>	<u>4,35</u>	8445	7051	<u>91</u>	<u>57,27</u>	<u>128</u>
				185,55						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оплата труда рабочих 430,27x1,15=494,81 Эксплуатация машин 9,28x1,25=11,6 Затраты труда рабочих 49,8x1,15=57,27 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 9,12 по стоимости материалов 6,65								
		Прямые затраты по разделу "Раздел 1. Приемное отделение" с учетом коэффициентов				616981	203247	89086		1441
		Итоги по разделу "Раздел 1. Приемное отделение"						14849		84
		Стоимость строительных работ в том числе				979262				
		прямые затраты				616981	203247	89086		1441
		накладные расходы				228977		14849		84
МДС 81-33.2004 прил.4 п.8		Конструкции из кирпича и блоков 122% от ФОТ=83597				101988				
МДС 81-33.2004 прил.4 п.9		Строительные металлические конструкции 90% от ФОТ=10526				9473				
МДС 81-33.2004 прил.4 п.11		Полы 123% от ФОТ=7001				8611				
МДС 81-33.2004 прил.4 п.13		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90% от ФОТ=65664				59098				
МДС 81-33.2004 прил.4 п.15		Отделочные работы 105% от ФОТ=32374				33993				
МДС 81-33.2004 прил.4 п.20		Теплоизоляционные работы 100% от ФОТ=1661				1661				
МДС 81-33.2004 прил.5 п.6		Проемы 82% от ФОТ=2373				1946				
МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% от ФОТ=1915				1819				
МДС 81-33.2004 прил.5 п.12		Малярные работы 80% от ФОТ=12985				10388				
		сметная прибыль				133304				
Письмо АП-5536/06 прил.1 п.8, прим. п.1		Конструкции из кирпича и блоков 68% от ФОТ=83597				56846				
Письмо АП-5536/06 прил.1 п.9, прим. п.1		Строительные металлические конструкции 72% от ФОТ=10526				7579				
Письмо АП-5536/06 прил.1 п.11, прим. п.1		Полы 64% от ФОТ=7001				4481				
Письмо АП-5536/06 прил.1 п.13, прим. п.1		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 60% от ФОТ=65664				39398				
Письмо АП-5536/06 прил.1 п.15, прим. п.1		Отделочные работы 47% от ФОТ=32374				15216				
Письмо		Теплоизоляционные работы 60% от				997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АП-5536/06 прил. 1 п. 20, прим. п. 1	ФОТ=1661								
	Письмо АП-5536/06 прил. 2 п. 6	Проемы 62% от ФОТ=2373				1471				
	Письмо АП-5536/06 прил. 1 п. 1.1, прим. п.	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ=1915				823				
	Письмо АП-5536/06 прил. 2 п. 12	Малярные работы 50% от ФОТ=12985				6493				
		Итого по разделу "Раздел 1. Приемное отделение"				979262				
		Раздел 2. Машинное отделение								
41	08-01-003-05	Разборка гидроизоляции стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности Демонтаж Оплата труда рабочих 445,07х0,8=356,06 Эксплуатация машин 137,74х0,8=110,19 Затраты труда рабочих 46,8х0,8=37,44 Стоимость материалов 2905,27х0=0 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 7,34 по стоимости материалов 5,91	3,72	<u>466,25</u> 356,06	<u>110,19</u>	25461	22459	<u>3002</u>	<u>37,44</u>	<u>139</u>
42	13-06-002-01	Очистка поверхности водоструйным аппаратом: сплошных наружных поверхностей, 1 м2 очищаемой поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 3,33х1,15=3,83 Эксплуатация машин 36,46х1,25=45,58 Затраты труда рабочих 0,39х1,15=0,45 Затраты труда машинистов 0,29х1,25=0,36 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 7,76 по стоимости материалов 12,96	372	<u>57,09</u> 3,83	<u>45,58</u> 3,65	192743	24137	<u>131579</u> 23018	<u>0,45</u> 0,36	<u>167</u> 135
43	13-06-003-01	Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 7,68х1,15=8,83 Затраты труда рабочих 0,9х1,15=1,04 Индексы к оплате труда 16,95	372	<u>8,83</u> 8,83		55681	55681		<u>1,04</u>	<u>385</u>
44	13-06-004-01	Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 0,85х1,15=0,98 Эксплуатация машин 0,28х1,25=0,35 Затраты труда рабочих	372	<u>1,33</u> 0,98	<u>0,35</u>	6721	6187	<u>534</u>	<u>0,12</u>	<u>43</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,1х1,15=0,12 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 4,11								
45	01-02-008-01	Увлажнение поверхности, 100 м2 уплотненной площади основания МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 43,86х1,15=50,44 Затраты труда рабочих 6,1х1,15=7,02 Индексы к оплате труда 16,95 по стоимости материалов 2,32	3,72	<u>56,84</u> 50,44		3240	3187		<u>7,02</u>	<u>26</u>
46	08-01-003-04	Выравнивающая гидроизоляция стен Пенеплаг и Ватерплаг за 2 раза, 100 м2 изолируемой поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 815,18х1,15=937,46 Эксплуатация машин 33,73х1,25=42,16 Затраты труда рабочих 88,8х1,15=102,12 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 9,13 по стоимости материалов 6,16	0,09	<u>2480,2</u> 937,46	<u>42,16</u>	2293	1424	<u>37</u>	<u>102,12</u>	<u>9</u>
47	113-0368	Стекло жидкое калийное, т Индексы по стоимости материалов 9,36	-0,0045	<u>2667,61</u>		-112				
48	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3, м3 Индексы по стоимости материалов 5,85	-0,252	<u>488,03</u>		-720				
49	402-0197	Смесь сухая водоостанавливающая мгновенного твердения марка <Пенеплаг>, кг Индексы по стоимости материалов 4,68	8,1	<u>62,09</u>		2354				
50	402-0039	Смесь сухая цементная <Ватерплаг> (тампоная), для заделки активных протечек, кг Индексы по стоимости материалов 3,36	8,1	<u>43,47</u>		1183				
51	08-01-003-04	Гидроизоляция стен Пенетроном за 2 раза, 100 м2 изолируемой поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 815,18х1,15=937,46 Эксплуатация машин 33,73х1,25=42,16 Затраты труда рабочих 88,8х1,15=102,12 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 9,13 по стоимости материалов 6,16	3,72	<u>2480,2</u> 937,46	<u>42,16</u>	94923	59105	<u>1433</u>	<u>102,12</u>	<u>380</u>
52	113-0368	Стекло жидкое калийное, т Индексы по стоимости материалов 9,36	-0,186	<u>2667,61</u>		-4643				
53	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3,	-10,416	<u>488,03</u>		-29736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 Индексы по стоимости материалов 5,85								
54	402-0195	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка <Пенетрон>, кг Индексы по стоимости материалов 4,68	892,8	<u>56,18</u>		234739				
55	101-3178	Добавка гидроизоляционная <Пенетрон-Адмикс>, кг Индексы по стоимости материалов 4,74	9,01	<u>76,47</u>		3266				
56	26-01-042-02	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах, 100 м2 проемов по наружному обводу коробок МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 2326,9х1,15=2675,94 Эксплуатация машин 816,31х1,25=1020,39 Затраты труда рабочих 272,79х1,15=313,71 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 9,03 по стоимости материалов 4,54	0,0368	<u>32890,96</u> 2675,94	<u>1020,39</u>	6880	1661	<u>343</u>	<u>313,71</u>	<u>12</u>
57	201-0252	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4, шт. Индексы по стоимости материалов 5,42	1	<u>3012,48</u>		16325				
58	62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 9,14 по стоимости материалов 4,66	0,107	<u>1969,87</u> 1215,65	<u>8,19</u> 1,35	2586	2204	<u>9</u>	<u>140,7</u> 0,1	<u>15</u>
59	62-41-1	Очистка вручную поверхности потолков и стен от красок с земли и лесов (прим), 100 м2 расчищенной поверхности Индексы к оплате труда 16,95	1,8975	<u>162,24</u> 162,24		5221	5221		<u>20,8</u>	<u>39</u>
60	62-1-2	Окраска клеевыми составами улучшенная, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 9,15 по стоимости материалов 5,61	1,8975	<u>233,86</u> 176,82	<u>7,34</u> 1,35	6350	5695	<u>128</u> 51	<u>21,1</u> 0,1	<u>40</u>
61	15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 462,66х1,15=532,06 Эксплуатация машин 9,59х1,25=11,99 Затраты труда рабочих 51,01х1,15=58,66 Затраты труда машинистов 0,01х1,25=0,01 Индексы к оплате труда 16,95	0,6325	<u>1373,92</u> 532,06	<u>11,99</u> 0,18	8259	5712	<u>64</u>	<u>58,66</u> 0,01	<u>37</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по эксплуатации машин 9,13 по стоимости материалов 4,73								
62	62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 9,17 по стоимости материалов 3,45	0,34	<u>1035,31</u> 697,51	<u>0,84</u>	4414	4017		<u>80,73</u>	<u>27</u>
63	08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м, 100 м2 горизонтальной проекции МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 606,53х1,15=697,51 Эксплуатация машин 15,18х1,25=18,98 Затраты труда рабочих 70,2х1,15=80,73 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 9,13 по стоимости материалов 6,52	3,72	<u>1090,2</u> 697,51	<u>18,98</u>	53696	43985	<u>648</u>	<u>80,73</u>	<u>300</u>
64	08-07-002-02	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01, 100 м2 горизонтальной проекции МДС 81.35-2004 п.4.7 Прямые затраты 739,94х1,125=832,43 Оплата труда рабочих 430,27х1,15=494,81 Эксплуатация машин 9,28х1,25=11,6 Затраты труда рабочих 49,8х1,15=57,27 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 9,12 по стоимости материалов 6,65	3,72	<u>832,43</u> 556,66	<u>13,05</u>	42047	35103	<u>447</u>	<u>57,27</u>	<u>213</u>
		Прямые затраты по разделу "Раздел 2. Машинное отделение" с учетом коэффициентов				733171	275778	<u>138224</u> 23069		<u>1832</u> 135
		Итоги по разделу "Раздел 2. Машинное отделение"								
		Стоимость строительных работ в том числе				1242734				
		прямые затраты				733171	275778	<u>138224</u> 23069		<u>1832</u> 135
		накладные расходы				320291				
МДС 81-33.2004 прил.4 п.8		Конструкции из кирпича и блоков 122% от ФОТ=162076				197733				
МДС 81-33.2004 прил.4 п.13		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90% от ФОТ=109023				98121				
МДС 81-33.2004 прил.4 п.15		Отделочные работы 105% от ФОТ=5712				5998				
МДС 81-33.2004 прил.4 п.20		Теплоизоляционные работы 100% от ФОТ=1661				1661				
МДС 81-33.2004		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% от				3028				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прил. 4 п.1.1	ФОТ=3187								
	МДС 81-33.2004	Малярные работы 80% от ФОТ=17188				13750				
	прил. 5 п.12	сметная прибыль				189272				
	Письмо АП-5536/06 прил. 1 п.8, прим. п.1	Конструкции из кирпича и блоков 68% от ФОТ=162076				110212				
	Письмо АП-5536/06 прил. 1 п.13, прим. п.1	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 60% от ФОТ=109023				65414				
	Письмо АП-5536/06 прил. 1 п.15, прим. п.1	Отделочные работы 47% от ФОТ=5712				2685				
	Письмо АП-5536/06 прил. 1 п.20, прим. п.1	Теплоизоляционные работы 60% от ФОТ=1661				997				
	Письмо АП-5536/06 прил. 1 п.1.1, прим. п.	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ=3187				1370				
	Письмо АП-5536/06 прил. 2 п.12	Малярные работы 50% от ФОТ=17188				8594				
		Итого по разделу "Раздел 2. Машинное отделение"				1242734				
		Ремонт кровли								
65	46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 3,82	3,02	<u>142,14</u> 112,16	<u>29,98</u>	6090	5746	<u>344</u>	<u>14,38</u>	<u>43</u>
66	13-06-004-01	Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 0,85х1,15=0,98 Эксплуатация машин 0,28х1,25=0,35 Затраты труда рабочих 0,1х1,15=0,12 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 4,11	302	<u>1,33</u> 0,98	<u>0,35</u>	5453	5017	<u>436</u>	<u>0,12</u>	<u>35</u>
67	12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковёр готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 24,47х1,15=28,14 Эксплуатация машин 3,37х1,25=4,21 Затраты труда рабочих 2,8х1,15=3,22 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 9,13 по стоимости материалов 4,94	3,02	<u>121,25</u> 28,14	<u>4,21</u>	2884	1441	<u>119</u>	<u>3,22</u>	<u>10</u>
68	101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ,	-0,1359	<u>1975,46</u>		-1324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т Индексы по стоимости материалов 4,94								
69	113-2221	Праймер битумный производства <Техно-Николь>, т Индексы по стоимости материалов 5,97	0,1359	11375,81		9230				
70	12-01-002-09	Устройство кровель плоских из направляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 134,98х1,15=155,23 Эксплуатация машин 43,44х1,25=54,3 Затраты труда рабочих 14,36х1,15=16,51 Затраты труда машинистов 0,2х1,25=0,25 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 5,8 по стоимости материалов 5,88	3,02	6613,77 155,23	54,31 3,38	122626	7950	951 170	16,51 0,25	50 1
71	101-1962	Изопласт П ЭПП-4,0, м2 Индексы по стоимости материалов 5,86	-241,28	25,17		-35588				
72	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5, м2 Индексы по стоимости материалов 5,86	-344,28	29,04		-58588				
73	101-4249	Унифлекс ТПП, м2 Индексы по стоимости материалов 6,15	241,28	21,55		31980				
74	101-3360	Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый, м2 Индексы по стоимости материалов 6,85	344,28	23,56		55560				
75	58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брендмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 9,15 по стоимости материалов 4,83	0,64	5294,99 599,23	11,53 2,43	21053	6509	64 34	70,25 0,18	45
		Прямые затраты по разделу "Ремонт кровли" с учетом коэффициентов				159376	26663	1914 204		183 1
		Итоги по разделу "Ремонт кровли"								
		Стоимость строительных работ				203086				
		в том числе								
		прямые затраты				159376	26663	1914 204		183 1
		накладные расходы				27740				
МДС 81-33.2004 прил.4 п.12		Кровли 120% от ФОТ=9561				11473				
МДС 81-33.2004 прил.4 п.13		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90% от ФОТ=5017				4515				
МДС 81-33.2004 прил.5 п.8		Крыши, кровли 83% от ФОТ=6543				5431				
МДС		Работы по реконструкции зданий и				6321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	81-33.2004 прил 4 п.49	сооружений 110% от ФОТ=5746								
		сметная прибыль				15970				
	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.12, прим. п.1	Кровли 55% от ФОТ=9561				5259				
	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.13, прим. п.1	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 60% от ФОТ=5017				3010				
	Письмо АП-5535/06 прил.2 п.8	Крыши, кровли 65% от ФОТ=6543				4253				
	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.49, прим. п.1	Работы по реконструкции зданий и сооружений 60% от ФОТ=5746				3448				
		Итого по разделу "Ремонт кровли"				203086				
		Раздел 4. Прочие работы								
76	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 9,11 по стоимости материалов 6,68	1,94	<u>64,36</u> 63,01	<u>1,16</u> 0,14	2095	2068	<u>27</u>	<u>6,55</u> 0,01	<u>13</u>
77	101-2416	Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг Индексы по стоимости материалов 3,82	25,09	<u>15,13</u>		1452				
78	15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 462,66x1,15=532,06 Эксплуатация машин 9,59x1,25=11,99 Затраты труда рабочих 51,01x1,15=58,66 Затраты труда машинистов 0,01x1,25=0,01 Индексы к оплате труда 16,95 по эксплуатации машин 9,13 по стоимости материалов 4,73	1,94	<u>1373,92</u> 532,06	<u>11,99</u> 0,18	25317	17492	<u>210</u>	<u>58,66</u> 0,01	<u>114</u>
79	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза Индексы по стоимости материалов 9,53	28	<u>42,6</u>		11369				
80	03-01-02-020	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 20 км, 1 т груза Индексы по стоимости материалов 8,75	28	<u>18,41</u>		4506				
		Прямые затраты по разделу "Раздел 4. Прочие работы" с учетом коэффициентов				44739	19560	<u>237</u>		<u>127</u>
		Итого по разделу "Раздел 4. Прочие работы"								
		Стоимость строительных работ				74470				
		в том числе								
		прямые затраты				44739	19560	<u>237</u>		<u>127</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладные расходы				20538				
мдс		Отделочные работы 105% от				20538				
81-33.2004		ФОТ=19560								
прил.4 п.15										
		сметная прибыль				9193				
Письмо		Отделочные работы 47% от				9193				
АП-5536/06		ФОТ=19560								
прил.1 п.15,										
прим. п.1										
		Итого по разделу "Раздел 4.				74470				
		Прочие работы"								
		Итоги по смете								
		строительные работы				2499552				
		монтажные работы								
		оборудование								
		Итого по смете				2499552				
		Справочно								
		материалы				799558				
		оплата труда рабочих				525248				
		эксплуатация машин				229461				
		в т.ч. оплата труда машинистов				38122				
		накладные расходы				597546				
		сметная прибыль				347739				
		оборудование								

Составил

Проверил