

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

Проккиев А.А.

" " 2017 г.

" " 2017 г.

Восстановление асфальтобетонного и газонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях после проведения аварийно-восстановительных работ на объектах А  
"ПКС-Тепловые сети"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3  
(локальная смета)

на Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжая часть (асфальт 10 см) от 1м2 до 100м2 на 100м2  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 189.848 тыс. руб.

Средства на оплату труда 14.448 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 78.44 чел.час


Трудозатраты механизаторов 6.74 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017 года с пересчетом в цены 2018 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Розлив вяжущих материалов (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=8.32; ЗПМ=16.76; МАТ=6.58 Автомобильные дороги: НР (22 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (11 руб.): 65%=95%*0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0.0836	18547.39		573.72	204.55	1551			48	17			0.9488	0.
2	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ Автомобильные дороги	т	-0.0861 -ф1,р1	17441.91				-1502								
3	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 Автомобильные дороги	т	0.0832	17441.91				1451								
4	ТЕРр68-15-6 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2 (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; ОЗП=0.5; ЭМ=0.5; ЗПМ=0.5; ТЗ=0.5; ТЗМ=0.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-15-6 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=6.31; ЗПМ=16.76; МАТ=6.29 Благоустройство: НР (6764 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (3491 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м2	0.6	18319.24	10662.67	5563.01	1458.95	10992	6398	3338	875	64.4575	38.67	6.6757		4.
5	ТЕРр68-15-5 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; ОЗП=0.5; ЭМ=0.5; ЗПМ=0.5; ТЗ=0.5; ТЗМ=0.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-15-5 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=6.31; ЗПМ=16.76; МАТ=6.29 Благоустройство: НР (6657 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (3436 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м2	0.4	24064.69	16445.73	5525.39	1449.11	9626	6578	2210	580	99.4175	39.77	6.6355		2.
6	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А Автомобильные дороги	т	9.5	4564.28				43361								
7	410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А Благоустройство	т	14.25	4652.7				66301								
8	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-043 3 квартал 2017 г. ЭМ=8.66 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4.3	39.66		39.66		171		171						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2017 г. ЭМ=7.64 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4.3	140.12		140.12		603		603					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									132554	12976	6370	1472		78.44		6.
Накладные расходы									13443							
Сметная прибыль									6938							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого									152935					78.44		6.
В том числе:																
Материалы									113208							
Машины и механизмы									6370							
ФОТ									14448							
Накладные расходы									13443							
Сметная прибыль									6938							
ИЦП на 2018г. 5.2%									7953							
<b>Итого с учетом доп. затрат в тек ценах</b>									<b>160888</b>							
НДС 18%									28959.84							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>189847.84</b>					<b>78.44</b>		<b>6.</b>

Составил:  Ильина У.И.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Корнев В.А.  
(должность, подпись, расшифровка)