

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Проккиев А.А.

2017 г.

" " 2017 г.

Восстановление асфальтобетонного и газонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях после проведения аварийно-восстановительных работ на объектах АС "ПКС-Тепловые сети"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11
(локальная смета)

на Устройство водоотводного лотка на 1м2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 15.313 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0.625 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 2.7 чел.час


Трудозатраты механизаторов 0.64 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017 года с пересчетом в цены 2018 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з ме. Всегс
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство бетонной подготовки (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.39; ЗПМ=16.76; МАТ=3.74 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (17 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (8 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железобетона в деле	0.0004	73355.11	36984.69	26691.35	6955.99	29	15	11	3	238.05	0.1	25.875	0.1
2	401-0069	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	м3	0.0408	4233.71				173							
3	ТЕР06-01-024-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-024-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.58; ЗПМ=16.76; МАТ=5.16 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (39 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (18 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железобетона в деле	0.00046	138172.61	82371.05	33934.3	7935.83	64	38	16	4	473.4814	0.22	29.6125	0.1
4	401-0069	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	м3	0.0469	4233.71				199							
5	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=4.51; ЗПМ=16.76; МАТ=12.7 Конструкции из кирпича и блоков: НР (26 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (13 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0.0046	20623.55	5309.87	755.54		95	24	3		28.037	0.13		
6	ТЕР27-02-004-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-004-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.29; ЗПМ=16.76; МАТ=5.33 Автомобильные дороги: НР (687 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (352 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м лотка	0.01	110684.1	37507.78	67375.67	16576.6	1107	375	674	166	224.6928	2.25	62.2438	0.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Прайс	Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-11.19.23-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект) 0410009 <i>Автомобильные дороги</i>	шт	1	4736.97				4737							
8	Прайс	Пескоуловитель BetoMAX ПУ-11.19.50-Б бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект) 04180 <i>Автомобильные дороги</i>	шт	1	4643.14				4643							
9	Прайс	Заглушка стальная к лотку водоотводному BetoMAX ЛВ-11.19.23-БВ (оцинкованная) <i>Автомобильные дороги</i>	шт	1	128.9				129							
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									11176	452	704	173		2.7		0.6
Накладные расходы									769							
Сметная прибыль									391							
Итого по смете:																
Итого									12336					2.7		0.6
В том числе:																
Материалы									10020							
Машины и механизмы									704							
ФОТ									625							
Накладные расходы									769							
Сметная прибыль									391							
ИЦП на 2018г. 5.2%									641							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									12977							
НДС 18%									2335.86							
ВСЕГО по смете									15312.86					2.7		0.6

Составил:  Илвина У.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Корнев В.А.
(должность, подпись, расшифровка)