

" " 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
АО "ГКО-Тепловые сети"
Проккиев А.А.
" " 2018 г.

Модернизация тепловых сетей. Магистраль Октябрьского проспекта
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-06
(локальная смета)

Тепловая камера ТК24
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 1904.549 тыс. руб.
строительных работ 1480.653 тыс. руб.
монтажных работ 1.256 тыс. руб.
Средства на оплату труда 174.916 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 747.96 чел.час
Трудозатраты механизаторов 101.97 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г. с пересчетом в цены 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Земляные работы																	
1	ТЕР01-01-018-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-018-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.82; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (1727 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (691 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.092 92 / 1000	74851.32		74851.32	22085.22	6886		6886	2032				77.1794	7.1
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил. 1.12 п.3.18/Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1.2; ТЗ=1.2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (861 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (376 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0.03 3 / 100	40417.76	40417.76			1213	1213			244.398	7.33			
3	ТЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-13 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.31; ЗПМ=17.84; МАТ=5.56 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (44 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (18 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.003 3 / 1000	65173.08	2690.12	62459.61	14697.41	196	8	187	44	16.2668	0.05	51.3619	0.15	
4	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	166.25 95*1.75	149.29		149.29		24819		24819						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР01-01-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.12; ЗПМ=17.84; МАТ=5.56 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (196 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (79 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.095 <i>95 / 1000</i>	8273.78	798.4	7444.25	1633.07	786	76	707	155	4.8271	0.46	5.7069	0.54
6	ТЕР01-01-033-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.28; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (180 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (72 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.079 <i>(95-13-3) / 1000</i>	9530.81		9530.81	2685.8	753		753	212			10.925	0.86
7	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (396 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (173 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0.03 <i>3 / 100</i>	18604.34	18604.34			558	558			117.0412	3.51		
8	408-0122	Песок природный для строительных работ средний <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	90.2 <i>(95-13)/*1,1</i>	409.94				36977							
9	ТЕР01-02-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.03; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (2637 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (1055 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 уплотненного грунта	0.79 <i>79 / 100</i>	6050.64	2994.71	3055.93	931.68	4780	2366	2414	736	16.5709	13.09	4.37	3.45
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										76968	4221	35766	3179	24.44		12.1
Накладные расходы										6042						
Сметная прибыль										2463						
Итого по разделу 1 Земляные работы :																
Итого										85473				24.44		12.1
В том числе:																
Материалы										36981						
Машины и механизмы										35766						
ФОТ										7400						
Накладные расходы										6042						
Сметная прибыль										2463						
Итого по разделу 1 Земляные работы										85473				24.44		12.1
Раздел 2. Демонтаж																
10	ТЕРр66-8-1 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Демонтаж чугунных люков (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-8-1 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (1724 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1045 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 люк	6	435.35	435.35			2612	2612			2.6105	15.66		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР07-05-001-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-001-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЭМ=8,17; ЗПМ=17,84; МАТ=7,09 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (389 руб.): 139%=163%*0,85 от ФОТ СП (190 руб.): 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0.01 1 / 100	63068,86	18180,62	44888,24	9780,22	631	182	449	98	95,6892	0,96	34,178	0,34
12	ТЕР07-01-001-15 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Укладка балок фундаментных длиной : до 6 м (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-001-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЭМ=8,1; ЗПМ=17,84; МАТ=5,41 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (1972 руб.): 116%=137%*0,85 от ФОТ СП (986 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0.02 2 / 100	113627,96	76311,48	37316,48	8671,87	2273	1527	746	173	382,95	7,66	30,3048	0,61
13	ТЕРр66-26-3 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-26-3 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЭМ=10,38; ЗПМ=17,84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (517 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (313 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	1 задвижка	2	514,4	391,45	122,95		1029	783	246		2,139	4,28		
14	ТЕРр66-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-26-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЭМ=10,38; ЗПМ=17,84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (317 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (192 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	1 задвижка	2	362,99	240,04	122,95		726	480	246		1,311	2,62		
15	ТЕРр66-18-17 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 500 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-18-17 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЭМ=7,92; ЗПМ=17,84; МАТ=8,96 Наружные инженерные сети: другие работы: НР (4276 руб.): 92%=108%*0,85 от ФОТ СП (2510 руб.): 54%=69%*0,8 от ФОТ	1 компенсатор	2	4770,22	1623,23	3091,53	701,03	9540	3246	6183	1402	9,062	18,12	2,4495	4,9
16	ТЕР24-01-003-13 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб: 500 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-13 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЭМ=7,77; ЗПМ=17,84; МАТ=5,1 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (3396 руб.): 116%=137%*0,85 от ФОТ СП (1786 руб.): 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 км трубопровода	0.01	602220,48	232932,1	369288,4	59875,74	6022	2329	3693	599	1076,4	10,76	220,8069	2,21
17	ТЕР24-01-003-07 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб: 200 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЭМ=7,84; ЗПМ=17,84; МАТ=6,61 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1457 руб.): 116%=137%*0,85 от ФОТ СП (766 руб.): 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 км трубопровода	0.009	234621,76	114674,3	119947,5	24834,13	2112	1032	1080	224	529,92	4,77	94,4403	0,85

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР24-01-003-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; МДС35 пр.1 п.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЭМ=7,67; ЗПМ=17,84; МАТ=5,8 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1311 руб.): 116%=137%*0,85 от ФОТ СП (689 руб.): 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 км трубопровода	0.012	152059.06	79028.87	73030.19	15083.08	1825	949	876	181	376.05	4.51	59.5815	0.72
19	ТЕРр66-24-2 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (МДС35 пр.1 п.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-24-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЗПМ=17,84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (638 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (387 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 наружно й площади разобранной изоляции	0.25 25 / 100	3867.68	3867.68			967	967			21.965	5.49		
20	ТЕРр66-10-3 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры (МДС35 пр.1 п.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-10-3 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЗПМ=17,84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (1507 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (913 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	1 м3 ила, грязи	2.8	815.31	815.31			2283	2283			4.968	13.91		
21	ТССЦпр-01-01-003 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-003 4 квартал 2018 г. ЭМ=11,38 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	18.28	166.6	166.6			3045	3045						
22	ТССЦпр-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8,14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	18.28	149.29	149.29			2729	2729						
23	ТССЦпр-01-01-014 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-014 4 квартал 2018 г. ЭМ=11,21 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	2.31	128.69	128.69			297	297						
24	ТССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-010 4 квартал 2018 г. ЭМ=8,14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	2.31	127.39	127.39			294	294						
25	ТССЦпр-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9,27 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	0.18	42.46	42.46			8	8						
26	ТССЦпр-03-21-01-025 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8,14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	0.18	193.24	193.24			35	35						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									36428	16390	19927	2677		88.74		9.63
Накладные расходы									17504							
Сметная прибыль									9778							
Итого по разделу 2 Демонтаж :																
Итого									63710					88.74		9.63
В том числе:																
Материалы									111							
Машины и механизмы									19927							
ФОТ									19067							

Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									17504							
Сметная прибыль									9778							
Итого по разделу 2 Демонтаж									63710					88.74		9.63
Раздел 3. Монтажные работы																
27	ТЕР07-01-001-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Укладка балок фундаментных длиной : до 6 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-001-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.1; ЗПМ=17.84; МАТ=5.41 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (2859 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1430 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0.02 2 / 100	184212.96	109697.8	58307.01	13549.79	3684	2194	1166	271	550.4906	11.01	47.3512	0.95
28	403-2041	Балки железобетонные перекрытий Материалы для строительных работ	м3	1.39	27520.72				38254							
29	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство бетонной подготовки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.46; ЗПМ=17.84; МАТ=3.74 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (440 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (206 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле	0.01 1 / 100	75991.2	39367.95	26944.17	7404.22	760	394	269	74	238.05	2.38	25.875	0.26
30	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Материалы для строительных работ	м3	1.02	4037.71				4118							
31	ТЕР07-05-001-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-001-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.17; ЗПМ=17.84; МАТ=7.09 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (575 руб.): 139%=163%*0.85 от ФОТ СП (282 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0.01 1 / 100	109439.29	26134.65	70137.88	15281.6	1094	261	701	153	137.5532	1.38	53.4031	0.53
32	403-8012	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,643 м3, расход арматуры 1,46 кг/ Материалы для строительных работ	шт	1	2876.41				2876							
33	ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.63; ЗПМ=17.84; МАТ=7.83 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (4511 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2256 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0.07 7 / 100	114030.5	31582.36	80642.15	23965	7982	2211	5645	1678	158.4884	11.09	83.7488	5.86
34	403-0886	Плиты покрытий железобетонные Материалы для строительных работ	м3	5.18	16826.56				87162							
35	ТЕР07-02-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-02-002-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.31; ЗПМ=17.84; МАТ=6.95 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (432 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0.0018 0.18 / 100	485015.18	137585.2	336860.8	69007.36	873	248	606	124	724.1481	1.3	241.155	0.43
36	403-8296	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) Материалы для строительных работ	шт	4	443.61				1774							
37	403-8268	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14) Материалы для строительных работ	шт	2	980.39				1961							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=9.1; ЗПМ=17.84; МАТ=5.51 Полы: НР (2693 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (1248 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 СТЯЖКИ	0.26 26 / 100	17466.86	8890.7	641.37	522.39	4541	2312	167	136	53.7596	13.98	1.8256	0.47
39	ТЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (До толщины 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.65; ЗПМ=17.84; МАТ=5.46 Полы: НР (224 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (104 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 СТЯЖКИ	0.26 26 / 100	8716.55	437.89	462.56	345.69	2266	114	120	90	2.645	0.69	1.2075	0.31
40	ТЕР11-01-004-09 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-09 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=4.2; ЗПМ=17.84; МАТ=15.47 Полы: НР (2142 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (993 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0.235 23.5 / 100	12249.95	8272.08	266.62	12.31	2879	1944	63	3	35.6678	8.38	0.0431	0.01
41	ТЕР08-01-003-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=5.36; ЗПМ=17.84; МАТ=10.79 Конструкции из кирпича и блоков: НР (1231 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (610 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0.235 23.5 / 100	38598.22	4803.85	1848.2		9071	1129	434		26.5822	6.25		
42	101-5384	Петрофлекс Стандарт С80-5,0 (ЭКП), сланец серый Материалы для строительных работ	м2	51.7	107.23				5544							
43	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.88; ЗПМ=17.84; МАТ=7.88 Полы: НР (2666 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (1236 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 СТЯЖКИ	0.26 26 / 100	18257.08	8799.63	668.89	522.39	4747	2288	174	136	52.252	13.59	1.8256	0.47
44	ТЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка люка (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-04-011-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.38; ЗПМ=17.84; МАТ=6.9 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2207 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1161 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	6	428.06	317.1	107.58		2568	1903	645		1.7325	10.4		
45	101-2536	Люки чугунные тяжелые Материалы для строительных работ	шт	4	5542.89				22172							
46	101-2535	Люки чугунные легкие Материалы для строительных работ	шт	2	2962.34				5925							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТЕРР66-9-2 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР66-9-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.22; ЗПМ=17.84; МАТ=14.07 Наружные инженерные сети, другие работы: НР (1881 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (1104 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	1 т	0.216	119074.6	8805.47	2838.07	664.31	25720	1902	613	143	42.55	9.19	3.1165	0.67
48	ТЕР24-01-003-13 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 500 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-13 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.77; ЗПМ=17.84; МАТ=5.1 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (6626 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (3464 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.01	8045418.75	446453.2	769350.8	124741.1	80454	4465	7694	1247	2063.1	20.63	460.0144	4.6
49	ТЕР24-01-003-07 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.84; ЗПМ=17.84; МАТ=6.61 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2835 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1491 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.009	3244723.49	219792.3	249890.6	51737.76	29203	1978	2249	466	1015.68	9.14	196.7506	1.77
50	ТЕР24-01-003-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.67; ЗПМ=17.84; МАТ=5.8 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2546 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1339 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.012	976201.13	151472	152146.2	31423.07	11714	1818	1826	377	720.7625	8.65	124.1281	1.49
51	ТЕР22-03-001-05 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.48; ЗПМ=17.84; МАТ=19.08 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (15907 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (8365 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т фасонны х частей	0.09	410176.4	109934.6	172234.6	42434.53	36916	9894	15501	3819	467.9005	42.11	148.2925	13.35
52	103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм <i>Материалы для строительных работ</i>	т	-0.09	117438.35				-10569							
53	ТССЦ-507-2033 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм <i>Материалы для строительных работ</i>	шт.	4	1891.73				7567							
54	ТССЦ-507-2033 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Отводы нестандартный, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм <i>Материалы для строительных работ</i>	шт.	2	1891.73				3783							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	507-2318	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм <i>Материалы для строительных работ</i>	шт	2	594.32				1189							
56	ТЕР22-06-005-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.8; ЗПМ=17.84; МАТ=5.31 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (4451 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2341 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 врезка	2	5017.75	1260.6	3074.92	658.05	10036	2521	6150	1316	5.4355	10.87	2.3	4.6
57	ТЕР22-06-005-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.1; ЗПМ=17.84; МАТ=5.09 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2165 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1138 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 врезка	2	2304.08	665.57	1421.12	267.48	4608	1331	2842	535	2.9492	5.9	0.9344	1.87
58	ТЕР24-01-027-09 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 500 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-027-09 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.91; ЗПМ=17.84; МАТ=14.57 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (19711 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (10365 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компенсатор	2	84395.43	6303.45	13925.26	2192.39	168791	12607	27851	4385	27.9312	55.86	7.4031	14.81
59	ТЕР24-01-032-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.3; ЗПМ=17.84; МАТ=9.25 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (10305 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (5419 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл. задвижек или клапана	3	5510.57	2272.52	3137.32	688.82	16532	6818	9412	2066	10.6594	31.98	2.3431	7.03
60	Прайс	Краны шаровые с редуктором под приварку диаметром 200 мм (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) <i>Материалы</i>	шт	2	37299.16				74598							
61	Прайс	Затворы дисковые поворотные трехэксцентриковые с редуктором под приварку Ду200 мм (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) <i>Материалы</i>	шт	1	53407.2				53407							
62	ТЕР24-01-032-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.33; ЗПМ=17.84; МАТ=9.16 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2366 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1244 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл. задвижек или клапана	1	3773.12	1581.7	2117.31	458.28	3773	1582	2117	458	7.4192	7.42	1.5669	1.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	Прайс	Затворы дисковые поворотные трехэксцентриковые с редуктором под приварку Ду150 мм (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	шт	1	35343					35343						
64	ТЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-10-001-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=5.89; ЗПМ=17.84; МАТ=13.58 Монтаж оборудования: НР (190 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (128 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0.02 2 / 100	46899.06	13335.76	3072.81		938	267	61		65.4	1.31		
65	ТЕР18-07-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка термометров в оправе прямых и угловых (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=0.89 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (186 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (91 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл.	2	387.26	81.63			775	163			0.41	0.82		
66	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка манометров: с трехходовым краном (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=2.54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (209 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (102 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл.	3	644.09	61.11			1932	183			0.291	0.87		
67	ТЕР24-01-032-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.26; ЗПМ=17.84; МАТ=9.42 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2530 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1330 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл. задвижек или клапана	3	1427.82	528.02	866.55	199.01	4283	1584	2600	597	2.5128	7.54	0.6756	2.03
68	Прайс	Краны шаровые под приварку диаметром 15 мм (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	шт	3	873.12				2619							
69	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=3.74; ЗПМ=17.84; МАТ=3.31 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (764 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (453 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0.27 27 / 100	5527.46	3486.49	110.64	6.15	1492	941	30	2	15.4494	4.17	0.0288	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
70	ТЕР26-01-054-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.13; ЗПМ=17.84; МАТ=11.64 Теплоизоляционные работы: НР (5491 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (2962 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.54 54 / 100	24599.46	11425.58	744.11			13284	6170	402		62.422	33.71		
71	101-0307	Изол Материалы для строительных работ	м2	62.1	40.78					2532							
72	ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.28; ЗПМ=17.84; МАТ=5.07 Теплоизоляционные работы: НР (13315 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (7181 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляции	2.9	8286.17	5158.93	993.93			24030	14961	2882		24.9291	72.29		
73	104-0003	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) Материалы для строительных работ	м3	4.466	3058.97					13661							
74	104-0078	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В Материалы для строительных работ	1000м2	0.04025 40,25/1000	42511.36					1711							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									830573	84183	92220	18076		402.91		63.09	
Накладные расходы									111459								
Сметная прибыль									58281								
Итого по разделу 3 Монтажные работы :																	
Итого Строительные работы									999057					401.6		63.09	
Итого Монтажные работы									1256					1.31			
Итого									1000313					402.91		63.09	
В том числе:																	
Материалы									654170								
Машины и механизмы									92220								
ФОТ									102259								
Накладные расходы									111459								
Сметная прибыль									58281								
Итого по разделу 3 Монтажные работы									1000313					402.91		63.09	
Раздел 4. Неподвижная опора																	
75	ТЕРр69-19-10 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-10 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.27; ЗПМ=17.84 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (8657 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (4947 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 бетона	1.9	11152.24	6509.11	4643.13			21189	12367	8822		36.018	68.43		
76	ТССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4.75	42.46		42.46			202		202					
77	ТССЦпр-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4.75	193.24		193.24			918		918					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	ТЕР09-03-039-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35 пр.1 п.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЭМ=7,8; ЗПМ=17,84; МАТ=8,46 Строительные металлические конструкции: НР (1692 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1212 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т конструкций	0.2718	8635,7	7661,7	974	25,28	2347	2082	265	7	39,8394	10,83	0,0886	0,02
79	ТССЦпр-01-01-014 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-014 4 квартал 2018 г. ЭМ=11,21 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	0.2718	128,69	128,69	128,69		35		35					
80	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-010 4 квартал 2018 г. ЭМ=8,14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	0.2718	127,39	127,39			35		35					
81	ТЕР46-01-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 (МДС35 пр.1 п.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-005-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЭМ=8,52; ЗПМ=17,84; МАТ=5,11 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (7069 руб.): 99%=116%*0,85 от ФОТ СП (3427 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3	3,7	3086,59	1803,15	751,9	126,58	11420	6672	2782	468	10,7065	39,61	0,4715	1,74
82	204-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм Материалы для строительных работ	т	0.0039	38452,67				150							
83	204-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм Материалы для строительных работ	т	0.009	35859,46				323							
84	204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм Материалы для строительных работ	т	0.5495	41400,3				22749							
85	204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм Материалы для строительных работ	т	0.0213	40881,66				871							
86	204-0051	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 16-18 мм Материалы для строительных работ	т	0.5837	10579,92				6175							
87	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Материалы для строительных работ	м3	3,774	4037,71				15238							
88	ТЕР22-01-011-12 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 600 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-011-12 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЭМ=6,78; ЗПМ=17,84; МАТ=7,21 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1116 руб.): 116%=137%*0,85 от ФОТ СП (587 руб.): 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 км трубопровода	0.002	9960524,02	333728,6	590418,7	147534,4	19921	667	1181	295	1520,875	3,04	526,7431	1,05
89	ТЕР16-07-005-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЭМ=1,09; ЗПМ=17,84; МАТ=14,08 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (-38 руб.): 114%=134%*0,85 от ФОТ СП (-18 руб.): 58%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м трубопровода	-0,02 -2 / 100	3863,85	1634,79	70,89		-77	-33	-1		6,6257	-0,13		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90	ТЕР22-02-003-12 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-02-003-12 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.36; ЗПМ=17.84; МАТ=8.21 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (519 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (273 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.002	794560.72	131276	463169.4	91969.38	1589	263	926	184	674.475	1.35	306.13	0.61
91	101-1995	Мастика битумная <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.0374	46791.36				1750							
92	ТЕР09-03-039-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.8; ЗПМ=17.84; МАТ=8.46 Строительные металлические конструкции: НР (6221 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4454 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	0.608	15547.48	12587.08	1739.28	45.14	9453	7653	1057	27	65.4505	39.79	0.1581	0.1
93	201-0768	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.259	90832.93				23526							
94	101-1050	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 14 <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.318	53588.43				17041							
95	101-3684	Швеллеры № 8 стали марки СтЗпс <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.031	50150.01				1555							
96	ТЕР22-01-011-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-011-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.42; ЗПМ=17.84; МАТ=4.37 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (137 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (72 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.001	559148.83	102440.2	56229.39	16242	559	102	56	16	466.8425	0.47	59.3112	0.06
97	ТЕР16-07-005-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=1.09; ЗПМ=17.84; МАТ=13.56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (-18 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (-9 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	-0.01 -1 / 100	1858.49	1634.79	70.89		-19	-16	-1		6.6257	-0.07		
98	ТЕР13-03-002-15 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (ОП п.1.13. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=4.85; ЗПМ=17.84; МАТ=3.27 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (79 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (47 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0.037 3 / 100	3906.73	2638.36	172.21	6.15	145	98	6		11.3761	0.42	0.0288	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
99	101-1292	Уайт-спирит <i>Материалы для строительных работ</i>	т	-0.0001	100193.81				-10							
##	113-0079	Лак БТ-577 <i>Материалы для строительных работ</i>	т	-0.0007	46427.16				-32							
##	Прайс	Мастика "Вектор" <i>(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))</i> <i>Материалы</i>	кг	1.11	663				736							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										157789	29855	16283	997	163.74		3.58
Накладные расходы										25433						
Сметная прибыль										14991						
Итого по разделу 4 Неподвижная опора :																
Итого										198213				163.74		3.58
В том числе:																
Материалы										111651						
Машины и механизмы										16283						
ФОТ										30852						
Накладные расходы										25433						
Сметная прибыль										14991						
Итого по разделу 4 Неподвижная опора										198213				163.74		3.58
Раздел 5. Благоустройство																
##	ТЕРп68-12-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных <i>(МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРп68-12-4 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.61; ЗПМ=17.84</i> <i>Благоустройство:</i> <i>НР (5765 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (2976 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	100 м3 конструкций	0.104 <i>10.4 / 100</i>	84756.8	49276.56	35480.24	10325.7	8815	5125	3690	1074	279.8525	29.1	47.5985	4.95
##	ТЕРп68-14-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании <i>(МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРп68-14-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.75; ЗПМ=17.84</i> <i>Благоустройство:</i> <i>НР (1137 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (587 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	100 м	0.1 <i>10 / 100</i>	15760.63	10657.24	5103.39	1569.06	1576	1066	510	157	60.5245	6.05	7.36	0.74
##	ТССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦпр01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы:</i> <i>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	16.8	42.46		42.46		713		713					
##	ТССЦпр-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦпр03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	16.8	193.24		193.24		3246		3246					
##	ТЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): одностойных <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-006-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.32; ЗПМ=17.84; МАТ=6.1</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР (1661 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (850 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1000 м2 оснований	0.052 <i>52 / 1000</i>	243226.2	8458.47	68376.26	16696.43	12648	440	3556	868	48.8796	2.54	60.3031	3.14
##	ТЕР27-04-006-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 <i>(До толщины 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-04-006-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.58; ЗПМ=17.84; МАТ=5.89</i> <i>Автомобильные дороги:</i> <i>НР (606 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (310 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1000 м2 оснований	0.052 <i>52 / 1000</i>	139076.11		40512.26	9178.34	7232		2107	477			36.0812	1.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Розлив вяжущих материалов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.98; ЗПМ=17.84; МАТ=7.52 Автомобильные дороги: НР (9 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (5 руб.): 65%=95%*0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0.0312	21160.56		619.23	217.73	660		19	7			0.9488	0.03
##	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.59; ЗПМ=17.84; МАТ=8.09 Автомобильные дороги: НР (1210 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (619 руб.): 65%=95%*0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.052 52 / 1000	525634.34	10328.48	30569.4	8000.21	27333	537	1590	416	50.6518	2.63	27.4275	1.43
##	410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А Материалы для строительных работ	т	-5.023	5002.13				-25126							
##	410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б Материалы для строительных работ	т	5.023	4393.88				22070							
##	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (До толщины 10см ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=2.11; ЗПМ=17.84; МАТ=7.19 Автомобильные дороги: НР (19 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (10 руб.): 65%=95%*0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.052 52 / 1000	652.22	291.61	25.84		34	15	1		1.4283	0.07		
##	410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б Материалы для строительных работ	т	7.55	4393.88				33174							
##	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.88; ЗПМ=17.84; МАТ=6.71 Автомобильные дороги: НР (2324 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (1190 руб.): 65%=95%*0.85*0.8) от ФОТ	100 м бортового о камня	0.1 10 / 100	43838.64	18021.58	1193.24	279.79	4384	1802	119	28	100.6158	10.06	0.9775	0.1
##	403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400 Материалы для строительных работ	м3	0.52	9542.03				4962							
##	ТЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=11.85 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (3028 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (1793 руб.): 61%=90%*0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.33 33 / 100	22659.61	8908.87			7478	2940			52.9	17.46		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	ТЕР47-01-046-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=11.85 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (-414 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (-245 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	-0.33 -33 / 100	5801.94	1218.36			-1915	-402			7.2341	-2.39		
##	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.76; ЗПМ=17.84; МАТ=2.04 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (812 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (481 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.33 33 / 100	6609.64	1418.91	4503.05	968.36	2181	468	1486	320	7.9218	2.61	3.9388	1.3
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									109465	11991	17037	3347		68.13		13.57
Накладные расходы									16157							
Сметная прибыль									8576							
Итого по разделу 5 Благоустройство :																
Итого									134198					68.13		13.57
В том числе:																
Материалы									80437							
Машины и механизмы									17037							
ФОТ									15338							
Накладные расходы									16157							
Сметная прибыль									8576							
Итого по разделу 5 Благоустройство									134198					68.13		13.57
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1211223	146640	181233	28276		747.96		101.97
Накладные расходы									176598							
Сметная прибыль									94088							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									1480653					746.65		101.97
Итого Монтажные работы									1256					1.31		
Итого									1481909					747.96		101.97
В том числе:																
Материалы									883350							
Машины и механизмы									181233							
ФОТ									174916							
Накладные расходы									176598							
Сметная прибыль									94088							
Непредвиденные затраты 2%									29638							
Итого с непредвиденными									1511547							
Прогнозный индекс 5%									75577							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									1587124							
НДС 20%									317424.8							
ВСЕГО по смете									1904548.8					747.96		101.97

Составил: Инженер ПТО

Ильина У.И.

Проверил: Начальник ПТО

Корнев В.А.