

" " 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
АО "ПКС-Тепловые сети"
Проккиев А.А.
" " 2018 г.

Модернизация тепловых сетей. Магистраль Октябрьского проспекта
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-07
(локальная смета)

Тепловая камера ТК25
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 1796.179 тыс. руб.
строительных работ 1396.331 тыс. руб.
монтажных работ 1.256 тыс. руб.
Средства на оплату труда 165.025 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 705.21 чел.час
Трудозатраты механизаторов 97.43 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г. с пересчетом в цены 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Земляные работы																	
1	ТЕР01-01-018-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-018-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.82; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (1727 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (691 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.092 92 / 1000	74851.32		74851.32	22085.22	6886		6886	2032				77.1794	7.1
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил. 1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1.2; ТЗ=1.2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (861 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (376 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0.03 3 / 100	40417.76	40417.76			1213	1213				244.398	7.33		
3	ТЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-13 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.31; ЗПМ=17.84; МАТ=5.56 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (44 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (18 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.003 3 / 1000	65173.08	2690.12	62459.61	14697.41	196	8	187	44	16.2668	0.05	51.3619	0.15	
4	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	166.25 95*1.75	149.29		149.29		24819		24819						

Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР01-01-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.12; ЗПМ=17.84; МАТ=5.66 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (196 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (79 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.095 <i>95 / 1000</i>	8273.78	798.4	7444.25	1633.07	786	76	707	155	4.8271	0.46	5.7069	0.54
6	ТЕР01-01-033-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.28; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (173 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (69 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.07575 <i>(95-16,25-3) / 1000</i>	9530.81		9530.81	2685.8	722		722	203			10.925	0.83
7	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (396 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (173 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0.03 <i>3 / 100</i>	18604.34	18604.34			558	558			117.0412	3.51		
8	408-0122	Песок природный для строительных работ средний <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	86.625 <i>(95-16,25)*1,1</i>	409.94				35511							
9	ТЕР01-02-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.03; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (2528 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (1011 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 уплотненного грунта	0.7575 <i>75,75 / 100</i>	6050.64	2994.71	3055.93	931.68	4583	2268	2315	706	16.5709	12.55	4.37	3.31
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									75274	4123	35636	3140		23.9		11.93
Накладные расходы									5925							
Сметная прибыль									2416							
Итого по разделу 1 Земляные работы :																
Итого									83615					23.9		11.93
В том числе:																
Материалы									35515							
Машины и механизмы									35636							
ФОТ									7263							
Накладные расходы									5925							
Сметная прибыль									2416							
Итого по разделу 1 Земляные работы									83615					23.9		11.93
Раздел 2. Демонтаж																
10	ТЕРр66-8-1 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Демонтаж чугунных люков (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-8-1 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (1724 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1045 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 люк	6	435.35	435.35			2612	2612			2.6105	15.66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР09-03-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-003-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.44; ЗПМ=17.84; МАТ=9.09 Строительные металлические конструкции: НР (319 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (229 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0.12	6452.32	2510.05	3942.27	775.07	774	301	473	93	12.8961	1.55	2.6968	0.32
12	ТЕР07-01-001-15 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Укладка балок фундаментных длиной : до 6 м (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-001-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.1; ЗПМ=17.84; МАТ=5.41 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (986 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (493 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0.01 1 / 100	113627.98	76311.48	37316.48	8671.87	1136	763	373	87	382.95	3.83	30.3048	0.3
13	ТЕРр66-26-3 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Демонтаж задвижек диаметром. до 150 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-26-3 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.38; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (517 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (313 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 задвижка	2	514.4	391.45	122.95		1029	783	246		2.139	4.28		
14	ТЕРр66-18-17 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 500 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-18-17 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.92; ЗПМ=17.84; МАТ=8.96 Наружные инженерные сети: другие работы: НР (4276 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (2510 руб.): 54%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компенсатор	2	4770.22	1623.23	3091.53	701.03	9540	3246	6183	1402	9.062	18.12	2.4495	4.9
15	ТЕР24-01-003-13 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 500 мм (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-13 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.77; ЗПМ=17.84; МАТ=5.1 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (3057 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1607 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопровода	0.009	602220.48	232932.1	369288.4	59875.74	5420	2096	3324	539	1076.4	9.69	220.8069	1.99
16	ТЕР24-01-003-06 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.81; ЗПМ=17.84; МАТ=6.19 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1378 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (725 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопровода	0.0094	213591.01	104670.1	108920.9	21720.04	2008	984	1024	204	483.69	4.55	83.6763	0.79
17	ТЕРр66-24-2 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-24-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (715 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (433 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.28 28 / 100	3867.68	3867.68			1083	1083			21.965	6.15		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
18	ТЕРр66-10-3 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-10-3 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (861 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (522 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 ила, грязи	1.6	815.31	815.31				1304	1304			4.968	7.95		
19	ТССЦпг-01-01-003 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-003 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.38 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	16.7	166.6		166.6			2782		2782					
20	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	16.7	149.29		149.29			2493		2493					
21	ТССЦпг-01-01-01-014 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-014 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.21 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1.84	128.69		128.69			237		237					
22	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-010 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1.84	127.39		127.39			234		234					
23	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1.26	42.46		42.46			53		53					
24	ТССЦпг-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1.26	193.24		193.24			243		243					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									30948	13172	17665	2325		71.78		8.3	
Накладные расходы									13832								
Сметная прибыль									7877								
Итого по разделу 2 Демонтаж :																	
Итого									52657					71.78		8.3	
В том числе:																	
Материалы									111								
Машины и механизмы									17665								
ФОТ									15497								
Накладные расходы									13832								
Сметная прибыль									7877								
Итого по разделу 2 Демонтаж									52657					71.78		8.3	
Раздел 3. Монтажные работы																	
25	ТЕР46-01-004-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Усиление конструктивных элементов: фундаментов стальными балками (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-004-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.74; ЗПМ=17.84; МАТ=5.63 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (4339 руб.): 99%=116%*0.85 от ФОТ СП (2104 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0.116	102854.42	36716.46	5370.33	1066.01	11931	4259	623	124	200.5945	23.27	4.7955		0.56
26	101-1807	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс Материалы для строительных работ	т	-0.1183	53588.43				-6340								
27	101-1896	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, шириной полок 75-90 мм Материалы для строительных работ	т	0.1183	42783.35				5061								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТЕР07-01-001-15 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Укладка балок фундаментных длиной : до 6 м (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-001-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.1; ЗПМ=17.84; МАТ=5.41 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (1429 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (715 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0.01 1 / 100	184212.96	109697.8	58307.01	13549.79	1842	1097	583	135	550.4906	5.5	47.3512	0.47
29	403-2041	Балки железобетонные перекрытий (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	м3	1.15	27520.72				31649							
30	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство бетонной подготовки (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.46; ЗПМ=17.84; МАТ=3.74 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (440 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (206 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.01 1 / 100	75991.2	39367.95	26944.17	7404.22	760	394	269	74	238.05	2.38	25.875	0.26
31	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	1.02	4037.71				4118							
32	ТЕР07-06-002-07 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.63; ЗПМ=17.84; МАТ=7.83 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (5799 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2899 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0.09 9 / 100	114030.5	31582.36	80642.15	23965	10263	2842	7258	2157	158.4884	14.26	83.7488	7.54
33	403-0886	Плиты покрытий железобетонные <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	5.15	16826.56				86657							
34	ТЕР07-02-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-02-002-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.31; ЗПМ=17.84; МАТ=6.95 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (1007 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (503 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0.0042 0.42 / 100	485015.18	137585.2	336860.8	69007.36	2037	578	1415	290	724.1481	3.04	241.155	1.01
35	403-8296	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) <i>Материалы для строительных работ</i>	шт	6	443.61				2662							
36	403-8268	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14) <i>Материалы для строительных работ</i>	шт	6	980.39				5882							
37	ТЕР11-01-011-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=9.1; ЗПМ=17.84; МАТ=5.51 Полы: НР (2693 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (1248 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0.26 26 / 100	17466.86	8890.7	641.37	522.39	4541	2312	167	136	53.7596	13.98	1.8256	0.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТЕР11-01-011-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (До толщины 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.65; ЗПМ=17.84; МАТ=5.46 Полы: НР (224 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (104 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0.26 26 / 100	8716.55	437.89	462.56	345.69	2266	114	120	90	2.645	0.69	1.2075	0.31
39	ТЕР11-01-004-09 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-09 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=4.2; ЗПМ=17.84; МАТ=15.47 Полы: НР (4738 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (2197 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0.52 52 / 100	12249.95	8272.08	266.62	12.31	6370	4301	139	6	35.6678	18.55	0.0431	0.02
40	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.88; ЗПМ=17.84; МАТ=7.88 Полы: НР (2666 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (1236 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0.26 26 / 100	18257.08	8799.63	668.89	522.39	4747	2288	174	136	52.252	13.59	1.8256	0.47
41	ТЕР23-04-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка люка (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-04-011-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.38; ЗПМ=17.84; МАТ=6.9 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2207 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1161 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	6	428.06	317.1	107.58		2568	1903	645		1.7325	10.4		
42	101-2536	Люки чугунные тяжелые (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	шт	6	5542.89				33257							
43	ТЕРр66-9-2 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-9-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.22; ЗПМ=17.84; МАТ=14.07 Наружные инженерные сети: другие работы: НР (1881 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (1104 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	1 т	0.216	119074.6	8805.47	2838.07	664.31	25720	1902	613	143	42.55	9.19	3.1165	0.67
44	ТЕР24-01-003-13 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 500 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-13 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.77; ЗПМ=17.84; МАТ=5.1 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (5964 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (3136 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.009	8045418.75	446453.2	769350.8	124741.1	72409	4018	6924	1123	2063.1	18.57	460.0144	4.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТЕР24-01-003-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.84; ЗПМ=17.84; МАТ=6.61 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2960 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1557 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.0094	3244723.49	219792.3	249890.6	51737.76	30500	2066	2349	486	1015.68	9.55	196.7506	1.85
46	ТЕР22-03-001-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.48; ЗПМ=17.84; МАТ=19.08 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (14140 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (7436 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т фасонны х частей	0.08	410176.4	109934.6	172234.6	42434.53	32814	8795	13779	3395	467.9005	37.43	148.2925	11.86
47	103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	т	-0.08	117438.35				-9395							
48	ТССЦ-507-2033 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Отводы нестандартный, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	5	1891.73				9459							
49	ТЕР22-06-005-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.8; ЗПМ=17.84; МАТ=5.31 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (4451 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2341 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 врезка	2	5017.75	1260.6	3074.92	658.05	10036	2521	6150	1316	5.4355	10.87	2.3	4.6
50	ТЕР24-01-027-09 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 500 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-027-09 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.91; ЗПМ=17.84; МАТ=14.57 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (19711 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (10365 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компенса тор	2	84395.43	6303.45	13925.26	2192.39	168791	12607	27851	4385	27.9312	55.86	7.4031	14.81
51	ТЕР24-01-032-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.3; ЗПМ=17.84; МАТ=9.25 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (10305 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (5419 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл. задвижек или клапана	3	5510.57	2272.52	3137.32	688.82	16532	6818	9412	2066	10.6594	31.98	2.3431	7.03
52	Прайс	Краны шаровые с редуктором под приварку диаметром 200 мм (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))	шт	2	37299.16				74598							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	Прайс	Затворы дисковые поворотные трехэксцентриковые с редуктором под приварку Ду200 мм (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	шт	1	53407.2				53407							
54	ТЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-10-001-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=5.89; ЗПМ=17.84; МАТ=13.58 Монтаж оборудования: НР (190 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (126 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0.02 2 / 100	46899.06	13335.76	3072.81		938	267	61		65.4	1.31		
55	ТЕР18-07-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка термометров в оправе прямых и угловых (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=0.89 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (186 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (91 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл.	2	387.26	81.63			775	163			0.41	0.82		
56	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка манометров: с трехходовым краном (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=2.54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (209 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (102 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл.	3	644.09	61.11			1932	183			0.291	0.87		
57	ТЕР24-01-032-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.26; ЗПМ=17.84; МАТ=9.42 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2530 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1330 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл. задвижек или клапана	3	1427.82	528.02	866.55	199.01	4283	1584	2600	597	2.5128	7.54	0.6756	2.03
58	Прайс	Краны шаровые под приварку диаметром 15 мм (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	шт	3	873.12				2619							
59	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ОП п.1.13.7.При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=3.74; ЗПМ=17.84; МАТ=3.31 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (453 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (268 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16 16 / 100	5527.46	3486.49	110.64	6.15	884	558	18	1	15.4494	2.47	0.0288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ТЕР26-01-054-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.13; ЗПМ=17.84; МАТ=11.64 Теплоизоляционные работы: НР (3254 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1755 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.32 32 / 100	24599.46	11425.58	744.11		7872	3656	238		62.422	19.98		
61	101-0307	Изол	м2	36.8	40.78				1501							
62	ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.28; ЗПМ=17.84; МАТ=5.07 Теплоизоляционные работы: НР (12397 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (6686 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляции	2.7	8286.17	5158.93	993.93		22373	13929	2684		24.9291	67.31		
63	104-0003	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) Материалы для строительных работ	м3	4.158	3058.97				12719							
64	104-0078	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В Материалы для строительных работ	1000м2	0.03795 37,95/1000	42511.36				1613							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									752651	79155	84072	16660		379.41		58.1
Накладные расходы									104173							
Сметная прибыль									54092							
Итого по разделу 3 Монтажные работы :																
Итого Строительные работы									909660					378.1		58.1
Итого Монтажные работы									1256					1.31		
Итого									910916					379.41		58.1
В том числе:																
Материалы									589424							
Машины и механизмы									84072							
ФОТ									95815							
Накладные расходы									104173							
Сметная прибыль									54092							
Итого по разделу 3 Монтажные работы									910916					379.41		58.1
Раздел 4. Неподвижная опора																
65	ТЕРр69-19-10 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (МДС35 пр.1 п.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-10 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.27; ЗПМ=17.84 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (8657 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (4947 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 бетона	1.9	11152.24	6509.11	4643.13		21189	12367	8822		36.018	68.43		
66	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4.75	42.46		42.46		202		202					
67	ТССЦпр-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4.75	193.24		193.24		918		918					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ТЕР09-03-039-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7; МДС35 пр.1 п.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.8; ЗПМ=17.84; МАТ=8.46 Строительные металлические конструкции: НР (1692 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1212 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0.2718	8635.7	7661.7	974	25.28	2347	2082	265	7	39.8394	10.83	0.0886	0.02
69	ТССЦпр-01-01-01-014 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-014 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.21 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0.2718	128.69		128.69		35		35					
70	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-010 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0.2718	127.39		127.39		35		35					
71	ТЕР46-01-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 (МДС35 пр.1 п.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-005-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.52; ЗПМ=17.84; МАТ=5.11 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (7069 руб.): 99%=116%*0.85 от ФОТ СП (3427 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	3.7	3086.59	1803.15	751.9	126.58	11420	6672	2782	468	10.7065	39.61	0.4715	1.74
72	204-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм Материалы для строительных работ	т	0.0039	38452.67				150							
73	204-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм Материалы для строительных работ	т	0.009	35859.46				323							
74	204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм Материалы для строительных работ	т	0.5495	41400.3				22749							
75	204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм Материалы для строительных работ	т	0.0213	40881.66				871							
76	204-0051	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 16-18 мм Материалы для строительных работ	т	0.5837	10579.92				6175							
77	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Материалы для строительных работ	м3	3.774	4037.71				15238							
78	ТЕР22-01-011-12 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 600 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-011-12 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.76; ЗПМ=17.84; МАТ=7.21 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1116 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (587 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.002	9960524.02	333728.6	590418.7	147534.4	19921	667	1181	295	1520.875	3.04	526.7431	1.05
79	ТЕР16-07-005-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=1.09; ЗПМ=17.84; МАТ=14.06 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (-38 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (-18 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	-0.02 -2 / 100	3863.85	1634.79	70.89		-77	-33	-1		6.6257	-0.13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
80	ТЕР22-02-003-12 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-02-003-12 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.36; ЗПМ=17.84; МАТ=8.21 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (519 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (273 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.002	794560.72	131276	463169.4	91969.38		1589	263	926	184	674.475	1.35	306.13	0.61
81	101-1995	Мастика битумная Материалы для строительных работ	т	0.0374	46791.36					1750							
82	ТЕР09-03-039-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.8; ЗПМ=17.84; МАТ=8.46 Строительные металлические конструкции: НР (6221 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4454 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	0.608	15547.48	12587.08	1739.28	45.14		9453	7653	1057	27	65.4505	39.79	0.1581	0.1
83	201-0768	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т Материалы для строительных работ	т	0.259	90832.93					23526							
84	101-1050	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 14 Материалы для строительных работ	т	0.318	53588.43					17041							
85	101-3684	Швеллеры № 8 сталь марки Ст3пс Материалы для строительных работ	т	0.031	50150.01					1555							
86	ТЕР22-01-011-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-011-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.42; ЗПМ=17.84; МАТ=4.37 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (137 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (72 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.001	559148.83	102440.2	56229.39	16242		559	102	56	16	466.8425	0.47	59.3112	0.06
87	ТЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=1.09; ЗПМ=17.84; МАТ=13.56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (-18 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (-9 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	-0.01 -1 / 100	1858.49	1634.79	70.89			-19	-16	-1		6.6257	-0.07		
88	ТЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (ОП п.1.13. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=4.85; ЗПМ=17.84; МАТ=3.27 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (79 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (47 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0.037 3 / 100	3906.73	2638.36	172.21	6.15		145	98	6		11.3761	0.42	0.0288	

Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
89	101-1292	Уайт-спирит Материалы для строительных работ	т	-0.0001	100193.81				-10							
90	113-0079	Лак БТ-577 Материалы для строительных работ	т	-0.0007	46427.16				-32							
91	Прайс	Мастика "Вектор" (Заволокнительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	кг	1.11	663				736							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										157789	29855	16283	997		163.74	3.58
Накладные расходы										25433						
Сметная прибыль										14991						
Итого по разделу 4 Неподвижная опора :																
Итого										198213					163.74	3.58
В том числе:																
Материалы										111651						
Машины и механизмы										16283						
ФОТ										30852						
Накладные расходы										25433						
Сметная прибыль										14991						
Итого по разделу 4 Неподвижная опора										198213					163.74	3.58
Раздел 5. Благоустройство																
92	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.61; ЗПМ=17.84 Благоустройство: НР (7206 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (3719 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м3 конструк ций	0.13 13 / 100	84756.8	49276.56	35480.24	10325.7	11018	6406	4612	1342	279.8525	36.38	47.5985	6.19
93	ТЕРр68-14-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-14-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.75; ЗПМ=17.84 Благоустройство: НР (1137 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (587 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м	0.1 10 / 100	15760.63	10657.24	5103.39	1569.06	1576	1066	510	157	60.5245	6.05	7.36	0.74
94	ТССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	20.7	42.46	42.46		879		879						
95	ТССЦпр-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	20.7	193.24	193.24		4000		4000						
96	ТЕРр68-20-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-20-1 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Благоустройство: НР (73 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (37 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м2 основани я	0.0225 2.25 / 100	3468.23	3468.23		78	78			21.482	0.48			
97	ТЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); однослойных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-006-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.32; ЗПМ=17.84; МАТ=6.1 Автомобильные дороги: НР (2076 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (1063 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 основани я	0.065 65 / 1000	243226.2	8458.47	68376.26	16696.43	15810	550	4444	1085	48.8796	3.18	60.3031	3.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
98	ТЕР27-04-006-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (До толщины 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к раск.; ЗПМ=10; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=10); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-006-04 4 квартал 2018 а. ОЗП=17.84; ЭМ=7.58; ЗПМ=17.84; МАТ=5.89 Автомобильные дороги: НР (758 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (388 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 основани я	0.065 <i>65 / 1000</i>	139076.11		40512.26	9178.34	9040			2633	597			36.0812	2.35
99	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 4 квартал 2018 а. ОЗП=17.84; ЭМ=8.98; ЗПМ=17.84; МАТ=7.52 Автомобильные дороги: НР (10 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (5 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0.039	21160.56		619.23	217.73	825		24	8			0.9488	0.04	
##	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 4 квартал 2018 а. ОЗП=17.84; ЭМ=6.59; ЗПМ=17.84; МАТ=8.09 Автомобильные дороги: НР (1513 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (774 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.065 <i>65 / 1000</i>	525634.34	10328.48	30569.4	8000.21	34166	671	1987	520	50.6518	3.29	27.4275	1.78	
##	410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А <i>Материалы для строительных работ</i>	т	-6.279	5002.13				-31408								
##	410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б <i>Материалы для строительных работ</i>	т	6.279	4393.88				27589								
##	ТЕР27-06-021-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (До толщины 10см ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к раск.; ЗПМ=12; МАТ=12 к раск.; ТЗ=12; ТЗМ=12); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 4 квартал 2018 а. ОЗП=17.84; ЭМ=2.11; ЗПМ=17.84; МАТ=7.19 Автомобильные дороги: НР (24 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (12 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.065 <i>65 / 1000</i>	652.22	291.61	25.84		42	19	2		1.4283	0.09			
##	410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) Автомобильные дороги	т	9.438	4393.88				41469								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	ТЕР27-07-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-003-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=3.73; ЗПМ=17.84; МАТ=6.38 Автомобильные дороги: НР (331 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (170 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 тротуара	0.0225 2.25 / 100	15817.7	11424.4	4241.78	168.75	356	257	95	4	66.0192	1.49	0.5894	0.01
##	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.88; ЗПМ=17.84; МАТ=6.71 Автомобильные дороги: НР (2324 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (1190 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м бортового о камня	0.1 10 / 100	43838.64	18021.58	1193.24	279.79	4384	1802	119	28	100.6158	10.06	0.9775	0.1
##	403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400 Материалы для строительных работ	м3	0.52	9542.03				4962							
##	ТЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=11.85 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (918 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (544 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.1 10 / 100	22659.61	8908.87			2266	891			52.9	5.29		
##	ТЕР47-01-046-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=11.85 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (-126 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (-74 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	-0.1 -10 / 100	5801.94	1218.36			-580	-122			7.2341	-0.72		
##	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.76; ЗПМ=17.84; МАТ=2.04 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (246 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (146 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.1 10 / 100	6609.64	1418.91	4503.05	968.36	661	142	450	97	7.9218	0.79	3.9388	0.39
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									127133	11760	19755	3838		66.38		15.52
Накладные расходы									16491							
Сметная прибыль									8561							
Итого по разделу 5 Благоустройство :																
Итого									152185					66.38		15.52
В том числе:																
Материалы									95618							
Машины и механизмы									19755							
ФОТ									15598							
Накладные расходы									16491							
Сметная прибыль									8561							
Итого по разделу 5 Благоустройство									152185					66.38		15.52
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1143795	138065	173411	26960		705.21		97.43
Накладные расходы									165856							
Сметная прибыль									87936							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									1396331					703.9		97.43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Монтажные работы									1256					1.31		
Итого									1397587					705.21		97.43
В том числе:																
Материалы									832319							
Машины и механизмы									173411							
ФОТ									165025							
Накладные расходы									165856							
Сметная прибыль									87936							
Непредвиденные затраты 2%									27952							
Итого с непредвиденными									1425539							
Прогнозный индекс 5%									71277							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									1496816							
НДС 20%									299363.2							
ВСЕГО по смете									1796179.2					705.21		97.43

Составил: Инженер ПТО _____ Ильина У.И.

Проверил: Начальник ПТО _____ Корнев В.А.