

Модернизация тепловых сетей. Магистраль Октябрьского проспекта
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
(локальная смета)Тепловая камера ТК29
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 3725.591 тыс. руб.

строительных работ 2894.718 тыс. руб.

монтажных работ 4.123 тыс. руб.

Средства на оплату труда 216.036 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 925.29 чел.час

Трудозатраты механизаторов 128.82 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г. с пересчетом в цены 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з ме. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн. З/п	Эк. Маш		З/пМех	Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Земляные работы																	
1	ТЕР01-01-018-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-018-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=7.34; ЗПМ=16.76 Земляные работы, выполняемые механизированным способом. НР (881 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (353 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.05 50 / 1000	70256.87		70256.87	20748.22		3513		3513	1037			77.1794	3
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил.1 п.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1.2, ТЗ=1.2, МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые ручным способом. НР (430 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (188 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0.015 1.5 / 100	40417.76	40417.76			606	606				244.398	3.67		
3	ТЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-13 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=7.79; ЗПМ=16.76; МАТ=5.32 Земляные работы, выполняемые механизированным способом. НР (21 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (9 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.0015 1.5 / 1000	61100.8	2527.26	58551.19	13807.65	92	4	88	21	16.2668	0.02	51.3619	0.1	
4	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом. НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	90.125 51.5*1.75	149.29		149.29		13455		13455						

Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=10.12, ЗПМ=17.84, МАТ=5.56 Земляные работы, выполняемые механизированным способом НР (106 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (43 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.0515 51,5 / 1000	8273.78	798.4	7444.25	1633.07	426	41	383	84	4.8271	0.25	5.7069	0.7
6	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.28, ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом НР (114 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (46 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.05 50 / 1000	9530.81		9530.81	2685.8	477		477	134			10.925	0.7
7	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые ручным способом НР (198 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (86 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0.015 1.5 / 100	18604.34	18604.34			279	279			117.0412	1.76		
8	408-0122	Песок природный для строительных работ средний Материалы для строительных работ	м3	56.65 51,5*1,1	409.94				23223							
9	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.03, ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом НР (1669 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (667 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 уплотненного грунта	0.5 50 / 100	6050.64	2994.71	3055.93	931.68	3025	1497	1528	466	16.5709	8.29	4.37	2.1
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									45096	2427	19444	1742		13.99		6.6
Накладные расходы									3419							
Сметная прибыль									1391							
Итого по разделу 1 Земляные работы :																
Итого									49906					13.99		6.6
В том числе:																
Материалы									23225							
Машины и механизмы									19444							
ФОТ									4169							
Накладные расходы									3419							
Сметная прибыль									1391							
Итого по разделу 1 Земляные работы									49906					13.99		6.9
Раздел 2. Демонтаж																
10	ТЕРр66-8-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж чугунных люков (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-8-1 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка. НР (2299 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1393 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 люк	8	435.35	435.35			3483	3483			2.6105	20.88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР07-01-001-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Укладка балок фундаментных длинной : до 6 м (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0.8, ЭМ=0.8 к раск., ЗПМ=0.8, МАТ=0 к раск., ТЗ=0.8, ТЗМ=0.8; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к раск., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-001-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.1, ЗПМ=17.84, МАТ=5.41 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (1972 руб.) : 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (986 руб.) : 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0.02 2 / 100	113627.96	76311.48	37316.48	8671.87	2273	1527	746	173	382.95	7.66	30.3048	0.
12	ТЕРp66-26-7 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж задвижек диаметром: до 500 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к раск., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp66-26-7 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76, ЭМ=7.38, ЗПМ=16.76 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (2474 руб.) : 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1500 руб.) : 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 задвижка	2	3536.23	1364.41	2171.82	510.18	7072	2729	4343	1020	7.935	15.87	1.8975	3.
13	ТЕРp66-26-3 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к раск., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp66-26-3 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=10.38, ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (517 руб.) : 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (313 руб.) : 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 задвижка	2	514.4	391.45	122.95		1029	783	246		2.139	4.28		
14	ТЕРp66-18-17 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 500 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к раск., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp66-18-17 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.92, ЗПМ=17.84, МАТ=8.96 Наружные инженерные сети: другие работы: НР (4276 руб.) : 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (2510 руб.) : 54%=69%*0.8 от ФОТ	1 компенсатор	2	4770.22	1623.23	3091.53	701.03	9540	3246	6183	1402	9.062	18.12	2.4495	4.
15	ТЕР24-01-003-13 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 500 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6, ЭМ=0.6 к раск., ЗПМ=0.6, МАТ=0 к раск., ТЗ=0.6, ТЗМ=0.6; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к раск., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-13 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.77, ЗПМ=17.84, МАТ=5.1 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (4076 руб.) : 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2144 руб.) : 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопровода	0.012	602220.48	232932.1	369288.4	59875.74	7227	2795	4432	719	1076.4	12.92	220.8069	21.
16	ТЕР24-01-003-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6, ЭМ=0.6 к раск., ЗПМ=0.6, МАТ=0 к раск., ТЗ=0.6, ТЗМ=0.6; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к раск., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.81, ЗПМ=17.84, МАТ=6.19 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (660 руб.) : 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (347 руб.) : 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопровода	0.0045	213591.01	104670.1	108920.9	21720.04	961	471	490	98	483.69	2.18	83.6763	0.
17	ТЕР24-01-003-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6, ЭМ=0.6 к раск., ЗПМ=0.6, МАТ=0 к раск., ТЗ=0.6, ТЗМ=0.6; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к раск., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.67, ЗПМ=17.84, МАТ=5.8 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (654 руб.) : 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (344 руб.) : 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопровода	0.006	152059.06	79028.87	73030.19	15083.08	912	474	438	90	376.05	2.26	59.5815	0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР24-01-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к раск.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.51; ЗПМ=17.84; МАТ=7.01 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (568 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (299 руб.): 61%=89%*0.85*0.8 от ФОТ	1 км трубопровода	0.006	132349.43	67397.53	64951.9	14381.92	794	404	390	86	325.68	1.95	56.7318	0
19	ТЕРр66-24-2 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-24-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (638 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (387 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.25 25 / 100	3867.68	3867.68			967	967			21.965	5.49		
20	ТЕРр66-10-3 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-10-3 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (1022 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (620 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 ила, грязи	1.9	815.31	815.31			1549	1549			4.968	9.44		
21	ТССЦпр-01-01-003 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-003 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.38 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	21.25	166.6	166.6		3540		3540						
22	ТССЦпр-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	21.25	149.29	149.29		3172		3172						
23	ТССЦпр-01-01-01-014 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-014 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.21 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4.5 4.23*0.27	128.69	128.69		579		579						
24	ТССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-010 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4.5 4.23*0.27	127.39	127.39		573		573						
25	ТССЦпр-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0.2	42.46	42.46		8		8						
26	ТССЦпр-03-21-01-025 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0.2	193.24	193.24		39		39						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										43718	18428	25179	3588	101.05		13.1
Накладные расходы										19157						
Сметная прибыль										10842						
Итого по разделу 2 Демонтаж :																
Итого										73717				101.05		13.1
В том числе:																
Материалы										111						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Машины и механизмы									25179							
ФОТ									22016							
Накладные расходы									19157							
Сметная прибыль									10842							
Итого по разделу 2 Демонтаж									73717					101.05		13.
Раздел 3. Монтажные работы																
27	ТЕР07-01-001-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Укладка балок фундаментных длиной : до 6 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. : ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25. МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх. : ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-001-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.1, ЗПМ=17.84, МАТ=5.41 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве НР (2859 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1430 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0.02 2 / 100	184212.96	109697.8	58307.01	13549.79	3684	2194	1166	271	550.4906	11.01	47.3512	0.1
28	403-2041	Балки железобетонные перекрытий Материалы для строительных работ	м3	2.3	27520.72				63298							
29	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство бетонной подготовки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. : ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25. МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх. : ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76, ЭМ=7.4, ЗПМ=16.76, МАТ=3.74 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве НР (414 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (194 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.01 1 / 100	73391.23	36984.69	26727.46	6955.99	734	370	267	70	238.05	2.38	25.875	0.1
30	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Материалы для строительных работ	м3	1.02	4037.71				4118							
31	ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. : ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25. МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх. : ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.63, ЗПМ=17.84, МАТ=7.83 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве НР (5155 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2578 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0.08 8 / 100	114030.5	31582.36	80642.15	23965	9122	2527	6451	1917	158.4884	12.68	83.7488	6
32	403-0886	Плиты покрытий железобетонные Материалы для строительных работ	м3	5.9	16826.56				99277							
33	ТЕР07-02-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. : ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25. МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх. : ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-02-002-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.31, ЗПМ=17.84, МАТ=6.95 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве НР (670 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (335 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0.0028 (4*0.05+4*0.02) / 100	485015.18	137585.2	336860.8	69007.36	1358	385	943	193	724.1481	2.03	241.155	0.6
34	403-8296	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) Материалы для строительных работ	шт	4	443.61				1774							
35	403-8268	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14) Материалы для строительных работ	шт	4	980.39				3922							
36	ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. : ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25. МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх. : ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=9.1, ЗПМ=17.84, МАТ=5.51 Полы: НР (3106 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (1440 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0.3 30 / 100	17466.86	8890.7	641.37	522.39	5240	2667	192	157	53.7596	16.13	1.8256	0.5

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
37	ТЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (До толщины 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4, ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4, МАТ=4 к расх.; ТЗ=4, ТЗМ=4). МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25. МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.65; ЗПМ=17.84; МАТ=5.46 Полы: НР (259 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (120 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0.3 30 / 100	8716.55	437.89	462.56	345.69	2615	131	139	104	2.645	0.79	1.2075		0
38	ТЕР08-01-003-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25. МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=5.36; ЗПМ=17.84; МАТ=10.79 Конструкции из кирпича и блоков НР (2880 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (1427 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0.55 55 / 100	38598.22	4803.85	1848.2		21229	2642	1017		26.5822	14.62			
39	101-5384	Петрофлекс Стандарт С80-5,0 (ЭКП), сланец серый Материалы для строительных работ	м2	121	107.23				12975								
40	ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25. МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=9.1; ЗПМ=17.84; МАТ=5.51 Полы: НР (3106 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (1440 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0.3 30 / 100	17466.86	8890.7	641.37	522.39	5240	2667	192	157	53.7596	16.13	1.8256		0
41	ТЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка люка (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25. МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-04-011-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.38; ЗПМ=17.84; МАТ=6.9 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (1471 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (773 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	4	428.06	317.1	107.58		1712	1268	430		1.7325	6.93			
42	101-2535	Люки чугунные легкие Материалы для строительных работ	шт	4	2962.34				11849								
43	ТЕРр66-9-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-9-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.22; ЗПМ=17.84; МАТ=14.07 Наружные инженерные сети, другие работы: НР (2404 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (1411 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	1 т	0.276	119074.6	8805.47	2838.07	664.31	32865	2430	783	183	42.55	11.74	3.1165		0
44	ТЕР24-01-003-13 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 500 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25. МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-13 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.77; ЗПМ=17.84; МАТ=5.1 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (7951 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (4181 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.012	8045418.75	446453.2	769350.8	124741.1	96545	5357	9232	1497	2063.1	24.76	460.0144		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТЕР24-01-003-06 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.81, ЗПМ=17.84, МАТ=6.19 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (1284 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (675 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 км трубопро вода	0.0045 4.5/1000	1733796.16	200617.8	226918.5	45250.09	7802	903	1021	204	927.0725	4.17	174.3256	0.0
46	ТЕР24-01-003-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.67, ЗПМ=17.84, МАТ=5.8 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (1274 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (570 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 км трубопро вода	0.006	976201.13	151472	152146.2	31423.07	5857	909	913	189	720.7625	4.32	124.1281	0.0
47	ТЕР24-01-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.51, ЗПМ=17.84, МАТ=7.01 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (1108 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (583 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 км трубопро вода	0.006	646853.33	129178.6	135316.5	29962.34	3881	775	812	180	624.22	3.75	118.1912	0.0
48	ТЕР22-03-001-05 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=6.48, ЗПМ=17.84, МАТ=19.08 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (6893 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (3625 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 т фасонны х частей	0.039	410176.4	109934.6	172234.6	42434.53	15997	4287	6717	1655	467.9005	18.25	148.2925	5.7
49	103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</i>	т	-0.039	117438.35				-4580							
50	507-1995	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм <i>Материалы для строительных работ</i>	шт	6	705.73				4234							
51	ТЕР22-03-001-06 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=6.82, ЗПМ=17.84, МАТ=19.64 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (22376 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (11767 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 т фасонны х частей	0.236	326682.36	47882.81	154313	33855.25	77097	11300	36418	7990	203.7972	48.1	116.7825	27.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ТЕР22-06-005-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=6.89, ЗПМ=17.84, МАТ=5.21 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (3349 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1761 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 врезка	2	3694.11	961.9	2339.12	481.36	7388	1924	4678	963	4.2056	8.41	1.6819	3.1
53	ТЕР22-06-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.1, ЗПМ=17.84, МАТ=5.09 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (2165 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1138 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 врезка	2	2304.08	565.57	1421.12	267.48	4608	1331	2842	535	2.9492	5.9	0.9344	1.1
54	ТЕР22-06-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.01, ЗПМ=17.84, МАТ=4.99 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (2727 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1434 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 врезка	4	1318.48	435.77	776.12	152.08	5274	1743	3104	608	1.9308	7.72	0.5319	2.1
55	ТЕР24-01-027-09 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 500 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-027-09 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.91, ЗПМ=17.84, МАТ=14.57 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (19711 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (10365 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компенсатор	2	84395.43	6303.45	13925.26	2192.39	168791	12607	27851	4385	27.9312	55.86	7.4031	14.1
56	ТЕР24-01-032-09 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 500 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-09 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76, ЭМ=7.38, ЗПМ=16.76, МАТ=9.19 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (21549 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (11332 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл. задвижек или клапана	2	18535.2	7604.18	10616.81	1684.55	37070	15208	21234	3369	40.1511	80.3	6.095	12.1
57	Прайс	Краны шаровые с редуктором под приварку диаметром 500 мм (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы	шт	2	702331.2				1404662							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТЕР24-01-032-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: до 150 мм (из них 2шт - 6лү) (МДС35-IV п 4 7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх. , ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25; МДС35 пр 1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх. , ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=8 33, ЗПМ=17 84, МАТ=9 16 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (7099 руб.) 116%=137%*0 85 от ФОТ СП (3733 руб.) 61%=89%*(0 85*0 8) от ФОТ	1 компл. задвижек или клапана	3	3773 12	1581 7	2117 31	458 28	11319	4745	6352	1375	7 4192	22 26	1 5669	
59	Прайс	Затворы дисковые поворотные трехэксцентриковые с редуктором под приварку Ду125 мм (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх. , ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. , ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы	шт	1	29702 4				29702							
60	ТЕР24-01-032-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм (МДС35-IV п 4 7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх. , ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25; МДС35 пр 1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх. , ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=8 26, ЗПМ=17 84, МАТ=9 2 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (2914 руб.) 116%=137%*0 85 от ФОТ СП (1532 руб.) 61%=89%*(0 85*0 8) от ФОТ	1 компл. задвижек или клапана	2	2441 36	922 74	1455 6	333 39	4883	1845	2911	667	4 3907	8 78	1 1356	2
61	302-1829	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 100 мм Материалы для строительных работ	шт	2	8205 36				16411							
62	ТЕР24-01-032-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм (МДС35-IV п 4 7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх. , ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25; МДС35 пр 1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх. , ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=8 26, ЗПМ=17 84, МАТ=9 42 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (3373 руб.) 116%=137%*0 85 от ФОТ СП (1774 руб.) 61%=89%*(0 85*0 8) от ФОТ	1 компл. задвижек или клапана	4	1427 82	528 02	866 55	199 01	5711	2112	3466	796	2 5128	10 05	0 6756	2
63	302-1826	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм Материалы для строительных работ	шт	4	2881 26				11525							
64	ТЕРм12-10-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-10-001-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=5 89, ЗПМ=17 84, МАТ=13 58 Монтаж оборудования НР (378 руб.) 71%=84%*0 85 от ФОТ СП (256 руб.) 48%=60%*0 8 от ФОТ	100 шт.	0 04 4 / 100	46899 06	13335 76	3072 81		1876	533	123		65 4	2 62		
65	ТЕР18-07-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка термометров в оправе прямых и угловых (МДС35-IV п 4 7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх. , ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25; МДС35 пр 1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх. , ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЗПМ=17 84, МАТ=0 89 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) НР (373 руб.) 114%=134%*0 85 от ФОТ СП (183 руб.) 56%=83%*(0 85*0 8) от ФОТ	1 компл.	4	387 26	81 63			1549	327			0 41	1 64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
66	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка манометров: с трехходовым краном (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЗПМ=17.84, МАТ=2.54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) НР (278 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (137 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл.	4	644.09	61.11				2576	244			0.291	1.16			
67	ТЕР24-01-032-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.26, ЗПМ=17.84, МАТ=9.42 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (5903 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (3104 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл. задвижек или клапана	7	1427.82	528.02	866.55	199.01		9995	3696	6066	1393	2.5128	17.59	0.6756	4	
68	Прайс	Краны шаровые под приварку диаметром 15 мм (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы	шт	7	873.12					6112								
69	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1, За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=3.74, ЗПМ=17.84, МАТ=3.31 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (708 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (420 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.25 25 / 100	5527.46	3486.49	110.64	6.15		1382	872	28		2	15.4494	3.86	0.0288	0
70	ТЕР26-01-054-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=10.13, ЗПМ=17.84, МАТ=11.64 Теплоизоляционные работы: НР (5085 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (2742 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.5 50 / 100	24599.46	11425.58	744.11			12300	5713	372			62.422	31.21		
71	101-0307	Изол Материалы для строительных работ	м2	57.5	40.78					2345								
72	ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=10.28, ЗПМ=17.84, МАТ=5.07 Теплоизоляционные работы: НР (12397 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (6686 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляции	2.7	8286.17	5158.93	993.93			22373	13929	2684		24.9291	67.31			
73	104-0003	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) Материалы для строительных работ	м3	4.158	3058.97					12719								
74	104-0078	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В Монтаж оборудования	1000м2	0.03795 37,95/1000	42511.36					1613								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	ТЕР06-01-005-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 п.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-005-04 4 квартал 2018 г.: ОЗП=1.784, ЭМ=7.78, ЗПМ=1.784, МАТ=5.23 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (827 руб.): 94%=110%*(0.85 от ФОТ СП (387 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона и железобетона в деле	0.0075 0.75 / 100	168322.07	107447.7	36687.4	9825.11	1262	806	275	74	599.886	4.5	34.4425	0.1
76	204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм Материалы для строительных работ	т	0.0075	41400.3				311							
77	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Материалы для строительных работ	м3	0.7613												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										2271602	108447	148679	28934	526.96	101.6	
Накладные расходы										152046						
Сметная прибыль										79633						
Итого по разделу 3 Монтажные работы :																
Итого Строительные работы										2499158				524.34	101.6	
Итого Монтажные работы										4123				2.62		
Итого										2503281				526.96	101.6	
В том числе:																
Материалы										2014476						
Машины и механизмы										148679						
ФОТ										137381						
Накладные расходы										152046						
Сметная прибыль										79633						
Итого по разделу 3 Монтажные работы										2503281				526.96	101.6	
Раздел 4. Неподвижная опора																
78	ТЕРр69-19-10 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (МДС35 пр.1 п.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-10 4 квартал 2018 г.: ОЗП=1.784, ЭМ=6.27, ЗПМ=1.784 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (17770 руб.): 70%=82%*(0.85 от ФОТ СП (10154 руб.): 40%=50%*(0.8 от ФОТ	1 м3 бетона	3.9	11152.24	6509.11	4643.13		43494	25386	18108		36.018	140.47		
79	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 4 квартал 2018 г.: ЭМ=9.27 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*(0.85 от ФОТ СП 0%=0%*(0.8 от ФОТ	1 т груза	9.75	42.46		42.46		414		414					
80	ТССЦпр-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-025 4 квартал 2018 г.: ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*(0.85 от ФОТ СП 0%=0%*(0.8 от ФОТ	1 т груза	9.75	193.24		193.24		1884		1884					
81	ТЕР46-01-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 (МДС35 пр.1 п.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-005-01 4 квартал 2017 г.: ОЗП=16.76, ЭМ=7.96, ЗПМ=16.76, МАТ=4.61 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (6820 руб.): 99%=116%*(0.85 от ФОТ СП (3307 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	3.8	2876	1693.99	702.48	118.92	10929	6437	2669	452	10.7065	40.68	0.4715	1.7
82	204-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм Материалы для строительных работ	т	0.0039	38452.67				150							
83	204-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм Материалы для строительных работ	т	0.009	35859.46				323							
84	204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм Материалы для строительных работ	т	0.5495	41400.3				22749							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.0213	40881.66				871							
86	204-0051	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 16-18 мм <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.5837	10579.92				6175							
87	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	3.876	4037.71				15650							
88	ТЕР06-01-005-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-005-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.78, ЗПМ=17.84, МАТ=5.23 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве НР (2205 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (1032 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона и железобетона в деле	0.02 2 / 100	168322.07	107447.7	36687.4	9825.11	3366	2149	734	197	599.886	12	34.4425	0.
89	204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.02	41400.3				828							
90	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	2.03												
91	ТЕР22-01-011-12 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 600 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-011-12 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=6.78, ЗПМ=17.84, МАТ=7.21 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (1116 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (587 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.002	9960524.02	333728.6	590418.7	147534.4	19921	667	1181	295	1520.875	3.04	526.7431	1.
92	ТЕР16-07-005-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76, ЭМ=1.14, ЗПМ=16.76, МАТ=13.89 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) НР (-35 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (-17 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	-0.02 -2 / 100	3739.02	1535.82	74.14		-75	-31	-1		6.6257	-0.13		
93	ТЕР22-02-003-12 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-02-003-12 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=6.36, ЗПМ=17.84, МАТ=8.21 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (519 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (273 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.002	794560.72	131276	463169.4	91969.38	1589	263	926	184	674.475	1.35	306.13	0.
94	101-1995	Мастика битумная <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.0374	46791.36				1750							

Гранд-СМЕТА																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
95	ТЕР09-03-039-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх. ; ЗПМ=1 25; ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25, МДС35 пр.1 т 3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх. ; ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=7 8, ЗПМ=17 84; МАТ=8 46 Строительные металлические конструкции НР (6446 руб.): 81%=95%*0 85 от ФОТ СП (4616 руб.): 58%=85%*(0 85*0 8) от ФОТ	1 т конструкций	0 63 0 259+0 340+0 031	15547 48	12587 08	1739 28	45 14	9795	7930	1096	28	65 4505	41 23	0 1581		0
96	201-0768	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т Материалы для строительных работ	т	0 259	90832 93				23526								
97	101-1050	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 14 Материалы для строительных работ	т	0 34	53588 43				18220								
98	101-3684	Швеллеры № 8 сталь марки Ст3пс Материалы для строительных работ	т	0 031	50150 01				1555								
99	ТЕР22-01-011-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх. ; ЗПМ=1 25; ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25, МДС35 пр.1 т 3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх. ; ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-011-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=6 42, ЗПМ=17 84; МАТ=4 37 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (137 руб.): 116%=137%*0 85 от ФОТ СП (72 руб.): 61%=89%*(0 85*0 8) от ФОТ	1 км трубопровода	0 001	559148 83	102440 2	56229 39	16242	559	102	56	16	466 8425	0 47	59 3112		0
##	ТЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх. ; ЗПМ=1 25; ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25, МДС35 пр.1 т 3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх. ; ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=16 76, ЭМ=1 14, ЗПМ=16 76; МАТ=13 17 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (-17 руб.): 114%=134%*0 85 от ФОТ СП (-8 руб.): 56%=83%*(0 85*0 8) от ФОТ	100 м трубопровода	-0 01 -1 / 100	1758 38	1535 82	74 14		-18	-15	-1		6 6257	-0 07			
##	ТЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (ОП п.1 13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1 1, ТЗ=1 1, За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх. ; ЗПМ=2, МАТ=2 к расх. ; ТЗ=2, ТЗМ=2), МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх. ; ЗПМ=1 25; ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25, МДС35 пр.1 т 3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх. ; ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=4 85, ЗПМ=17 84; МАТ=3 27 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (79 руб.): 81%=95%*0 85 от ФОТ СП (47 руб.): 48%=70%*(0 85*0 8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0 037 3 7 / 100	3906 73	2638 36	172 21	6 15	145	98	6		11 3761	0 42	0 0288		
##	101-1292	Уайт-спирит Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	т	-0 0001	100193 81				-10								
##	113-0079	Лак БТ-577 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	т	-0 0007	46427 16				-32								
##	Прайс	Мастика "Вектор" (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх. ; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы	кг	1 11	663				736								
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									184494	42986	27072	1172		239 46		4	
Накладные расходы									35039								
Сметная прибыль									20061								
Итого по разделу 4 Неподвижная опора :																	
Итого									239594					239 46		4	
В том числе:																	
Материалы									114436								

Гранд-СМЕТА																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Машины и механизмы									27072								
ФОТ									44158								
Накладные расходы									35039								
Сметная прибыль									20061								
Итого по разделу 4 Неподвижная опора									239594					239.46			4
Раздел 5. Благоустройство																	
##	ТЕРп68-12-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп68-12-4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.61, ЗПМ=17.84 Благоустройство: НР (360 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (186 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м3 конструкций	0.0065 0.65 / 100	84756.8	49276.56	35480.24	10325.7	551	320	231	67	279.8525	1.82	47.5985	0.0	
##	ТЕРп68-14-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп68-14-2 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.75, ЗПМ=17.84 Благоустройство: НР (341 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (176 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м	0.03 3 / 100	15760.63	10657.24	5103.39	1569.06	473	320	153	47	60.5245	1.82	7.36	0.0	
##	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1.1	42.46		42.46		47		47						
##	ТССЦпг-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1.1	193.24		193.24		213		213						
##	ТЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЗПМ=17.84, МАТ=11.85 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (6882 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (4076 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.75 75 / 100	22659.61	8908.87			16995	6682				52.9	39.68		
##	ТЕР47-01-046-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЗПМ=17.84, МАТ=11.85 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (-941 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (-558 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	-0.75 -75 / 100	5801.94	1218.36			-4351	-914				7.2341	-5.43		
##	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.76, ЗПМ=17.84, МАТ=2.04 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (1844 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (1092 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.75 75 / 100	6609.64	1418.91	4503.05	968.36	4957	1064	3377	726	7.9218	5.94	3.9388	2.6	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									18885	7472	4021	840		43.83			3.4
Накладные расходы									8486								
Сметная прибыль									4972								
Итого по разделу 5 Благоустройство :																	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									32343					43.83		3
									7392							
									4021							
									8312							
									8486							
									4972							
									32343					43.83		3
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
									2563795	179760	224395	36276		925 29		128
									218147							
									116899							
									2894718					922 67		128
									4123					2 62		
									2898841					925 29		128
									2159640							
									224395							
									216036							
									218147							
									116899							
									57977							
									2956818							
									147841							
									3104659							
									620931 8							
									3725590.8					925 29		128

Составил: Инженер ПТО _____ Ильина У.И.

Проверил: Начальник ПТО _____ Корнев В.А.