

" " 2018 г.

Модернизация тепловых сетей. Магистраль Октябрьского проспекта
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)Тепловая камера ТК10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 4357.850 тыс. руб.

строительных работ 3383.639 тыс. руб.

монтажных работ 7.156 тыс. руб.

Средства на оплату труда 451.975 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1874.4 чел.час

Трудозатраты механизаторов 296.49 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г. с пересчетом в цены 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Земляные работы																	
1	ТЕР01-01-018-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-018-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=7.34; ЗПМ=16.76 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (2822 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (1129 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.16 160 / 1000	70256.87		70256.87	20748.22	11241		11241	3320				77.1794	12.35
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил. 1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1.2; ТЗ=1.2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (1435 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (627 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0.05 5 / 100	40417.76	40417.76			2021	2021				244.398	12.22		
3	ТЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-13 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=7.79; ЗПМ=16.76; МАТ=5.32 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (70 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (28 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.005 5 / 1000	61100.8	2527.26	58551.19	13807.65	306	13	293	69	16.2668	0.08	51.3619	0.26	
4	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	288.75 165*1.75	149.29		149.29		43107		43107						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР01-01-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.12; ЗПМ=17.84; МАТ=5.56 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (341 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (136 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.165 <i>165 / 1000</i>	8273.78	798.4	7444.25	1633.07	1365	132	1228	269	4.8271	0.8	5.7069	0.94
6	ТЕР01-01-033-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.28; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (329 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (132 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.144 <i>144 / 1000</i>	9530.81		9530.81	2685.8	1372		1372	387			10.925	1.57
7	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (660 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (288 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0.05 <i>5 / 100</i>	18604.34	18604.34			930	930			117.0412	5.85		
8	408-0122	Песок природный для строительных работ средний <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом</i>	м3	158.4 <i>144*1,1</i>	409.94				64934							
9	ТЕР01-02-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.03; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (4806 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (1922 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 уплотненного грунта	1.44 <i>144 / 100</i>	6050.64	2994.71	3055.93	931.68	8713	4312	4401	1342	16.5709	23.86	4.37	6.29
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									133989	7408	61642	5387		42.81		21.41
Накладные расходы									10462							
Сметная прибыль									4262							
Итого по разделу 1 Земляные работы :																
Итого									148713					42.81		21.41
В том числе:																
Материалы									64939							
Машины и механизмы									61642							
ФОТ									12795							
Накладные расходы									10462							
Сметная прибыль									4262							
Итого по разделу 1 Земляные работы									148713					42.81		21.41
Раздел 2. Демонтаж																
10	ТЕРр66-8-1 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Демонтаж чугунных люков (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-8-1 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (1724 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1045 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 люк	6	435.35	435.35			2612	2612			2.6105	15.66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР07-06-002-06 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.63; ЗПМ=17.84; МАТ=7.83 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (1174 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (587 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0.03 3 / 100	66833.83	19731.96	47101.87	13997.66	2005	592	1413	420	99.0196	2.97	48.9164	1.47
12	ТЕР07-06-002-07 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.63; ЗПМ=17.84; МАТ=7.83 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (6059 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (3029 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0.14 14 / 100	73581.32	21970.34	51610.98	15337.6	10301	3076	7225	2147	110.2528	15.44	53.5992	7.5
13	ТЕР09-03-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-003-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.44; ЗПМ=17.84; МАТ=9.09 Строительные металлические конструкции: НР (2427 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1738 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0.912	6452.32	2510.05	3942.27	775.07	5885	2269	3596	707	12.8961	11.76	2.6968	2.46
14	ТЕРр66-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-26-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.38; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (634 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (384 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 задвижка	4	362.99	240.04	122.95		1452	960	492		1.311	5.24		
15	ТЕРр66-26-3 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-26-3 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.38; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (775 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (470 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 задвижка	3	514.4	391.45	122.95		1543	1174	369		2.139	6.42		
16	ТЕРр66-26-5 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-26-5 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.95; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (2014 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1221 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 задвижка	3	2143.34	688.31	1455.03	329.08	6430	2065	4365	987	3.7605	11.28	1.15	3.45
17	ТЕР24-01-003-14 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 600 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-14 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.8; ЗПМ=17.84; МАТ=7.34 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (6979 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (3670 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопровода	0.018	648871.87	272948.6	375923.2	61278.17	11680	4913	6767	1103	1261.32	22.7	225.8301	4.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР24-01-003-07 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.84; ЗПМ=17.84; МАТ=6.61 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2750 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1446 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопровода	0.017	234621.76	114674.3	119947.5	24834.13	3989	1949	2040	422	529.92	9.01	94.4403	1.61
19	ТЕР24-01-003-06 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.81; ЗПМ=17.84; МАТ=6.19 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1612 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (848 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопровода	0.011	213591.01	104670.1	108920.9	21720.04	2350	1151	1199	239	483.69	5.32	83.6763	0.92
20	ТЕР24-01-003-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.67; ЗПМ=17.84; МАТ=5.8 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1311 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (689 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопровода	0.012	152059.06	79028.87	73030.19	15083.08	1825	949	876	181	376.05	4.51	59.5815	0.72
21	ТЕРр66-24-2 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-24-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (1940 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1176 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м ² наружной площади разобранной изоляции	0.76 76 / 100	3867.68	3867.68			2939	2939			21.965	16.69		
22	ТЕРр66-10-3 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-10-3 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (1076 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (652 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м ³ ила, грязи	2	815.31	815.31			1631	1631			4.968	9.94		
23	ТЕРр69-19-10 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-10 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.27; ЗПМ=17.84 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (4101 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (2343 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м ³ бетона	0.9	11152.24	6509.11	4643.13		10037	5858	4179		36.018	32.42		
24	ТССЦпр-01-01-003 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-003 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.38 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	26.65	166.6		166.6		4440		4440					
25	ТССЦпр-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	26.65	149.29		149.29		3979		3979					

Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТССЦпг-01-01-014 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-014 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.21</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	5.21	128.69		128.69		670		670					
27	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-010 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	5.21	127.39		127.39		664		664					
28	ТССЦпг-01-01-0143 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	2.84	42.46		42.46		121		121					
29	ТССЦпг-03-21-01-025 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	2.84	193.24		193.24		549		549					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									75102	32158	42944	6206		169.36		22.19
Накладные расходы									34576							
Сметная прибыль									19297							
Итого по разделу 2 Демонтаж :																
Итого									128975					169.36		22.19
В том числе:																
Машины и механизмы									42944							
ФОТ									38364							
Накладные расходы									34576							
Сметная прибыль									19297							
Итого по разделу 2 Демонтаж									128975					169.36		22.19
Раздел 3. Монтажные работы																
30	ТЕР09-03-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-003-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.44; ЗПМ=17.84; МАТ=9.09</i> <i>Строительные металлические конструкции: НР (5399 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (3866 руб.): 56%=65%*0.85*0.8 от ФОТ</i>	1 т конструкций	1.21	12633.19	4123.66	7039.77	1384.06	15286	4990	8518	1675	21.1864	25.64	4.8156	5.83
31	101-1053	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 26-40 <i>Строительные металлические конструкции</i>	т	0.912	53156.24				48478							
32	101-3777	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм <i>Строительные металлические конструкции</i>	т	0.298	42839.85				12766							
33	204-0057	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров пространственных <i>Строительные металлические конструкции</i>	т	1.21	10730.37				12984							
34	ТЕР13-03-002-15 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (ОП п.1.13.7. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=4.85; ЗПМ=17.84; МАТ=3.27</i> <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (685 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (406 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.32 32 / 100	3906.73	2638.36	172.21	6.15	1250	844	55	2	11.3761	3.64	0.0288	0.01
35	101-1292	Уайт-спирит <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии</i>	т	-0.0008	100193.81				-80							
36	113-0079	Лак БТ-577 <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии</i>	т	-0.0058	46427.16				-269							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	Прайс	Мастика "Вектор" (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	кг	9.6	663				6365							
38	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство бетонной подготовки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=7.4; ЗПМ=16.76; МАТ=3.74 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (414 руб.): 94%=110%*(0.85 от ФОТ СП (194 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бугобето на и железоб етона в деле	0.01 1 / 100	73391.23	36984.69	26727.46	6955.99	734	370	267	70	238.05	2.38	25.875	0.26
39	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	м3	1.02	4037.71				4118							
40	ТЕР07-06-002-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.63; ЗПМ=17.84; МАТ=7.83 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (1748 руб.): 116%=137%*(0.85 от ФОТ СП (874 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0.03 3 / 100	102882.09	28364.69	73596.67	21871.34	3086	851	2208	656	142.3407	4.27	76.4319	2.29
41	ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.63; ЗПМ=17.84; МАТ=7.83 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (9021 руб.): 116%=137%*(0.85 от ФОТ СП (4511 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0.14 14 / 100	114030.5	31582.36	80642.15	23965	15964	4422	11290	3355	158.4884	22.19	83.7488	11.72
42	403-0886	Плиты покрытий железобетонные Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	м3	10.5	16826.56				176679							
43	ТЕР07-02-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-02-002-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.31; ЗПМ=17.84; МАТ=6.95 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (383 руб.): 116%=137%*(0.85 от ФОТ СП (191 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 сборных железоб етонных конструк ций	0.0016 0.16 / 100	485015.18	137585.2	336860.8	69007.36	776	220	539	110	724.1481	1.16	241.155	0.39
44	403-8296	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	шт	8	443.61				3549							
45	ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=9.1; ЗПМ=17.84; МАТ=5.51 Полы: НР (4194 руб.): 110%=129%*(0.85 от ФОТ СП (1945 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0.405 40.5 / 100	17466.86	8890.7	641.37	522.39	7074	3601	260	212	53.7596	21.77	1.8256	0.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (До толщины 40 мм ПЗ=4, ОЗП=4, ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4, МАТ=4 к расх.; ТЗ=4, ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.65; ЗПМ=17.84; МАТ=5.46 Полы: НР (349 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (162 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0.405 40.5 / 100	8716.55	437.89	462.56	345.69	3530	177	187	140	2.645	1.07	1.2075	0.49
47	ТЕР11-01-004-09 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-09 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=4.2; ЗПМ=17.84; МАТ=15.47 Полы: НР (6241 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (2894 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0.685 68.5 / 100	12249.95	8272.08	266.62	12.31	8391	5666	183	8	35.6678	24.43	0.0431	0.03
48	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.88; ЗПМ=17.84; МАТ=7.88 Полы: НР (4154 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (1926 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0.405 40.5 / 100	18257.08	8799.63	668.89	522.39	7394	3564	271	212	52.252	21.16	1.8256	0.74
49	ТЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка люка (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-04-011-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.38; ЗПМ=17.84; МАТ=6.9 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2207 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1161 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	6	428.06	317.1	107.58		2568	1903	645		1.7325	10.4		
50	101-2536	Люки чугунные тяжелые Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	шт	6	5542.89				33257							
51	ТЕРр66-9-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-9-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.22; ЗПМ=17.84; МАТ=14.07 Наружные инженерные сети: другие работы: НР (1847 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (1084 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	1 т	0.212	119074.6	8805.47	2838.07	664.31	25244	1867	602	141	42.55	9.02	3.1165	0.66
52	ТЕР24-01-003-14 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 600 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-14 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.8; ЗПМ=17.84; МАТ=7.34 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (13589 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (7146 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.018	15203827.2	523151.6	783173.4	127662.9	273669	9417	14097	2298	2417.53	43.52	470.4794	8.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ТЕР24-01-003-08 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-08 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.9; ЗПМ=17.84; МАТ=6.79 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (6209 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (3265 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.017	4515727.12	254993.5	297680	59892.1	76767	4335	5061	1018	1178.348	20.03	227.2975	3.86
54	ТЕР24-01-003-06 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.81; ЗПМ=17.84; МАТ=6.19 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (3138 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1650 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.011	1733796.16	200617.8	226918.5	45250.09	19072	2207	2496	498	927.0725	10.2	174.3256	1.92
55	ТЕР24-01-003-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.67; ЗПМ=17.84; МАТ=5.8 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2546 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1339 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.012	976201.13	151472	152146.2	31423.07	11714	1818	1826	377	720.7625	8.65	124.1281	1.49
56	ТЕР24-01-003-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.55; ЗПМ=17.84; МАТ=5.94 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (3177 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1671 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.016	781345.77	140399.6	139461.8	30840.68	12502	2246	2231	493	678.4425	10.86	121.7419	1.95
57	ТЕР24-01-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.51; ЗПМ=17.84; МАТ=7.01 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (6461 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (3398 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.035	646853.33	129178.6	135316.5	29962.34	22640	4521	4736	1049	624.22	21.85	118.1912	4.14
58	103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	м	-20.2	337.42				-6816							
59	103-0349	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 2,5 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	м	20.2	219.08				4425							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ТЕР22-03-001-05 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.48; ЗПМ=17.84; МАТ=19.08 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (9439 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (4964 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т фасонны х частей	0.0534	410176.4	109934.6	172234.6	42434.53	21903	5871	9197	2266	467.9005	24.99	148.2925	7.92
61	103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	т	-0.0534	117438.35				-6271							
62	507-1982	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	шт	6	280.31				1682							
63	507-1994	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	шт	6	718.47				4311							
64	ТЕР22-03-001-06 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.82; ЗПМ=17.84; МАТ=19.64 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (100894 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (53051 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т фасонны х частей	1.064	326682.36	47882.81	154313	33855.25	347590	50947	164189	36022	203.7972	216.84	116.7825	124.26
65	ТЕР22-06-005-06 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 250 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.71; ЗПМ=17.84; МАТ=5.1 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (6418 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (3375 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 врезка	2	7292.58	1754.41	4568.36	1011.95	14585	3509	9137	2024	7.5647	15.13	3.5362	7.07
66	ТЕР22-06-005-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.89; ЗПМ=17.84; МАТ=5.21 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (3349 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1761 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 врезка	2	3694.11	961.9	2339.12	481.36	7388	1924	4678	963	4.2056	8.41	1.6819	3.36
67	ТЕР22-06-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.1; ЗПМ=17.84; МАТ=5.09 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2165 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1138 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 врезка	2	2304.08	665.57	1421.12	267.48	4608	1331	2842	535	2.9492	5.9	0.9344	1.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ТЕР22-06-005-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.99; ЗПМ=17.84; МАТ=4.98 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1945 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1023 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 врезка	2	1879.88	620.74	1100.77	217.98	3760	1241	2202	436	2.7508	5.5	0.7619	1.52
69	ТЕР22-06-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.01; ЗПМ=17.84; МАТ=4.99 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2727 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1434 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 врезка	4	1318.48	435.77	776.12	152.08	5274	1743	3104	608	1.9308	7.72	0.5319	2.13
70	103-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	м	-0.8	200.64				-161							
71	103-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	м	0.8	121.3				97							
72	ТЕР24-01-032-06 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 250 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.35; ЗПМ=17.84; МАТ=9.24 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (19482 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (10245 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл. задвижек или клапана	4	7699.81	3319.83	4253.67	879.11	30799	13279	17015	3516	15.1294	60.52	2.99	11.96
73	Прайс	Краны шаровые с редуктором под приварку диаметром 250 мм (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	шт	2	87372.51				174745							
74	Прайс	Затворы дисковые поворотные трехэксцентриковые с редуктором под приварку Ду250 мм (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	шт	2	65545.2				131090							
75	ТЕР24-01-032-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.33; ЗПМ=17.84; МАТ=9.16 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (4733 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2469 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл. задвижек или клапана	2	3773.12	1581.7	2117.31	458.28	7546	3163	4235	917	7.4192	14.64	1.5669	3.13
76	Прайс	Краны шаровые с редуктором под приварку диаметром 150 мм (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	шт	2	20823.56				41647							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	ТЕР24-01-032-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.26; ЗПМ=17.84; МАТ=9.2 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (5829 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (3065 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл. задвижек или клапана	4	2441.36	922.74	1455.6	333.39	9765	3691	5822	1334	4.3907	17.56	1.1356	4.54
78	Прайс	Краны шаровые с редуктором под приварку диаметром 100 мм (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	шт	2	10686.66				21373							
79	Прайс	Затворы дисковые поворотные трехэксцентриковые с редуктором под приварку Ду100 мм (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	шт	2	23154				46308							
80	ТЕР24-01-032-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.23; ЗПМ=17.84; МАТ=9.29 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2710 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1425 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл. задвижек или клапана	2	2280.1	844.88	1392.58	322.87	4560	1690	2785	646	4.0204	8.04	1.0925	2.19
81	302-1828	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 80 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	шт	2	6111.46				12223							
82	ТЕР24-01-032-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.26; ЗПМ=17.84; МАТ=9.42 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (5060 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2661 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл. задвижек или клапана	6	1427.82	528.02	866.55	199.01	8567	3168	5199	1194	2.5128	15.08	0.6756	4.05
83	302-1826	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	шт	2	2881.26				5763							
84	302-1825	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	шт	2	2534.96				5070							
85	302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	шт	2	1998.01				3996							
86	ТЕРм12-10-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-10-001-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=5.89; ЗПМ=17.84; МАТ=13.58 Монтаж оборудования: НР (378 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (256 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0.04 4 / 100	46899.06	13335.76	3072.81		1876	533	123		65.4	2.82		
87	ТЕР18-07-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка термометров в опрае прямых и угловых (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=0.89 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, автоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (373 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (183 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл.	4	387.26	81.63			1549	327			0.41	1.64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
88	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка манометров: с трехходовым краном (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=2.54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (557 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (274 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл.	8	644.09	61.11				5153	489			0.291	2.33			
89	ТЕР24-01-032-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.26; ЗПМ=17.84; МАТ=9.42 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (6747 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (3548 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл. задвижек или клапана	8		1427.82	528.02	866.55	199.01	11423	4224	6932	1592	2.5128		20.1	0.6756	5.4
90	Прайс	Краны шаровые под приварку диаметром 15 мм (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	шт	8		873.12				6985								
91	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=3.74; ЗПМ=17.84; МАТ=3.31 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (1839 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1090 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.65 65 / 100	5527.46	3486.49	110.64	6.15		3593	2266	72	4	15.4494		10.04	0.0288	0.02
92	ТЕР26-01-054-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Оклеивание поверхности изоляцией: рулонными материалами на битумной мастике (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.13; ЗПМ=17.84; МАТ=11.64 Теплоизоляционные работы: НР (11999 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (6471 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляцией	1.18 118 / 100	24599.46	11425.58	744.11			29027	13482	878		62.422		73.66		
93	101-0307	Изол Теплоизоляционные работы	м2	135.7	40.78				5534									
94	ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.28; ЗПМ=17.84; МАТ=5.07 Теплоизоляционные работы: НР (35354 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (19068 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляции	7.7	8286.17	5158.93	993.93		63804	39724	7653		24.9291		191.95			
95	104-0003	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) Теплоизоляционные работы	м3	11.86	3058.97				36279									
96	104-0078	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В Монтаж оборудования	1000м2	0.1093 109,3/1000	42511.36				4646									

Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
97	ТЕР06-01-005-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-005-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.78; ЗПМ=17.84; МАТ=5.23 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (783 руб.): 94%=110%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (367 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона и железобетона в деле	0.0071 0.71 / 100	168322.07	107447.7	36687.4	9825.11	1195	763	260	70	599.886	4.26	34.4425	0.24
98	204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	т	0.041	41400.3				1697							
99	ТССЦ-101-6033 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	м2	2.31												
##	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	м3	0.7207 72.07/100												
##	ТЕР09-03-039-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.8; ЗПМ=17.84; МАТ=8.46 Строительные металлические конструкции: НР (982 руб.): 81%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (703 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0.096	15547.48	12587.08	1739.28	45.14	1493	1208	167	4	65.4505	6.28	0.1581	0.02
##	ТЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (ОП п.1.13.При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=4.85; ЗПМ=17.84; МАТ=3.27 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (73 руб.): 81%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (43 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.034 3.4 / 100	3906.73	2638.36	172.21	6.15	133	90	6		11.3761	0.39	0.0288	
##	101-1292	Уайт-спирит Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	т	-0.0001	100193.81				-10							
##	113-0079	Лак БТ-577 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	т	-0.0006	46427.16				-28							
##	Прайс	Мастика "Вектор" (Завсоставительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	кг	1.02	663				676							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									1886360	207682	301968	64445		976.04		224.67
Накладные расходы									295588							
Сметная прибыль									156315							
Итого по разделу 3 Монтажные работы :																
Итого Строительные работы									2331107					973.42		224.67
Итого Монтажные работы									7156					2.62		
Итого									2338263					976.04		224.67
В том числе:																
Материалы									1376710							
Машины и механизмы									301968							
ФОТ									272127							
Накладные расходы									295588							
Сметная прибыль									156315							
Итого по разделу 3 Монтажные работы									2338263					976.04		224.67
Раздел 4. Неподвижная опора																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	ТЕРр69-19-10 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-10 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.27; ЗПМ=17.84 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (36451 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (20829 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 бетона	8	11152.24	6509.11	4643.13		89218	52073	37145		36.018	288.14		
##	ТССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	20	42.46		42.46		849		849					
##	ТССЦпр-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	20	193.24		193.24		3865		3865					
##	ТЕР09-03-039-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.8; ЗПМ=17.84; МАТ=8.46 Строительные металлические конструкции: НР (4421 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3166 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0.71	8635.7	7661.7	974	25.28	6131	5440	691	18	39.8394	28.29	0.0886	0.06
##	ТССЦпр-01-01-014 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-014 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.21 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0.71	128.69		128.69		91		91					
##	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-010 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0.71	127.39		127.39		90		90					
##	ТЕР46-01-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-005-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=7.96; ЗПМ=16.76; МАТ=4.61 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (28717 руб.): 99%=116%*0.85 от ФОТ СП (13923 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	16	2876	1693.99	702.48	118.92	46016	27104	11240	1903	10.7065	171.3	0.4715	7.54
##	204-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	т	0.0196	38452.67				754							
##	204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	т	0.0371	41400.3				1536							
##	204-0023	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	т	1.3406	41832.51				56081							
##	204-0050	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 14 мм Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	т	1.3973	10579.92				14783							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)</i>	м3	16.32	4037.71				65895							
##	ТЕР22-01-011-13 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 700 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-011-13 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.79; ЗПМ=17.84; МАТ=6.21 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2580 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1357 руб.): 61%=69%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.004	12058469.4	383062.4	697185.8	172945.5	48234	1532	2789	692	1745.7	6.98	617.0756	2.47
##	ТЕР16-07-005-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=1.14; ЗПМ=16.76; МАТ=13.89 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (-70 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (-34 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	-0.04 -4 / 100	3739.02	1535.82	74.14		-150	-61	-3		6.6257	-0.27		
##	ТЕР22-02-003-13 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-02-003-13 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.34; ЗПМ=17.84; МАТ=8.09 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1176 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (619 руб.): 61%=69%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.004	879148.42	153927.6	508823.1	99401.56	3517	616	2035	398	790.855	3.16	330.8694	1.32
##	101-1995	Мастика битумная <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</i>	т	0.0844	46791.36				3949							
##	ТЕР09-03-039-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.8; ЗПМ=17.84; МАТ=8.46 Строительные металлические конструкции: НР (15624 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (11188 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	1.527	15547.48	12587.08	1739.28	45.14	23741	19220	2656	69	65.4505	99.94	0.1581	0.24
##	201-0768	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т <i>Строительные металлические конструкции</i>	т	0.565	90832.93				51321							
##	101-1050	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 14 <i>Строительные металлические конструкции</i>	т	0.877	53588.43				46997							
##	101-3684	Швеллеры № 8 сталь марки СтЗпс <i>Строительные металлические конструкции</i>	т	0.085	50150.01				4263							

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
##	ТЕР22-01-011-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-011-03 4 квартал 2018 а. ОЗП=17.84; ЭМ=6.42; ЗПМ=17.84; МАТ=4.37 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (275 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (145 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.002	559148.83	102440.2	56229.39	16242		1118	205	112	32	466.8425	0.93	59.3112	0.12
##	ТЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-02 4 квартал 2017 а. ОЗП=16.76; ЭМ=1.14; ЗПМ=16.76; МАТ=13.17 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (-35 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (-17 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	-0.02 -2 / 100	1758.38	1535.82	74.14			-35	-31	-1		6.6257	-0.13		
##	ТЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 4 квартал 2018 а. ОЗП=17.84; ЭМ=4.85; ЗПМ=17.84; МАТ=3.27 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (229 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (136 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0.107 10.7 / 100	3906.73	2638.36	172.21	6.15		418	282	18	1	11.3761	1.22	0.0288	
##	101-1292	Уайт-спирит Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	т	-0.0003	100193.81					-30							
##	113-0079	Лак БТ-577 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	т	-0.0019	46427.16					-88							
##	Прайс	Мастика "Вектор" (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	кг	3.21	663					2128							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									470692	106380	61577	3113		599.56		11.75	
Накладные расходы									89368								
Сметная прибыль									51309								
Итого по разделу 4 Неподвижная опора :																	
Итого									611369					599.56		11.75	
В том числе:																	
Материалы									302735								
Машины и механизмы									61577								
ФОТ									109493								
Накладные расходы									89368								
Сметная прибыль									51309								
Итого по разделу 4 Неподвижная опора									611369					599.56		11.75	
Раздел 5. Благоустройство																	
##	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 4 квартал 2018 а. ОЗП=17.84; ЭМ=7.61; ЗПМ=17.84 Благоустройство: НР (6707 руб.): 83%=109%*0.85 от ФОТ СП (3462 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м3 конструк ций	0.121 12.1 / 100	84756.8	49276.56	35480.24	10325.7	10256	5963	4293	1249	279.8525	33.86	47.5985	5.76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	ТЕРп68-14-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп68-14-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.75; ЗПМ=17.84 Благоустройство: НР (2388 руб.): 93%=100%*0.85 от ФОТ СП (1233 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м	0.21 21 / 100	15760.63	10657.24	5103.39	1569.08	3310	2238	1072	330	60.5245	12.71	7.36	1.55
##	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%-0%*0.85 от ФОТ СП 0%-0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	20.19	42.46	42.46			857	857						
##	ТССЦпр-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%-0%*0.85 от ФОТ СП 0%-0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	20.19	193.24	193.24			3902	3902						
##	ТЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-006-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=6.94; ЗПМ=16.76; МАТ=5.85 Автомобильные дороги: НР (1500 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (768 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 основани я	0.05 50 / 1000	232345.23	7946.41	64826.67	15685.66	11617	397	3241	784	48.8796	2.44	60.3031	3.02
##	ТЕР27-04-006-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (До толщины 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-006-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=7.21; ЗПМ=16.76; МАТ=5.63 Автомобильные дороги: НР (547 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (280 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 основани я	0.05 50 / 1000	132747.73		38534.75	8622.7	6637		1927	431			36.0812	1.8
##	ТЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-006-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=6.94; ЗПМ=16.76; МАТ=5.85 Автомобильные дороги: НР (630 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (322 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 основани я	0.021 21 / 1000	232345.23	7946.41	64826.67	15685.66	4879	167	1361	329	48.8796	1.03	60.3031	1.27
##	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Розлив вяжущих материалов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.98; ЗПМ=17.84; МАТ=7.52 Автомобильные дороги: НР (11 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (6 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0.0426	21160.56		619.23	217.73	901		26	9			0.9488	0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=6.26; ЗПМ=16.76; МАТ=7.38 Автомобильные дороги: НР (1093 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (560 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.05 50 / 1000	480936.51	9703.22	29038.61	7515.9	24047	485	1452	376	50.6518	2.53	27.4275	1.37
##	410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) Автомобильные дороги	т	-4.83	4564.46				-22046							
##	410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б Автомобильные дороги	т	4.83	4393.88				21222							
##	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (До толщины 10см ПЗ=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=2.11; ЗПМ=16.76; МАТ=6.2 Автомобильные дороги: НР (18 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (9 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.05 50 / 1000	588.47	273.96	25.84	29	14	1		1.4283	0.07			
##	410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б Автомобильные дороги	т	7.26	4393.88				31900							
##	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=6.26; ЗПМ=16.76; МАТ=7.38 Автомобильные дороги: НР (460 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (235 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.021 21 / 1000	480936.51	9703.22	29038.61	7515.9	10100	204	610	158	50.6518	1.06	27.4275	0.58
##	410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) Автомобильные дороги	т	-2.029	4564.46				-9261							
##	410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б Автомобильные дороги	т	2.029	4393.88				8915							

Гранд-СМЕТА																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
##	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (До толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=2.11; ЗПМ=16.76; МАТ=6.2 Автомобильные дороги: НР (1 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (1 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.021 21 / 1000	98.08	45.66	4.31			2	1			0.238	0.01		
##	410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б Автомобильные дороги	т	0.5082	4393.88					2233							
##	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.88; ЗПМ=17.84; МАТ=6.71 Автомобильные дороги: НР (4882 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (2499 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м бортового камня	0.21 21 / 100	43838.64	18021.58	1193.24	279.79	9206	3785	251	59	100.6158	21.13	0.9775	0.21	
##	403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400 Автомобильные дороги	м3	0.876	9542.03				8359								
##	ТЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=11.85 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (2019 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (1196 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.22 22 / 100	22659.61	8908.87			4985	1960			52.9	11.64			
##	ТЕР47-01-046-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=11.85 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (-276 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (-163 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	-0.22 -22 / 100	5801.94	1218.36			-1276	-268			7.2341	-1.59			
##	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.76; ЗПМ=17.84; МАТ=2.04 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (541 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (320 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.22 22 / 100	6609.64	1418.91	4503.05	968.36	1454	312	991	213	7.9218	1.74	3.9388	0.87	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									132228	15258	19984	3938		86.63		16.47	
Накладные расходы									20522								
Сметная прибыль									10725								
Итого по разделу 5 Благоустройство :																	
Итого									163475					86.63		16.47	
В том числе:																	
Материалы									96986								
Машины и механизмы									19984								
ФОТ									19196								
Накладные расходы									20522								
Сметная прибыль									10725								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 5 Благоустройство										163475				86.63		16.47
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										2698371	368886	488115	83089		1874.4	296.49
Накладные расходы										450516						
Сметная прибыль										241908						
Итого по смете:																
Итого Строительные работы										3383639					1871.78	296.49
Итого Монтажные работы										7156					2.62	
Итого										3390795					1874.4	296.49
В том числе:																
Материалы										1841370						
Машины и механизмы										488115						
ФОТ										451975						
Накладные расходы										450516						
Сметная прибыль										241908						
Непредвиденные затраты 2%										67816						
Итого с непредвиденными										3458611						
Прогнозный индекс 5%										172931						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах										3631542						
НДС 20%										726308.4						
ВСЕГО по смете										4357850.4					1874.4	296.49

Составил: Инженер ПТО _____ Ильина У.И.

Проверил: Начальник ПТО _____ Корнев В.А.