

" " 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор  
АО "ПКО-Тепловые сети"

Проккиев А.А.  
" " 2018 г.

Модернизация тепловых сетей. Магистраль Октябрьского проспекта  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-09  
(локальная смета)

на Модернизация тепловых сетей на участке от ТК14 до ТК14' по пр.Октябрьскому  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 13668.272 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 1208.506 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 5421.99 чел.час  
Трудозатраты механизаторов 529.99 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г. с пересчетом в цены 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк. Маш	З/нМех		Осн.З/п	Эк. Маш	З/нМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Подготовительные работы																
1	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.61; ЗПМ=17.84 Благоустройство: НР (27383 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (14133 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м3 конструк- ций	0.494 49.4 / 100	84756.8	49276.56	35480.24	10325.7	41870	24343	17527	5101	279.8525	138.25	47.5985	23.51
2	ТЕРр68-14-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-14-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.75; ЗПМ=17.84 Благоустройство: НР (26038 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (13439 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м	2.29 229 / 100	15760.63	10657.24	5103.39	1569.06	36092	24405	11687	3593	60.5245	138.6	7.36	16.85
3	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	141.7	42.46		42.46		6017		6017					
4	ТССЦпг-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	141.7	193.24		193.24		27382		27382					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									111361	48748	62613	8694		276.85		40.36
Накладные расходы									53421							
Сметная прибыль									27572							
Итого по разделу 1 Подготовительные работы :																
Итого									192354					276.85		40.36
В том числе:																
Машины и механизмы									62613							
ФОТ									57442							
Накладные расходы									53421							
Сметная прибыль									27572							
Итого по разделу 1 Подготовительные работы									192354					276.85		40.36
Раздел 2. Земляные работы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	<b>ТЕР01-01-022-14</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-022-14 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.84; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (10423 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (4169 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0.802 <i>802 / 1000</i>	63895.72		63895.72	15289.81	51244		51244	12262			53 4319	42.85	
6	<b>ТЕР01-02-057-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>(Прил. 1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1.2; ТЗ=1.2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (4592 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (2005 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0.16 <i>16 / 100</i>	40417.76	40417.76			6467	6467				244.398	39.1		
7	<b>ТЕР01-01-013-13</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-13 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.31; ЗПМ=17.84; МАТ=5.56 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (236 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (95 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0.016 <i>16 / 1000</i>	65173.08	2690.12	62459.61	14697.41	1043	43	999	235	16.2668	0.26	51.3619	0.82	
8	<b>ТССЦпр-03-21-01-015</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	1431.5 <i>818*1.75</i>	149.29		149.29		213709		213709						
9	<b>ТЕР01-01-016-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.12; ЗПМ=17.84; МАТ=5.56 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (1691 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (676 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0.818 <i>818 / 1000</i>	8273.78	798.4	7444.25	1633.07	6768	653	6089	1336	4.8271	3.95	5.7069	4.67	
10	<b>ТЕР22-06-011-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-011-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.69; ЗПМ=17.84; МАТ=4.4 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (8217 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (4321 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 м короба	20	1186.39	306.01	534.15	48.21	23728	6120	10683	964	1.6928	33.86	0.1581	3.16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.26; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (1529 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (612 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.67 670 / 1000	9530.81		9530.81	2685.8	6386		6386	1799				10.925	7.32
12	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (4624 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (2019 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0.35 35 / 100	18604.34	18604.34			6512	6512				117.0412	40.96		
13	408-0122	Песок природный для строительных работ средний (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) Земляные работы, выполняемые ручным способом	м3	775.5	409.94				317908								
14	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.03; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (22361 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (8944 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 уплотненного грунта	6.7 670 / 100	6050.64	2994.71	3055.93	931.68	40539	20065	20474	6242	16.5709	111.03		4.37	29.28
15	ТЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-006-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.32; ЗПМ=17.84; МАТ=6.1 Автомобильные дороги: НР (19423 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (9941 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 основания я	0.608 608 / 1000	243226.2	8458.47	68376.26	16696.43	147882	5143	41573	10151	48.8796	29.72		60.3031	36.66
16	ТЕР27-04-006-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (До толщины 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-006-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.58; ЗПМ=17.84; МАТ=5.89 Автомобильные дороги: НР (7087 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (3627 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 основания я	0.608 608 / 1000	139076.11		40512.26	9178.34	84558		24631	5580				36.0812	21.94
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									906744	45003	375788	38569		258.88		146.7	
Накладные расходы									80182								
Сметная прибыль									36408								
Итого по разделу 2 Земляные работы :																	
Итого									1023334					258.88		146.7	

Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы									485953							
Машины и механизмы									375788							
ФОТ									83572							
Накладные расходы									80182							
Сметная прибыль									36408							
Итого по разделу 2 Земляные работы									1023334					258.88		146.7
Раздел 3. Демонтаж																
17	ТЕРр66-16-9 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 500 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-16-9 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.81; ЗПМ=17.84; МАТ=8.82 Наружные инженерные сети: другие работы: НР (60854 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (35719 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	2.736 273,6 / 100	31235.8	22445.32	7304.92	1730.93	85461	61410	19986	4736	124.2	339.81	6.049	16.55
18	ТЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-24-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (14014 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (8494 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 наружно й площади разобран ной изоляции	5.49 549 / 100	3867.68	3867.68			21234	21234			21.965	120.59		
19	ТЕРр66-4-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-4-1 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.85; ЗПМ=17.84; МАТ=7.43 Наружные инженерные сети: другие работы: НР (3116 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (1829 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	1 шт.	26	258.12	117.15	102.49	13.13	6711	3046	2665	341	0.69	17.94	0.046	1.2
20	403-1003	Блоки железобетонные опорные (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) Наружные инженерные сети: другие работы	м3	0.4	14210				5684							
21	ТЕРр66-12-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-12-1 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (13044 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (7905 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 ила, грязи	30	658.77	658.77			19763	19763			4.0135	120.41		
22	ТЕР07-06-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство непроходных каналов: одностоечковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-001-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.67; ЗПМ=17.84; МАТ=9.58 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве НР (37503 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (18751 руб.): 56%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 сборных конструк ций	0.63 63 / 100	85363.16	40941.11	44422.05	10375.76	53779	25793	27986	6537	197.8368	124.64	36.2595	22.84
23	ТЕРр66-8-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж чугунных люков (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-8-1 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (575 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (348 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 люк	2	435.35	435.35			871	871			2.6105	5.22		
24	ТЕРр66-18-17 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 500 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-18-17 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.92; ЗПМ=17.84; МАТ=8.96 Наружные инженерные сети: другие работы: НР (4276 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (2510 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	1 компенса тор	2	4770.22	1623.23	3091.53	701.03	9540	3246	6183	1402	9.062	18.12	2.4495	4.9



Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	<b>ТССЦпн-01-01-01-014</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пн	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпн01-01-01-014 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.21 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	56.16	128.69		128.69		7227		7227					
26	<b>ТССЦпн-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пн	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпн03-21-01-010 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	56.16	127.39		127.39		7154		7154					
27	<b>ТССЦпн-01-01-01-005</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пн	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпн01-01-01-005 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.03 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	156	160.28		160.28		25004		25004					
28	<b>ТССЦпн-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пн	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпн03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	156	149.29		149.29		23289		23289					
29	<b>ТССЦпн-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пн	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпн01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	51.8	42.46		42.46		2199		2199					
30	<b>ТССЦпн-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пн	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпн01-01-01-041 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.63 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1	565.45		565.45		565		565					
31	<b>ТССЦпн-03-21-01-025</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пн	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпн03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	52.8	193.24		193.24		10203		10203					
33	<b>ТЕР27-09-009-02</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пн	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: от 25 до 50 кг (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, в том числе объектов жилищно-коммунального назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-09-009-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.01; ЗПМ=17.84; МАТ=3.43 Автомобильные дороги: НР (8613 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (4408 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т стоек	0.25 5*0.05	39601.9	23847.06	15754.84	3278.52	9900	5962	3938	820	133.139	33.28	12.0348	3.01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									288584	141325	136399	13836		780.01		48.5
Накладные расходы									141996							
Сметная прибыль									79964							
<b>Итого по разделу 3 Демонтаж :</b>																
Итого									510544					780.01		48.5
В том числе:																
Материалы									10860							
Машины и механизмы									136399							
ФОТ									155161							
Накладные расходы									141996							
Сметная прибыль									79964							
<b>Итого по разделу 3 Демонтаж</b>									510544					780.01		48.5
<b>Раздел 4. Монтажные работы. Конструктивная часть и трубопровод</b>																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	<b>ТЕР08-01-002-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-002-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.64; ЗПМ=17.84; МАТ=13.97 Конструкции из кирпича и блоков: НР (26001 руб.); 109%=128%*(0.85 от ФОТ СП (12881 руб.); 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 основания	33.2	1126.5	549.25	572.08	169.26	37400	18235	18993	5619	3.174	105.38	0.7762	25.77
35	<b>408-0016</b>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) Автомобильные дороги	м3	43.16	781.94				33749							
36	<b>ТЕР07-06-001-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство непроходных каналов: одностоечковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-001-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.67; ЗПМ=17.84; МАТ=9.58 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (110459 руб.); 116%=137%*(0.85 от ФОТ СП (55229 руб.); 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 сборных конструкций	0.9514 95.14 / 100	277707.23	78470.47	92545.92	21616.17	264211	74657	88048	20566	379.1872	360.76	75.5406	71.87
37	<b>403-2092</b>	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м3, расход арматуры 341,9 кг Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	шт	22	26721.88				587881							
38	<b>402-0004</b>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	м3	0.73	3850.3				2811							
39	<b>ТЕР08-01-003-07</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=4.47; ЗПМ=17.84; МАТ=12.78 Конструкции из кирпича и блоков: НР (45343 руб.); 109%=128%*(0.85 от ФОТ СП (22463 руб.); 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	7.36 736 / 100	21050.72	5652.03	748.84		154933	41599	5511		28.037	206.35		
40	<b>ТЕР07-06-002-07</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (б/у) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.63; ЗПМ=17.84; МАТ=7.83 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (1289 руб.); 116%=137%*(0.85 от ФОТ СП (644 руб.); 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0.02 2 / 100	114030.5	31582.36	80642.15	23965	2281	632	1613	479	158.4884	3.17	83.7488	1.68
41	<b>ТЕР23-04-011-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка люка (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-04-011-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.38; ЗПМ=17.84; МАТ=6.9 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (735 руб.); 116%=137%*(0.85 от ФОТ СП (387 руб.); 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	2	428.06	317.1	107.58		856	634	215		1.7325	3.47		
42	<b>101-2536</b>	Люки чугунные тяжелые Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	шт	2	5542.89				11086							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	<b>ТЕР24-01-002-14</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 600 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-002-14 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.8; ЗПМ=17.84; МАТ=7.33 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (192718 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (101343 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопровода	0.2736	14962117.4	489565.4	718363.5	117657	4093635	133945	196544	32191	2231.058	610.42	437.6325	119.74
44	<b>201-0889</b>	<b>Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов</b> <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</i>	т	-0.1395	88630				-12364							
45	<b>ТЕР13-03-002-15</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=4.85; ЗПМ=17.84; МАТ=3.27 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (11610 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (6880 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	5.42 <i>542 / 100</i>	3906.73	2638.36	172.21	6.15	21174	14300	933	33	11.3761	61.66	0.0288	0.16
46	<b>101-1292</b>	<b>Уайт-спирит</b> <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии</i>	т	-0.007	100193.81				-701							
47	<b>113-0079</b>	<b>Лак БТ-577</b> <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии</i>	т	-0.0488	46427.16				-2266							
48	<b>Прайс</b>	<b>Мастика "Вектор" 1025</b> <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии</i>	кг	81.3	578.22				47009							
49	<b>Прайс</b>	<b>Мастика "Вектор" 1214</b> <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии</i>	кг	81.3	649.7				52821							
50	<b>ТЕР26-01-054-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.13; ЗПМ=17.84; МАТ=11.64 Теплоизоляционные работы: НР (110229 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (59449 руб.): 46%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции	10.84 <i>1084 / 100</i>	24599.46	11425.58	744.11		266658	123853	8066		62.422	676.65		
51	<b>101-0307</b>	<b>Изол</b> <i>Теплоизоляционные работы</i>	м2	1246.6	40.78				50836							
52	<b>ТЕР26-01-009-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.28; ЗПМ=17.84; МАТ=5.07 Теплоизоляционные работы: НР (288343 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (155511 руб.): 46%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляции	62.8	8286.17	5158.93	993.93		520371	323981	62419		24.9291	1565.55		
53	<b>104-0530</b>	<b>Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-15-9000-1200-100</b> <i>Теплоизоляционные работы</i>	м3	96.712	1448.76				140112							
54	<b>104-0130</b>	<b>Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В</b> <i>Теплоизоляционные работы</i>	м2	820.525	42.46				34839							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	<b>ТЕР22-03-001-06</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.82; ЗПМ=17.84; МАТ=19.64 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (26548 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (13960 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т фасонны х частей	0.28	326682.36	47882.81	154313	33855.25	91471	13407	43208	9479	203.7972	57.06	116.7825	32.7
56	<b>ТССЦ-103-1009</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	<b>Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм</b> Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	т	-0.28	117438.35				-32883							
57	<b>Прайс</b>	<b>Переход концентрический 630х530</b> (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	шт	4	12404.23				49617							
58	<b>ТЕР24-01-027-10</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 600 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-027-10 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.89; ЗПМ=17.84; МАТ=20.08 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (23867 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (12551 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компенса тор	2	133332.64	7551.07	17197.57	2736.32	266665	15102	34395	5473	33.4592	66.92	9.2288	18.46
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									6682202	760345	459945	73840		3717.39		270.38
Накладные расходы									837141							
Сметная прибыль									441300							
<b>Итого по разделу 4 Монтажные работы. Конструктивная часть и трубопровод :</b>																
Итого									7960643					3717.39		270.38
В том числе:																
Материалы									5461912							
Машины и механизмы									459945							
ФОТ									834185							
Накладные расходы									837141							
Сметная прибыль									441300							
<b>Итого по разделу 4 Монтажные работы. Конструктивная часть и трубопровод</b>									<b>7960643</b>					<b>3717.39</b>		<b>270.38</b>
<b>Раздел 5. Монтажные работы. Ремонт неподвижной опоры</b>																
59	<b>ТЕРр69-19-15</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.23; ЗПМ=17.84; МАТ=8.74 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (628 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (302 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 железоб етона	0.3	4280.52	2512.59	1507.12		1284	754	452		13.9035	4.17		
60	<b>ТЕРр69-19-22</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-22 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.23; ЗПМ=17.84; МАТ=8.74 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (433 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (248 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 железоб етона	0.22	4813.98	2811.92	1741.26		1059	619	383		15.5595	3.42		
61	<b>ТЕР06-01-062-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство стен и плоских дниц при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-062-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.65; ЗПМ=17.84; МАТ=6.44 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (4193 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (1963 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 железоб етона в деле	0.02 2 / 100	744932.97	192151	115251	30909.92	14899	3843	2305	618	964.2612	19.29	108.0856	2.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
62	204-0020	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	т	0.292	43898.43				12818								
63	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=4.47; ЗПМ=17.84; МАТ=12.78 Конструкции из кирпича и блоков: НР (616 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (305 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0.1 <i>10 / 100</i>	21050.72	5652.03	748.84		2105	565	75		28.037	2.8			
64	ТЕР09-03-039-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.19; ЗПМ=17.84; МАТ=8.66 Строительные металлические конструкции: НР (6484 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4643 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	0.39145	27867.51	20402.86	4528.3	45.14	10909	7987	1773	18	106.091	41.53	0.1581	0.06	
65	101-2241	Швеллеры № 30 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С235 <i>Строительные металлические конструкции</i>	т	0.25045	70608.6				17684								
66	201-0768	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т <i>Строительные металлические конструкции</i>	т	0.141	90832.93				12807								
67	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ОП п.1.13.7.При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=3.74; ЗПМ=17.84; МАТ=3.31 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (110 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (65 руб.): 46%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0.078 <i>7,8 / 100</i>	2763.73	1743.24	55.32	3.08	216	136	4		7.7248	0.6	0.0144		
68	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ОП п.1.13.7.При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=4.61; ЗПМ=17.84; МАТ=1.77 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (135 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (80 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0.078 <i>7,8 / 100</i>	4939.34	2143.18	92.38	6.15	385	167	7		11.1434	0.87	0.0288		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									74166	14071	4999	636		72.68		2.22	
Накладные расходы									12499								
Сметная прибыль									7605								
Итого по разделу 5 Монтажные работы. Ремонт недвижимой опоры :																	
Итого									94270					72.68		2.22	
В том числе:																	
Материалы									55096								
Машины и механизмы									4999								
ФОТ									14707								
Накладные расходы									12499								
Сметная прибыль									7605								
Итого по разделу 5 Монтажные работы. Ремонт недвижимой опоры									94270					72.68		2.22	
Раздел 6. Благоустройство																	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	ТЕР27-09-009-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: от 25 до 50 кг (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-09-009-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.01; ЗПМ=17.84; МАТ=3.43 Автомобильные дороги: НР (14298 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (7318 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т стоек	0.25 59.05	119836.09	39177.31	28133.65	5854.5	29959	9794	7033	1464	218.7283	54.68	21.4906	5.37
71	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Розлив вяжущих материалов (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.98; ЗПМ=17.84; МАТ=7.52 Автомобильные дороги: НР (83 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (42 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0.2964	21160.56	619.23	217.73	6272			184	65			0.9488	0.28
72	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.59; ЗПМ=17.84; МАТ=8.09 Автомобильные дороги: НР (11499 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (5885 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.494 494 / 1000	525634.34	10328.48	30569.4	8000.21	259663	5102	15101	3952	50.6518	25.02	27.4275	13.55
73	410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) Автомобильные дороги	т	-47.72	5002.13				-238702							
74	410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б Автомобильные дороги	т	47.72	4393.88				209676							
75	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Индексация ПЗ ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=2.11; ЗПМ=17.84; МАТ=7.19 Автомобильные дороги: НР (183 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (94 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.494 494 / 1000	652.22	291.61	25.84		322	144	13		1.4283	0.71		
76	410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б Автомобильные дороги	т	71.73	4393.88				315173							



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	<b>ТЕР27-02-010-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.88; ЗПМ=17.84; МАТ=6.71 Автомобильные дороги: НР (53226 руб.): 127%=149%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (27242 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м бортового о камня	2.29 229 / 100	43838.64	18021.58	1193.24	279.79	100390	41269	2733	641	100.6158	230.41	0.9775	2.24
78	<b>403-8021</b>	<b>Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)</b> <i>Автомобильные дороги</i>	шт	115	411.88				47366							
79	<b>ТЕР47-01-046-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=11.85 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (918 руб.): 103%=121%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (544 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.1 10 / 100	22659.61	8908.87			2266	891			52.9	5.29		
80	<b>ТЕР47-01-046-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=11.85 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (-126 руб.): 103%=121%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (-74 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	-0.1 -10 / 100	5801.94	1218.36			-580	-122			7.2341	-0.72		
81	<b>ТЕР47-01-046-06</b> <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, в также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.76; ЗПМ=17.84; МАТ=2.04 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (246 руб.): 103%=121%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (146 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.1 10 / 100	6609.64	1418.91	4503.05	968.36	661	142	450	97	7.9218	0.79	3.9388	0.39
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									732466	57220	25514	6219		316.18		21.83
Накладные расходы									80325							
Сметная прибыль									41195							
<b>Итого по разделу 6 Благоустройство :</b>																
Итого									853986					316.18		21.83
В том числе:																
Материалы									649732							
Машины и механизмы									25514							
ФОТ									63439							
Накладные расходы									80325							
Сметная прибыль									41195							
<b>Итого по разделу 6 Благоустройство</b>									<b>853986</b>					<b>316.18</b>		<b>21.83</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									8795523	1066712	1065258	141794		5421.99		529.99
Накладные расходы									1205564							
Сметная прибыль									634045							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого									10635132					5421.99		529.99
В том числе:																
Материалы									6663553							
Машины и механизмы									1065258							
ФОТ									1208506							
Накладные расходы									1205564							
Сметная прибыль									634045							
Непредвиденные затраты 2%									212703							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>10847835</b>							
Прогнозный индекс 5%									542392							
<b>Итого с учетом доп. затрат в тек ценах</b>									<b>11390227</b>							
НДС 20%									2278045.4							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ВСЕГО по смете									13668272.4					5421.99		529.99

Составил: Инженер ПТО Максимов Р.А. Максимов Р.А.Проверил: Начальник ПТО Корнев В.А. Корнев В.А.