

" " 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
АО "ПКС-Тепловые сети"
Проккиев А.А.
" " 2018 г.

Модернизация тепловых сетей. Магистраль Октябрьского проспекта
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)

Тепловая камера ТК7
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 2477.908 тыс. руб.
строительных работ 1925.522 тыс. руб.
монтажных работ 2.510 тыс. руб.
Средства на оплату труда 247.747 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1055.47 чел.час
Трудозатраты механизаторов 152.04 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г. с пересчетом в цены 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш					3/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Земляные работы																	
1	ТЕР01-01-018-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-018-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.82; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (1502 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (601 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.08 80 / 1000	74851.32		74851.32	22085.22	5988		5988	1767				77.1794	6.17
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил. 1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1.2; ТЗ=1.2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (861 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (376 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0.03 3 / 100	40417.76	40417.76			1213	1213				244.398	7.33		
3	ТЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-13 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.31; ЗПМ=17.84; МАТ=5.56 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (44 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (18 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.003 3 / 1000	65173.08	2690.12	62459.61	14697.41	196	8	187	44	16.2668	0.05	51.3619	0.15	
4	ТСЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦпг03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	145.25 83*1.75	149.29	149.29		21684		21684							

Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР01-01-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.12; ЗПМ=17.84; МАТ=5.56 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (172 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (69 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.083 <i>83 / 1000</i>	8273.78	798.4	7444.25	1633.07	687	66	618	136	4.8271	0.4	5.7069	0.47
6	ТЕР01-01-033-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.28; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (170 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (68 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.0744 <i>(83-5.6-3) / 1000</i>	9530.81		9530.81	2685.8	709		709	200			10.925	0.81
7	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (396 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (173 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0.03 <i>3 / 100</i>	18604.34	18604.34			558	558			117.0412	3.51		
8	408-0122	Песок природный для строительных работ средний <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	85.14 <i>(74,4+3)*1.1</i>	409.94				34902							
9	ТЕР01-02-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.03; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (2483 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (993 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 уплотненного грунта	0.744 <i>74,4 / 100</i>	6050.64	2994.71	3055.93	931.68	4502	2228	2274	693	16.5709	12.33	4.37	3.25
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									70439	4073	31460	2840		23.62		10.85
Накладные расходы									5628							
Сметная прибыль									2297							
Итого по разделу 1 Земляные работы :																
Итого									78364					23.62		10.85
В том числе:																
Материалы									34906							
Машины и механизмы									31460							
ФОТ									6913							
Накладные расходы									5628							
Сметная прибыль									2297							
Итого по разделу 1 Земляные работы									78364					23.62		10.85
Раздел 2. Демонтаж																
10	ТЕРр66-8-1 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Демонтаж чугунных люков (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-8-1 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (1149 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (696 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 люк	4	435.35	435.35			1741	1741			2.6105	10.44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР07-06-002-07 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.63; ЗПМ=17.84; МАТ=7.83 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (12983 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (6491 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0.3 30 / 100	73581.32	21970.34	51610.98	15337.6	22074	6591	15483	4601	110.2528	33.08	53.5992	16.08
12	ТЕР09-03-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-003-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.44; ЗПМ=17.84; МАТ=9.09 Строительные металлические конструкции: НР (4869 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3486 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	1.83	6452.32	2510.05	3942.27	775.07	11808	4593	7215	1418	12.8961	23.6	2.6968	4.94
13	ТЕРр66-26-4 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-26-4 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.19; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (1262 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (765 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 задвижка	3	1131.46	515.77	615.69	121.66	3394	1547	1847	365	2.8175	8.45	0.4255	1.28
14	ТЕРр66-26-3 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-26-3 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.38; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (775 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (470 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 задвижка	3	514.4	391.45	122.95		1543	1174	369		2.139	6.42		
15	ТЕР24-01-003-13 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 500 мм (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-13 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.77; ЗПМ=17.84; МАТ=5.1 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2378 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1251 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопровода	0.007	602220.48	232932.1	369288.4	59875.74	4216	1631	2585	419	1076.4	7.53	220.8069	1.55
16	ТЕР24-01-003-07 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.84; ЗПМ=17.84; МАТ=6.61 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1133 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (596 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопровода	0.007	234621.76	114674.3	119947.5	24834.13	1642	803	839	174	529.92	3.71	94.4403	0.66
17	ТЕР24-01-003-06 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.81; ЗПМ=17.84; МАТ=6.19 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (733 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (386 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопровода	0.005	213591.01	104670.1	108920.9	21720.04	1068	523	545	109	483.69	2.42	83.6763	0.42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР24-01-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.51; ЗПМ=17.84; МАТ=7.01 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1423 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (748 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.015	132349.43	67397.53	64951.9	14381.92	1985	1011	974	216	325.68	4.89	56.7318	0.85
19	ТЕРр66-24-2 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-24-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (1098 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (665 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 наружно й площади разобран ной изоляции	0.43 43 / 100	3867.68	3867.68			1663	1663			21.965	9.45		
20	ТЕРр66-10-3 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-10-3 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (2422 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1468 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 ила, грязи	4.5	815.31	815.31			3669	3669			4.968	22.36		
21	ТССЦпг-01-01-003 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-003 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.38 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	28.9	166.6		166.6		4815		4815					
22	ТССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	28.9	149.29		149.29		4314		4314					
23	ТССЦпг-01-01-014 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-014 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.21 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	3.05 2.78+0.27	128.69		128.69		393		393					
24	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-010 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	3.05 2.78+0.27	127.39		127.39		389		389					
25	ТССЦпг-01-01-0143 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0.35	42.46		42.46		15		15					
26	ТССЦпг-03-21-01-025 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0.35	193.24		193.24		68		68					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									64797	24946	39851	7302		132.35		25.78
Накладные расходы									30225							
Сметная прибыль									17021							
Итого по разделу 2 Демонтаж :																
Итого									112043					132.35		25.78
В том числе:																
Машины и механизмы									39851							
ФОТ									32248							
Накладные расходы									30225							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									17021							
Итого по разделу 2 Демонтаж									112043					132.35		25.78
Раздел 3. Монтажные работы																
27	ТЕР09-03-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-003-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.44; ЗПМ=17.84; МАТ=9.09 Строительные металлические конструкции: НР (11777 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (8433 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	2.64	12633.19	4123.66	7039.77	1384.06	33352	10886	18585	3654	21.1864	55.93	4.8156	12.71
28	101-1053	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 26-40 <i>Материалы для строительных работ</i>	т	1.83	53156.24				97276							
29	101-3777	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.81	42839.85				34700							
30	204-0057	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров пространственных <i>Материалы для строительных работ</i>	т	2.64	10730.37				28328							
31	ТЕР13-03-002-15 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (ОП п.1.13. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; За 2 раза ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=4.85; ЗПМ=17.84; МАТ=3.27 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (1307 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (774 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.61 61 / 100	3906.73	2638.36	172.21	6.15	2383	1609	105	4	11.3761	6.94	0.0288	0.02
32	101-1292	Уайт-спирит <i>Материалы для строительных работ</i>	т	-0.0016	100193.81				-160							
33	113-0079	Лак БТ-577 <i>Материалы для строительных работ</i>	т	-0.011	46427.16				-511							
34	Прайс	Мастика "Вектор" (Заготовительно-складские расходы ТЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) <i>Материалы</i>	кг	18.3	663				12133							
35	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство бетонной подготовки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.46; ЗПМ=17.84; МАТ=3.74 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (440 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (208 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.01 1 / 100	75991.2	39367.95	26944.17	7404.22	760	394	269	74	238.05	2.38	25.875	0.26
36	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	1.02	4037.71				4118							
37	ТЕР07-06-002-07 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.63; ЗПМ=17.84; МАТ=7.83 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (19331 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (9666 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0.3 30 / 100	114030.5	31582.36	80642.15	23965	34209	9475	24193	7190	158.4884	47.55	83.7488	25.12
38	403-0886	Плиты покрытий железобетонные <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	11.4	16826.56				191823							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТЕР07-02-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-02-002-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.31; ЗПМ=17.84; МАТ=6.95 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве НР (383 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (191 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0.0016 0.16 / 100	485015.18	137585.2	336860.8	69007.36	776	220	539	110	724.1481	1.16	241.155	0.39
40	403-8296	Кольцо опорное Материалы для строительных работ	шт	8	443.61				3549							
41	ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=9.1; ЗПМ=17.84; МАТ=5.51 Полы: НР (5903 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (2737 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0.57 57 / 100	17466.86	8890.7	641.37	522.39	9956	5068	366	298	53.7596	30.64	1.8256	1.04
42	ТЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (До толщины 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.65; ЗПМ=17.84; МАТ=5.46 Полы: НР (492 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (228 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0.57 57 / 100	8716.55	437.89	462.56	345.69	4968	250	264	197	2.645	1.51	1.2075	0.69
43	ТЕР08-01-003-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=5.36; ЗПМ=17.84; МАТ=10.79 Конструкции из кирпича и блоков: НР (4660 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (2309 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0.89 89 / 100	38598.22	4803.85	1848.2		34352	4275	1645		26.5822	23.66		
44	101-5384	Петрофлекс Стандарт С80-5,0 (ЭКП), сланец серый Материалы для строительных работ	м2	195.8	107.23				20996							
45	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.88; ЗПМ=17.84; МАТ=7.88 Полы: НР (5845 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (2710 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0.57 57 / 100	18257.08	8799.63	668.89	522.39	10407	5016	381	298	52.252	29.78	1.8256	1.04
46	ТЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка люка (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-04-011-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.38; ЗПМ=17.84; МАТ=6.9 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1471 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (773 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	4	428.06	317.1	107.58		1712	1268	430		1.7325	6.93		
47	101-2535	Люки чугунные легкие Материалы для строительных работ	шт	4	2962.34				11849							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТЕРп66-9-2 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп66-9-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.22; ЗПМ=17.84; МАТ=14.07 Наружные инженерные сети: другие работы: НР (984 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (578 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	1 т	0.113	119074.6	8805.47	2838.07	664.31	13455	995	321	75	42.55	4.81	3.1165	0.35
49	ТЕР24-01-003-14 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 600 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-14 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.8. ЗПМ=17.84; МАТ=7.34 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (6794 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (3573 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.009	15203827.2	523151.6	783173.4	127662.9	136834	4708	7049	1149	2417.53	21.76	470.4794	4.23
50	ТЕР24-01-003-07 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.84; ЗПМ=17.84; МАТ=6.61 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2205 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1160 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.007	3244723.49	219792.3	249890.6	51737.76	22713	1539	1749	362	1015.68	7.11	196.7506	1.38
51	ТЕР24-01-003-06 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.81; ЗПМ=17.84; МАТ=6.19 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2282 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1200 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.008 8/1000	1733796.16	200617.8	226918.5	45250.09	13870	1605	1815	362	927.0725	7.42	174.3256	1.39
52	ТЕР24-01-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.51; ЗПМ=17.84; МАТ=7.01 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2769 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1456 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.015	646853.33	129178.6	135316.5	29962.34	9703	1938	2030	449	624.22	9.36	118.1912	1.77
53	ТЕР22-03-001-05 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.48; ЗПМ=17.84; МАТ=19.08 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (25804 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (13569 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т фасонны х частей	0.146	410176.4	109934.6	172234.6	42434.53	59886	16050	25146	6195	467.9005	68.31	148.2925	21.65
54	103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм <i>Материалы для строительных работ</i>	т	-0.146	117438.35				-17146							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТССЦ-507-2033 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм Материалы для строительных работ	шт.	6	1891.73				11350							
56	507-1994	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм Материалы для строительных работ	шт	4	718.47				2874							
57	ТЕР22-06-005-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.8; ЗПМ=17.84; МАТ=5.31 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (4451 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2341 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 врезка	2	5017.75	1260.6	3074.92	658.05	10036	2521	6150	1316	5.4355	10.87	2.3	4.6
58	ТЕР22-06-005-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.89; ЗПМ=17.84; МАТ=5.21 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (3349 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1761 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 врезка	2	3694.11	961.9	2339.12	481.36	7388	1924	4678	963	4.2056	8.41	1.6819	3.36
59	ТЕР22-06-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.01; ЗПМ=17.84; МАТ=4.99 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2727 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1434 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 врезка	4	1318.48	435.77	776.12	152.08	5274	1743	3104	608	1.9308	7.72	0.5319	2.13
60	ТЕР24-01-032-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.3; ЗПМ=17.84; МАТ=9.25 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (10305 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (5419 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл. задвижек или клапана	3	5510.57	2272.52	3137.32	688.82	16532	6818	9412	2066	10.6594	31.98	2.3431	7.03
61	Прайс	Краны шаровые с редуктором под приварку диаметром 200 мм (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	шт	2	37299.16				74598							
62	Прайс	Затворы дисковые поворотные трехэксцентриковые с редуктором под приварку Ду200 мм (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	шт	1	53407.2				53407							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ТЕР24-01-032-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.33; ЗПМ=17.84; МАТ=9.16 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода. НР (1099 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (3733 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл. задвижек или клапана	3	3773.12	1581.7	2117.31	458.28	11319	4745	6352	1375	7.4192	22.26	1.5669	4.7
64	Прайс	Краны шаровые с редуктором под приварку диаметром 150 мм (Заготовительно-складские расходы ТЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	шт	2	20823.56				41647							
65	ТЕР24-01-032-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.26; ЗПМ=17.84; МАТ=9.42 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода. НР (3373 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1774 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл. задвижек или клапана	4	1427.82	528.02	866.55	199.01	5711	2112	3466	796	2.5128	10.05	0.6756	2.7
66	302-1826	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм Материалы для строительных работ	шт	4	2881.26				11525							
67	ТЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-10-001-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=5.89; ЗПМ=17.84; МАТ=13.58 Монтаж оборудования: НР (378 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (256 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0.04 4 / 100	46899.06	13335.76	3072.81		1876	533	123		65.4	2.62		
68	ТЕР18-07-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка термометров в опрaве прямых и угловых (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=0.89 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). НР (373 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (183 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл.	4	387.26	81.63			1549	327			0.41	1.64		
69	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка манометров: с трехходовым краном (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=2.54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). НР (418 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (206 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл.	6	644.09	61.11			3865	367			0.291	1.75		
70	ТЕР24-01-032-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.26; ЗПМ=17.84; МАТ=9.42 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода. НР (5060 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2661 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл. задвижек или клапана	6	1427.82	528.02	866.55	199.01	8567	3168	5199	1194	2.5128	15.08	0.6756	4.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	Прайс	Краны шаровые под приварку диаметром 15 мм (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы	шт	6	873.12				5239							
72	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ОП п.1.13. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=3.74; ЗПМ=17.84; МАТ=3.31 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (735 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (436 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.26 26 / 100	5527.46	3486.49	110.64	6.15	1437	906	29	2	15.4494	4.02	0.0288	0.01
73	ТЕР26-01-054-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Оклеивание поверхности изоляцией: рулонными материалами на битумной мастике (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.13; ЗПМ=17.84; МАТ=11.64 Теплоизоляционные работы: НР (5287 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (2852 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляцией	0.52 52 / 100	24599.46	11425.58	744.11		12792	5941	387		62.422	32.46		
74	101-0307	Изол Материалы для строительных работ	м2	59.8	40.78				2439							
75	ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.28; ЗПМ=17.84; МАТ=5.07 Теплоизоляционные работы: НР (20661 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (11143 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляции	4.5	8286.17	5158.93	993.93		37288	23215	4473		24.9291	112.18		
76	104-0003	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) Материалы для строительных работ	м3	6.93	3058.97				21199							
77	104-0078	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В Материалы для строительных работ	1000м2	0.055 55/1000	42511.36				2338							
78	ТЕР06-01-005-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-005-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.78; ЗПМ=17.84; МАТ=5.23 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (551 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (258 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона и железобетона в деле	0.005 0.5 / 100	168322.07	107447.7	36687.4	9825.11	842	537	183	49	599.886	3	34.4425	0.17
79	204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм Материалы для строительных работ	т	0.005	41400.3				207							
80	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Материалы для строительных работ	м3	0.5075	4037.71				2049							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
81	ТЕР09-03-039-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.8; ЗПМ=17.84; МАТ=8.46 Строительные металлические конструкции: НР (4707 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3370 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0.46	15547.48	12587.08	1739.28	45.14	7152	5790	800	21	65.4505	30.11	0.1581	0.07
82	101-1094	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С375 Материалы для строительных работ	т	0.46	61949.7				28497							
83	ТЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=4.85; ЗПМ=17.84; МАТ=3.27 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (258 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (153 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12 12 / 100	3906.73	2638.36	172.21	6.15	469	317	21	1	11.3761	1.37	0.0288	
84	101-1292	Уайт-спирит Материалы для строительных работ	т	-0.0003	100193.81				-30							
85	113-0079	Лак БТ-577 Материалы для строительных работ	т	-0.0022	46427.16				-102							
86	Прайс	Мастика "Вектор" (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	кг	3.6 12*0.15*2	663				2387							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									1168012	126260	129264	28808		620.77		100.86
Накладные расходы									162181							
Сметная прибыль									87544							
Итого по разделу 3 Монтажные работы :																
Итого Строительные работы									1415227					618.15		100.86
Итого Монтажные работы									2510					2.62		
Итого									1417737					620.77		100.86
В том числе:																
Материалы									912488							
Машины и механизмы									129264							
ФОТ									155068							
Накладные расходы									162181							
Сметная прибыль									87544							
Итого по разделу 3 Монтажные работы									1417737					620.77		100.86
Раздел 4. Неподвижная опора																
87	ТЕРп69-19-10 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп69-19-10 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.27; ЗПМ=17.84 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (10935 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (6249 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 бетона	2.4	11152.24	6509.11	4643.13		26765	15622	11143		36.018	86.44		
88	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	6 2.4*2.5	42.46		42.46		255		255					
89	ТССЦпг-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	6	193.24		193.24		1159		1159					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90	ТЕР46-01-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-005-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.52; ЗПМ=17.84; МАТ=5.11 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (9170 руб.): 99%=116%*0.85 от ФОТ СП (4446 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	4.8	3086.59	1803.15	751.9	126.58	14816	8655	3609	608	10.7065	51.39	0.4715	2.26
91	204-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.0104	38452.67				400							
92	204-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.009	35859.46				323							
93	204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.0213	40881.66				871							
94	204-0026	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.5072	40181.49				20380							
95	204-0053	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 25-28 мм <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.5479	10579.92				5797							
96	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	4.896	4037.71				19769							
97	ТЕР22-01-011-13 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 700 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-011-13 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.79; ЗПМ=17.84; МАТ=6.21 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1290 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (678 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.002	12058469.4	383062.4	697185.8	172945.5	24117	766	1394	346	1745.7	3.49	617.0756	1.23
98	ТЕР16-07-005-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=1.09; ЗПМ=17.84; МАТ=14.08 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (-38 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (-18 руб.): 58%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	-0.02 -2 / 100	3863.85	1634.79	70.89		-77	-33	-1		6.6257	-0.13		
99	ТЕР22-02-003-13 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-02-003-13 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.34; ЗПМ=17.84; МАТ=8.09 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (588 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (309 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.002	879148.42	153927.6	508823.1	99401.56	1758	308	1018	199	790.855	1.58	330.8694	0.66
##	101-1995	Мастика битумная <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.0422	46791.36				1975							

Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	ТЕР09-03-039-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.8; ЗПМ=17.84; МАТ=8.46 Строительные металлические конструкции: НР (5904 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4228 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0.577 0.283+0.263*0.031	15547.48	12587.08	1739.28	45.14	8971	7263	1004	26	65.4505	37.76	0.1581	0.09
##	201-0768	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т Материалы для строительных работ	т	0.283	90832.93				25706							
##	101-1050	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 14 Материалы для строительных работ	т	0.263	53588.43				14094							
##	101-3684	Швеллеры № 8 сталь марки СтЗпс Материалы для строительных работ	т	0.031	50150.01				1555							
##	ТЕР22-01-011-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-011-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.42; ЗПМ=17.84; МАТ=4.37 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (137 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (72 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.001	559148.83	102440.2	56229.39	16242	559	102	56	16	466.8425	0.47	59.3112	0.06
##	ТЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=1.09; ЗПМ=17.84; МАТ=13.56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (-18 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (-9 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	-0.01 -1 / 100	1858.49	1634.79	70.89		-19	-16	-1		6.6257	-0.07		
##	ТЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1. За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=4.85; ЗПМ=17.84; МАТ=3.27 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (115 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (68 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0.054 5.4 / 100	3906.73	2638.36	172.21	6.15	211	142	9		11.3761	0.61	0.0288	
##	101-1292	Уайт-спирит Материалы для строительных работ	т	-0.0001	100193.81				-10							
##	113-0079	Лак БТ-577 Материалы для строительных работ	т	-0.001	46427.16				-46							
##	Прайс	Мастика "Вектор" (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	кг	1.62	663				1074							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									170403	32809	19645	1195		181.54		4.3
Накладные расходы									28083							
Сметная прибыль									16024							
Итого по разделу 4 Недвижимая опора :																
Итого									214510					181.54		4.3
В том числе:																
Материалы									117949							
Машины и механизмы										19645						
ФОТ									34004							
Накладные расходы									28083							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									16024							
Итого по разделу 4 Недвижимая опора									214510					181.54		4.3
Раздел 5. Благоустройство																
##	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.61; ЗПМ=17.84 Благоустройство: НР (2051 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (1058 руб.): 46%=60%*0.8 от ФОТ	100 м3 конструкций	0.037 37 / 100	84756.8	49276.56	35480.24	10325.7	3136	1823	1313	382	279.8525	10.35	47.5985	1.76
##	ТЕРр68-14-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-14-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.75; ЗПМ=17.84 Благоустройство: НР (2842 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (1467 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м	0.25 25 / 100	15760.63	10657.24	5103.39	1569.06	3940	2664	1276	392	60.5245	15.13	7.36	1.84
##	ТССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	6.55	42.46		42.46		278		278					
##	ТССЦпр-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	6.55	193.24		193.24		1266		1266					
##	ТЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-006-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.32; ЗПМ=17.84; МАТ=6.1 Автомобильные дороги: НР (1182 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (605 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 основания	0.037 37 / 1000	243226.2	8458.47	68376.26	16696.43	8999	313	2530	618	48.8796	1.81	60.3031	2.23
##	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Розлив вяжущих материалов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.98; ЗПМ=17.84; МАТ=7.52 Автомобильные дороги: НР (6 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (3 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0.0222	21160.56		619.23	217.73	470		14	5			0.9488	0.02
##	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.59; ЗПМ=17.84; МАТ=8.09 Автомобильные дороги: НР (861 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (441 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.037 37 / 1000	525634.34	10328.48	30569.4	8000.21	19448	382	1131	296	50.6518	1.87	27.4275	1.01
##	410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А Материалы для строительных работ	т	-3.574	5002.13				-17878							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б <i>Материалы для строительных работ</i>	т	3.574	4393.88				15704							
##	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (До толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=2.11; ЗПМ=17.84; МАТ=7.19 Автомобильные дороги: НР (3 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (1 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.037 37 / 1000	108.7	48.6	4.31		4	2			0.238	0.01		
##	410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.8954	4393.88				3934							
##	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.88; ЗПМ=17.84; МАТ=6.71 Автомобильные дороги: НР (5810 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (2974 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м бортового камня	0.25 25 / 100	43838.64	18021.58	1193.24	279.79	10960	4505	298	70	100.6158	25.15	0.9775	0.24
##	403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) Автомобильные дороги	м3	0.4 25*0.016	9542.03				3817							
##	ТЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см. вручную (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=11.85 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (7341 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (4347 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.8 80 / 100	22659.61	8908.87			18128	7127			52.9	42.32		
##	ТЕР47-01-046-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=11.85 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (-1004 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (-595 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	-0.8 -80 / 100	5801.94	1218.36			-4642	-975			7.2341	-5.79		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.76; ЗПМ=17.84; МАТ=2.04 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (1967 руб.). 103%=121%*0.85 от ФОТ. СП (1165 руб.). 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.8 80 / 100	6609.64	1418.91	4503.05	968.36	5288	1135	3602	775	7.9218	6.34	3.9388	3.15
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									72852	16976	11708	2538		97.19		10.25
Накладные расходы									21060							
Сметная прибыль									11467							
Итого по разделу 5 Благоустройство :																
Итого									105379					97.19		10.25
В том числе:																
Материалы									44168							
Машины и механизмы									11708							
ФОТ									19514							
Накладные расходы									21060							
Сметная прибыль									11467							
Итого по разделу 5 Благоустройство									105379					97.19		10.25
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1546503	205064	231928	42683		1055.47		152.04
Накладные расходы									247177							
Сметная прибыль									134352							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									1925522					1052.85		152.04
Итого Монтажные работы									2510					2.62		
Итого									1928032					1055.47		152.04
В том числе:																
Материалы									1109511							
Машины и механизмы									231928							
ФОТ									247747							
Накладные расходы									247177							
Сметная прибыль									134352							
Непредвиденные затраты 2%									38561							
Итого с непредвиденными									1966593							
Прогнозный индекс 5%									98330							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									2064923							
НДС 20%									412984.6							
ВСЕГО по смете									2477907.6					1055.47		152.04

Составил: Инженер ПТО  Ильина У.И.

Проверил: Начальник ПТО  Корнев В.А.