

" " 2018 г.

Модернизация тепловых сетей. Магистраль Октябрьского проспекта
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04
(локальная смета)

Тепловая камера ТК8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 2091.514 тыс. руб.
Средства на оплату труда 161.199 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 672.55 чел.час
Трудозатраты механизаторов 107.67 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г. с пересчетом в цены 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/нМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/нМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Земляные работы																	
1	ТЕР01-01-018-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-018-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.82; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (1878 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (751 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.1 100 / 1000	74851.32		74851.32	22085.22	7485		7485	2209				77.1794	7.72
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил. 1.12 п.3.187.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1.2; ТЗ=1.2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (861 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (376 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0.03 3 / 100	40417.76	40417.76			1213	1213				244.398	7.33		
3	ТЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-13 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.31; ЗПМ=17.84; МАТ=5.56 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (44 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (18 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.003 3 / 1000	65173.08	2690.12	62459.61	14697.41	196	8	187	44	16.2668		0.05	51.3619	0.15
4	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	180.25 103*1.75	149.29		149.29		26910		26910						

Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР01-01-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.12; ЗПМ=17.84; МАТ=5.56 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (213 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (85 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0.103 <i>103 / 1000</i>	8273.78	798.4	7444.25	1633.07	852	82	767	168	4.8271	0.5	5.7069	0.59
6	ТЕР01-01-033-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.28; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (206 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (82 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0.09025 <i>(103-9.75-3) / 1000</i>	9530.81		9530.81	2685.8	860		860	242			10.925	0.99
7	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (396 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (173 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0.03 <i>3 / 100</i>	18604.34	18604.34			558	558			117.0412	3.51		
8	408-0122	Песок природный для строительных работ средний <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	102.575 <i>(90,25+3)*1.1</i>	409.94				42050							
9	ТЕР01-02-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.03; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (3012 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (1205 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м3 уплотненного грунта	0.9025 <i>90.25 / 100</i>	6050.64	2994.71	3055.93	931.68	5461	2703	2758	841	16.5709	14.96	4.37	3.94
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									85585	4564	38967	3504		26.35		13.39
Накладные расходы									6609							
Сметная прибыль									2690							
Итого по разделу 1 Земляные работы :																
Итого									94884					26.35		13.39
В том числе:																
Материалы									42054							
Машины и механизмы									38967							
ФОТ									8068							
Накладные расходы									6609							
Сметная прибыль									2690							
Итого по разделу 1 Земляные работы									94884					26.35		13.39
Раздел 2. Демонтаж																
10	ТЕРр66-8-1 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Демонтаж чугунных люков <i>(МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-8-1 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (2299 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1393 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	1 люк	8	435.35	435.35			3483	3483			2.6105	20.88		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР09-03-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к раск.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-003-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.44; ЗПМ=17.84; МАТ=9.09 Строительные металлические конструкции: НР (1942 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1391 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0.73	6452.32	2510.05	3942.27	775.07	4710	1832	2878	566	12.8961	9.41	2.6968	1.97
12	ТЕРр66-18-18 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 600 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-18-18 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.91; ЗПМ=17.84; МАТ=8.96 Наружные инженерные сети: другие работы: НР (8661 руб.): 82%=108%*0.85 от ФОТ СП (5671 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	1 компенсатор	4	5341.17	1845.62	3414.28	779.81	21365	7382	13657	3119	10.304	41.22	2.7255	10.9
13	ТЕР24-01-003-14 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 600 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к раск.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-14 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.8; ЗПМ=17.84; МАТ=7.34 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (3102 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1631 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопровода	0.008	648871.87	272948.6	375923.2	61278.17	5191	2184	3007	490	1261.32	10.09	225.8301	1.81
14	ТЕРр66-24-2 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-24-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (357 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.14 14 / 100	3867.68	3867.68			541	541			21.965	3.08		
15	ТЕРр66-10-3 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-10-3 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (1399 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (848 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 ила, грязи	2.6	815.31	815.31			2120	2120			4.968	12.92		
16	ТССЦпр-01-01-003 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-003 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.38 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	18.25	166.6		166.6		3040		3040					
17	ТССЦпр-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	18.25	149.29		149.29		2725		2725					
18	ТССЦпр-01-01-014 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-014 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.21 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2.62 2.26+0.36	128.69		128.69		337		337					
19	ТССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-010 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2.62 2.26+0.36	127.39		127.39		334		334					

Гранд-СМЕТА																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
20	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9,27 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	0.11	42.46		42.46		5		5						
21	ТССЦпг-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8,14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	0.11	193.24		193.24		21		21						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									43872	17542	26004	4175		97.6		14.68	
Накладные расходы									18760								
Сметная прибыль									11151								
Итого по разделу 2 Демонтаж :																	
Итого									73783					97.6		14.68	
В том числе:																	
Материалы									326								
Машины и механизмы									26004								
ФОТ									21717								
Накладные расходы									18760								
Сметная прибыль									11151								
Итого по разделу 2 Демонтаж									73783					97.6		14.68	
Раздел 3. Монтажные работы																	
22	ТЕР09-03-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-003-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЭМ=7,44; ЗПМ=17,84; МАТ=9,09 Строительные металлические конструкции: НР (4684 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (3354 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т конструкций	1.05 0,73+0,32	12633.19	4123.66	7039.77	1384.06	13265	4330	7392	1453	21.1864	22.25	4.8156		5.06
23	101-1053	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 26-40 Материалы для строительных работ	т	0.73	53156.24				38804								
24	101-3777	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм Материалы для строительных работ	т	0.32	42839.85				13709								
25	204-0057	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров пространственных Материалы для строительных работ	т	1.05 0,73+0,32	10730.37				11267								
26	ТЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (ОП п.1.13.При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЭМ=4,85; ЗПМ=17,84; МАТ=3,27 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (557 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (330 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.26 26 / 100	3906.73	2638.36	172.21	6.15	1016	686	45	2	11.3761	2.96	0.0288		0.01
27	101-1292	Уайт-спирит Материалы для строительных работ	т	-0.0007	100193.81				-70								
28	113-0079	Лак БТ-577 Материалы для строительных работ	т	-0.0047	46427.16				-218								
29	Прайс	Мастика "Вектор" (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	кг	7.8	663				5171								
30	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство бетонной подготовки (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84; ЭМ=7,46; ЗПМ=17,84; МАТ=3,74 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (440 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (206 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.01 1 / 100	75991.2	39367.95	26944.17	7404.22	760	394	269	74	238.05	2.38	25.875		0.26

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	1.02	4037.71					4118						
32	ТЕР07-06-002-07 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.63; ЗПМ=17.84; МАТ=7.83 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (12886 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (6443 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0.2 <i>20 / 100</i>	114030.5	31582.36	80642.15	23965	22806	6316	16128	4793	158.4884	31.7	83.7488	16.75
33	403-0886	Плиты покрытий железобетонные <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	7.3	16826.56					122834						
34	ТЕР07-02-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-02-002-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.31; ЗПМ=17.84; МАТ=6.95 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (767 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (383 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0.0032 <i>0.32 / 100</i>	485015.18	137585.2	336860.8	69007.36	1552	440	1078	221	724.1481	2.32	241.155	0.77
35	403-8296	Кольцо опорное <i>Материалы для строительных работ</i>	шт	16	443.61					7098						
36	ТЕР11-01-011-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=9.1; ЗПМ=17.84; МАТ=5.51 Полы: НР (2899 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (1344 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0.28 <i>28 / 100</i>	17466.86	8890.7	641.37	522.39	4891	2489	180	146	53.7596	15.05	1.8256	0.51
37	ТЕР11-01-011-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (По толщине 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.65; ЗПМ=17.84; МАТ=5.46 Полы: НР (242 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (112 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0.28 <i>28 / 100</i>	8716.55	437.89	462.56	345.69	2441	123	130	97	2.645	0.74	1.2075	0.34
38	ТЕР11-01-004-09 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-09 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=4.2; ЗПМ=17.84; МАТ=15.47 Полы: НР (4556 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (2112 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0.5 <i>50 / 100</i>	12249.95	8272.08	266.62	12.31	6125	4136	133	6	35.6678	17.83	0.0431	0.02
39	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.88; ЗПМ=17.84; МАТ=7.88 Полы: НР (2871 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (1331 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0.28 <i>28 / 100</i>	18257.08	8799.63	668.89	522.39	5112	2464	187	146	52.252	14.63	1.8256	0.51

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ТЕР23-04-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка люка (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-04-01-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.38; ЗПМ=17.84; МАТ=6.9 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2943 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1548 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	8	428.06	317.1	107.58		3424	2537	861		1.7325	13.86		
41	101-2536	Люки чугунные тяжелые <i>Материалы для строительных работ</i>	шт	8	5542.89				44343							
42	ТЕРр66-9-2 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами, бетонными (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-9-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.22; ЗПМ=17.84; МАТ=14.07 Наружные инженерные сети: другие работы: НР (1969 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (1156 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	1 т	0.226	119074.6	8805.47	2838.07	664.31	26911	1990	641	150	42.55	9.62	3.1165	0.7
43	ТЕР24-01-003-14 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 600 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-14 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.8; ЗПМ=17.84; МАТ=7.34 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (6039 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (3176 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.008	15203827.2	523151.6	783173.4	127662.9	121631	4185	6265	1021	2417.53	19.34	470.4794	3.76
44	ТЕР24-01-027-10 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 600 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-027-10 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.89; ЗПМ=17.84; МАТ=20.08 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (47733 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (25101 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компенса тор	4	133332.64	7551.07	17197.57	2736.32	533331	30204	68790	10945	33.4592	133.84	9.2288	36.92
45	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=3.74; ЗПМ=17.84; МАТ=3.31 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (453 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (268 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0.16 16 / 100	5527.46	3486.49	110.64	6.15	884	558	18	1	15.4494	2.47	0.0288	
46	ТЕР26-01-054-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Оклеивание поверхности изоляцией: рулонными материалами на битумной мастике (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.13; ЗПМ=17.84; МАТ=11.64 Теплоизоляционные работы: НР (3254 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1755 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти покрытия изоляции	0.32 32 / 100	24599.46	11425.58	744.11		7872	3656	238		62.422	19.98		
47	101-0307	Изол <i>Материалы для строительных работ</i>	м2	36.8	40.78				1501							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
48	ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.28; ЗПМ=17.84; МАТ=5.07 Теплоизоляционные работы: НР (6428 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (3467 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляции	1.4	8286.17	5158.93	993.93			11601	7223	1392		24.9291	34.9		
49	104-0003	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) Материалы для строительных работ	м3	2.156	3058.97					6595							
50	104-0078	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В Материалы для строительных работ	1000м2	0.0184 18,4/1000	42511.36					782							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										1019556	71731	103747	19055		343.87		65.61
Накладные расходы										98721							
Сметная прибыль										52088							
Итого по разделу 3 Монтажные работы :																	
Итого										1170365					343.87		65.61
В том числе:																	
Материалы										844078							
Машины и механизмы										103747							
ФОТ										90786							
Накладные расходы										98721							
Сметная прибыль										52088							
Итого по разделу 3 Монтажные работы										1170365					343.87		65.61
Раздел 4. Неподвижная опора																	
51	ТЕРр69-19-10 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-10 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.27; ЗПМ=17.84 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (9113 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (5207 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 бетона	2	11152.24	6509.11	4643.13			22304	13018	9286		36.018	72.04		
52	ТССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	5 2*2.5	42.46		42.46			212	212						
53	ТССЦпр-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	5	193.24		193.24			966	966						
54	ТЕР46-01-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-005-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.52; ЗПМ=17.84; МАТ=5.11 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (7642 руб.): 99%=116%*0.85 от ФОТ СП (3705 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	4	3086.59	1803.15	751.9	126.58	12346	7213	3008	506	10.7065	42.83	0.4715		1.89
55	204-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм Материалы для строительных работ	т	0.0104	38452.67					400							
56	204-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм Материалы для строительных работ	т	0.009	35859.46					323							
57	204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм Материалы для строительных работ	т	0.0213	40881.66					871							
58	204-0026	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм Материалы для строительных работ	т	0.5072	40181.49					20380							
59	204-0053	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 25-28 мм Материалы для строительных работ	т	0.5479	10579.92					5797							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	4.08	4037.71				16474							
61	ТЕР22-01-011-13 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 700 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-011-13 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.79; ЗПМ=17.84; МАТ=6.21 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1290 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (678 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.002	12058469.4	383062.4	697185.8	172945.5	24117	766	1394	346	1745.7	3.49	617.0756	1.23
62	ТЕР16-07-005-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=1.09; ЗПМ=17.84; МАТ=14.08 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (-38 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (-18 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	-0.02 -2 / 100	3863.85	1634.79	70.89		-77	-33	-1		6.6257	-0.13		
63	ТЕР22-02-003-13 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-02-003-13 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.34; ЗПМ=17.84; МАТ=8.09 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (588 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (309 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.002	879148.42	153927.6	508823.1	99401.56	1758	308	1018	199	790.855	1.58	330.8694	0.66
64	101-1995	Мастика битумная <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.0422	46791.36				1975							
65	ТЕР09-03-039-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.8; ЗПМ=17.84; МАТ=8.46 Строительные металлические конструкции: НР (5904 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4228 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	0.577 0.283+0.263+0.031	15547.48	12587.08	1739.28	45.14	8971	7263	1004	26	65.4505	37.76	0.1581	0.09
66	201-0768	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.283	90832.93				25706							
67	101-1050	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 14 <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.263	53588.43				14094							
68	101-3684	Швеллеры № 8 сталь марки СтЗпс <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.031	50150.01				1555							
69	ТЕР22-01-011-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-011-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.42; ЗПМ=17.84; МАТ=4.37 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (137 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (72 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.001	559148.83	102440.2	56229.39	16242	559	102	56	16	466.8425	0.47	59.3112	0.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
70	ТЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=1.09; ЗПМ=17.84; МАТ=13.56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (-18 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (-9 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	-0.01 -1 / 100	1858.49	1634.79	70.89			-19	-16	-1		6.6257	-0.07		
71	ТЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (ОП п.1.13.7.При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=4.85; ЗПМ=17.84; МАТ=3.27 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (115 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (68 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0.054 5,4 / 100	3906.73	2638.36	172.21		6.15	211	142	9		11.3761	0.61	0.0288	
72	101-1292	Уайт-спирит Материалы для строительных работ	т	-0.0001	100193.81					-10							
73	113-0079	Лак БТ-577 Материалы для строительных работ	т	-0.001	46427.16					-46							
74	Прайс	Мастика "Вектор" (Заготовительно-кладские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Материалы	кг	1.62	663					1074							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									159941	28763	16951	1093		158.58		3.93	
Накладные расходы									24733								
Сметная прибыль									14241								
Итого по разделу 4 Недвижимая опора :																	
Итого									198915					158.58		3.93	
В том числе:																	
Материалы									114227								
Машины и механизмы									16951								
ФОТ									29856								
Накладные расходы									24733								
Сметная прибыль									14241								
Итого по разделу 4 Недвижимая опора									198915					158.58		3.93	
Раздел 5. Благоустройство																	
75	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.61; ЗПМ=17.84 Благоустройство: НР (3603 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (1860 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м3 конструк ций	0.065 6,5 / 100	84756.8	49276.56	35480.24	10325.7	5509	3203	2306	671	279.8525	18.19	47.5985	3.09	
76	ТЕРр68-14-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-14-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.75; ЗПМ=17.84 Благоустройство: НР (1137 руб.): 83%=109%*0.85 от ФОТ СП (587 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м	0.1 10 / 100	15760.63	10657.24	5103.39	1569.06	1576	1066	510	157	60.5245	6.05	7.36	0.74	
77	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	10.15	42.46		42.46		431		431						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	ТССЦпр-03-21-01-025 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	10.15	193.24		193.24		1961		1961					
79	ТЕР27-04-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): односпойных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-006-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.32; ЗПМ=17.84; МАТ=6.1 Автомобильные дороги: НР (2078 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (1063 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 оснований	0.065 65 / 1000	243226.2	8458.47	68376.26	16696.43	15810	550	4444	1085	48.8796	3.18	60.3031	3.92
80	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.98; ЗПМ=17.84; МАТ=7.52 Автомобильные дороги: НР (10 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (5 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0.039	21160.56		619.23	217.73	825		24	8			0.9488	0.04
81	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.59; ЗПМ=17.84; МАТ=8.09 Автомобильные дороги: НР (1513 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (774 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.065 65 / 1000	525634.34	10328.48	30569.4	8000.21	34166	671	1987	520	50.6518	3.29	27.4275	1.78
82	410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А <i>Материалы для строительных работ</i>	т	-6.279	5002.13				-31408							
83	410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б <i>Материалы для строительных работ</i>	т	6.279	4393.88				27589							
84	ТЕР27-06-021-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (До толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=2.11; ЗПМ=17.84; МАТ=7.19 Автомобильные дороги: НР (4 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (2 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.065 65 / 1000	108.7	48.6	4.31		7	3			0.238	0.02		
85	410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б <i>Материалы для строительных работ</i>	т	1.573	4393.88				6912							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.88; ЗПМ=17.84; МАТ=6.71 Автомобильные дороги: НР (2324 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (1190 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м бортового о камня	0.1 10 / 100	43838.64	18021.58	1193.24	279.79	4384	1802	119	28	100.6158	10.06	0.9775	0.1
87	403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400 <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	0.16 10*0.016	9542.03				1527							
88	ТЕР47-01-046-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=11.85 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (918 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (544 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.1 10 / 100	22659.61	8908.87			2266	891			52.9	5.29		
89	ТЕР47-01-046-05 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=11.85 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (-126 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (-74 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	-0.1 -10 / 100	5801.94	1218.36			-580	-122			7.2341	-0.72		
90	ТЕР47-01-046-06 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.76; ЗПМ=17.84; МАТ=2.04 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (246 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (146 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.1 10 / 100	6609.64	1418.91	4503.05	968.36	661	142	450	97	7.9218	0.79	3.9388	0.39
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									71636	8206	12232	2566		46.15		10.06
Накладные расходы									11705							
Сметная прибыль									6096							
Итого по разделу 5 Благоустройство :																
Итого									89437					46.15		10.06
В том числе:																
Материалы									51198							
Машины и механизмы									12232							
ФОТ									10772							
Накладные расходы									11705							
Сметная прибыль									6096							
Итого по разделу 5 Благоустройство									89437					46.15		10.06
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1380590	130806	197901	30393		672.55		107.67
Накладные расходы									160528							
Сметная прибыль									86265							
Итого по смете:																
Итого									1627383					672.55		107.67
В том числе:																
Материалы									1051883							
Машины и механизмы									197901							
ФОТ									161199							
Накладные расходы									160528							
Сметная прибыль									86265							
Непредвиденные затраты 2%									32548							
Итого с непредвиденными									1659931							
Прогнозный индекс 5%									82997							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									1742928							
НДС 20%									348585.6							
ВСЕГО по смете									2091513.6					672.55		107.67


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Составил: Инженер ПТО



Ильина У.И.

Проверил: Начальник ПТО



Корнев В.А.