

" " 2018 г.

Восстановление асфальтобетонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях в г. Петрозаводск после устранения повреждений на тепловых сетях
АО «ПКС- Тепловые сети»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11
(локальная смета)

на Устройство водоотводного лотка на 1м2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 19.948 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0.664 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2.7 чел.час
Трудозатраты механизаторов 0.64 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018г. с пересчетом в цены 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство бетонной подготовки (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 4 квартал 2018 а. ОЗП=17.84; ЭМ=7.46; ЗПМ=17.84; МАТ=3.74 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (18 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (8 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0004	75991.2	39367.95	26944.17	7404.22	30	16	11	3	238.05	0.1	25.875	0.01
2	ТССЦ-401-0069	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	м3	0.0408 ф1.р1	4691.78				191							
3	ТЕР06-01-024-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-024-01 4 квартал 2018 а. ОЗП=17.84; ЭМ=7.73; ЗПМ=17.84; МАТ=5.63 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (41 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (19 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00046	146143.83	87678.97	34605.82	8447.21	67	40	16	4	473.4814	0.22	29.6125	0.01
4	ТССЦ-401-0069	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	м3	0.0469 ф2.р1	4691.78				220							
5	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 4 квартал 2018 а. ОЗП=17.84; ЭМ=4.47; ЗПМ=17.84; МАТ=12.78 Конструкции из кирпича и блоков: НР (28 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (14 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0.0046	21050.72	5652.03	748.84		97	26	3		28.037	0.13		
6	ТЕР27-02-004-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-004-01 4 квартал 2018 а. ОЗП=17.84; ЭМ=7.83; ЗПМ=17.84; МАТ=5.58 Автомобильные дороги: НР (730 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (374 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м лотка	0.01	118363.93	39924.75	72366.47	17644.79	1184	399	724	176	224.6928	2.25	62.2438	0.62

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Прайс	Лоток водоотводный BetoMAX ЛВ-11.19.23-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект) 0410009 <i>Автомобильные дороги</i>	шт	1	6147.45				6147							
8	Прайс	Пескоуловитель BetoMAX ПУ-11.19.50-Б бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (комплект) 04180 <i>Автомобильные дороги</i>	шт	1	6188.98				6189							
9	Прайс	Заглушка стальная к лотку водоотводному BetoMAX ЛВ-11.19.23-БВ (оцинкованная) <i>Автомобильные дороги</i>	шт	1	472.88				473							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									14598	481	754	183		2.7		0.64
Накладные расходы									817							
Сметная прибыль									416							
Итого по разделу 1 :																
Итого									15831					2.7		0.64
В том числе:																
Материалы									13363							
Машины и механизмы									754							
ФОТ									664							
Накладные расходы									817							
Сметная прибыль									416							
Итого по разделу 1									15831					2.7		0.64
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									14598	481	754	183		2.7		0.64
Накладные расходы									817							
Сметная прибыль									416							
Итого по смете:																
Итого									15831					2.7		0.64
В том числе:																
Материалы									13363							
Машины и механизмы									754							
ФОТ									664							
Накладные расходы									817							
Сметная прибыль									416							
Прогнозный индекс 5%									792							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									16623							
НДС 20%									3324.6							
ВСЕГО по смете									19947.6					2.7		0.64

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

НАЧАЛЬНИК ПТО
АО «ПКС - ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ»
КОРНЕВ В.А.