

" " 2018 г.

Восстановление асфальтобетонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях в г. Петрозаводск после устранения повреждений на тепловых сетях


АО «ПКС-Тепловые сети»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12
(локальная смета)

на Устройство тротуара из каменной крошки на 100м2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 31.000 тыс. руб.
Средства на оплату труда 4.895 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 13.24 чел.час
Трудозатраты механизаторов 9.18 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018г. с пересчетом в цены 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/нМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/нМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕРр68-9-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала (МДС35 пр.1 п.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-9-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.04; ЗПМ=17.84; МАТ=14.12 Благоустройство: НР (3253 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (1679 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1000 м2 площади оснований	0.1	90845.34	17210.05	72773.97	17774.24	9085	1721	7277	1777	100.3835	10.04	62.192	6.22
2	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.22; ЗПМ=17.84; МАТ=14.12 Автомобильные дороги: НР (1774 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (908 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 материала оснований (в плотном теле)	0.1 100/1000	51026.06	5484.76	45300.13	8489.52	5103	548	4530	849	31.9913	3.2	29.6125	2.96
3	ТССЦ-413-0434	Каменная мелочь марки 300 Материалы	м3	5.5	509.22				2801							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									16989	2269	11807	2626		13.24		9.18
Накладные расходы									5027							
Сметная прибыль									2587							
Итого по разделу 1 :																
Итого									24603					13.24		9.18
В том числе:																
Материалы									2913							
Машины и механизмы									11807							
ФОТ									4895							
Накладные расходы									5027							
Сметная прибыль									2587							
Итого по разделу 1									24603					13.24		9.18
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									16989	2269	11807	2626		13.24		9.18
Накладные расходы									5027							
Сметная прибыль									2587							
Итого по смете:																
Итого									24603					13.24		9.18
В том числе:																
Материалы									2913							
Машины и механизмы									11807							
ФОТ									4895							
Накладные расходы									5027							
Сметная прибыль									2587							
Прогнозный индекс 5%									1230							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									25833							
НДС 20%									5166.6							
ВСЕГО по смете									30999.6					13.24		9.18

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

НАЧАЛЬНИК ПТО
АО «ПКС-ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ»
КОРНЕВ В.А.