

" " 2018 г.

Восстановление асфальтобетонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях в г. Петрозаводск после устранения повреждений на тепловых сетях

АО «ПКС- Тепловые сети»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13
(локальная смета)

на Устройство щебеночного основания 10 см на 1 м2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 0.334 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0.022 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 0.06 чел.час


Трудозатраты механизаторов 0.04 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018г. с пересчетом в цены 2019 г.


№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-004-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.21; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (3 руб.): 85%=100%*(0.85 от ФОТ СП (1 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.000146 0.1455/1000	65260.52	2812.57	62447.95	20765.01	10		10	3	17.0074		84.4675	0.01
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (1 руб.): 71%=84%*(0.85 от ФОТ СП (1 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	4.5E-5 0.0045/100	33681.47	33681.47			2	2			203.665	0.01		
3	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-039 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.26 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*(0.85 от ФОТ СП 0%=0%*(0.8 от ФОТ	1 т груза	0.2475	51.3		51.3		13		13					
4	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*(0.85 от ФОТ СП 0%=0%*(0.8 от ФОТ	1 т груза	0.2475	149.29		149.29		37		37					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см ²): однослойных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, в том числе объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-007-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.4; ЗПМ=17.84; МАТ=6.17 Автомобильные дороги: НР (28 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (14 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 основания	0.001 1/1000	234159.15	8458.47	59452.56	14349.66	234	8	59	14	48.8796	0.05	52.095	0.05
6	ТЕР27-04-007-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (До 10см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, в том числе объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-007-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.58; ЗПМ=17.84; МАТ=5.89 Автомобильные дороги: НР (-6 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (-3 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 основания	-0.001 -1/1000	69538.05		20256.13	4589.17	-70		-20	-5			18.0406	-0.02
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									226	10	99	12		0.06		0.04
Накладные расходы									26							
Сметная прибыль									13							
Итого по разделу 1 :																
Итого									265					0.06		0.04
В том числе:																
Материалы									117							
Машины и механизмы									99							
ФОТ									22							
Накладные расходы									26							
Сметная прибыль									13							
Итого по разделу 1									265					0.06		0.04
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									226	10	99	12		0.06		0.04
Накладные расходы									26							
Сметная прибыль									13							
Итого по смете:																
Итого									265					0.06		0.04
В том числе:																
Материалы									117							
Машины и механизмы									99							
ФОТ									22							
Накладные расходы									26							
Сметная прибыль									13							
Прогнозный индекс 5%									13							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									278							
НДС 20%									55.6							
ВСЕГО по смете									333.6					0.06		0.04

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)


**Начальник ПТО
АО «ПКС - ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ»
КОРНЕВ В.А.**