

" " 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор
АО "ПКС-Тепловые сети"
Проккиев А.А.
" " 2018 г.

Восстановление асфальтобетонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях в г. Петрозаводск после устранения повреждений на тепловых сетях
АО «ПКС- Тепловые сети»
(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 14
(локальная смета)


на Устройство щебеночного основания 25 см на 1 м2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:
Сметная стоимость строительных работ 0.731 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0.040 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 0.08 чел.час
Трудозатраты механизаторов 0.1 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018г. с пересчетом в цены 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР01-01-003-14 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-003-14 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.84; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом. НР (4 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (2 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.00034 0.3395/1000	53678.76	2967.81	50710.95	12134.7	18	1	17	4	17.9463	0.01	42.4062	0.01
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые ручным способом. НР (3 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (1 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0.000105 0.0105/100	33681.47	33681.47			4	4			203.665	0.02		
3	ТССЦпр-01-01-039 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-039 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.26 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0.5775	51.3		51.3		30		30					
4	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0.5775	149.29		149.29		86		86					

Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-007-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.4; ЗПМ=17.84; МАТ=6.17 Автомобильные дороги: НР (28 руб.): 127%=149%*(0.85 от ФОТ СП (14 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 оснований	0.001 1/1000	234159.15	8458.47	59452.56	14349.66	234	8	59	14	48.8796	0.05	52.095	0.05
6	ТЕР27-04-007-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (До 25см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-007-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.58; ЗПМ=17.84; МАТ=5.89 Автомобильные дороги: НР (11 руб.): 127%=149%*(0.85 от ФОТ СП (6 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 оснований	0.001 1/1000	139076.11		40512.26	9178.34	139		41	9			36.0812	0.04
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									511	13	233	27		0.08		0.1
Накладные расходы									46							
Сметная прибыль									23							
Итого по разделу 1 :																
Итого									580					0.08		0.1
В том числе:																
Материалы									265							
Машины и механизмы									233							
ФОТ									40							
Накладные расходы									46							
Сметная прибыль									23							
Итого по разделу 1									580					0.08		0.1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									511	13	233	27		0.08		0.1
Накладные расходы									46							
Сметная прибыль									23							
Итого по смете:																
Итого									580					0.08		0.1
В том числе:																
Материалы									265							
Машины и механизмы									233							
ФОТ									40							
Накладные расходы									46							
Сметная прибыль									23							
Прогнозный индекс 5%									29							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									609							
НДС 20%									121.8							
ВСЕГО по смете									730.8					0.08		0.1

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)


НАЧАЛЬНИК ПТО
АО «ПКС – ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ»
КОРНЕВ В.А.