

" " 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
АО "ПКС-Тепловые сети"
Проккиев А.А.
" " 2018 г.


Восстановление асфальтобетонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях в г. Петрозаводск после устранения повреждений на тепловых сетях
АО «ПКС-Тепловые сети»
(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
(локальная смета)

на Восстановление тротуарной плитки на 1м2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1.510 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0.099 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 0.56 чел.час
Трудозатраты механизаторов 0.01 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018г. с пересчетом в цены 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-003-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=3.9; ЗПМ=17.84; МАТ=7.87 Автомобильные дороги: НР (126 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (64 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 тротуара	0.01 1/100	26815.37	9703.49	3827.56	171.57	268	97	38	2	56.074	0.56	0.6038	0.01
2	ТССЦ-403-0106	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм Материалы	м2	1	739.82				740							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									1008	97	38	2		0.56		0.01
Накладные расходы									126							
Сметная прибыль									64							
Итого по разделу 1 :																
Итого									1198					0.56		0.01
В том числе:																
Материалы									873							
Машины и механизмы									38							
ФОТ									99							
Накладные расходы									126							
Сметная прибыль									64							
Итого по разделу 1									1198					0.56		0.01
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1008	97	38	2		0.56		0.01
Накладные расходы									126							
Сметная прибыль									64							
Итого по смете:																
Итого									1198					0.56		0.01
В том числе:																
Материалы									873							
Машины и механизмы									38							
ФОТ									99							
Накладные расходы									126							
Сметная прибыль									64							
Прогнозный индекс 5%									60							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									1258							
НДС 20%									251.6							
ВСЕГО по смете									1509.6					0.56		0.01

Составил:  (должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  (должность, подпись, расшифровка)
НАЧАЛЬНИК ПТО
АО «ПКС-ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
КОРНЕВ В.А.