

" " 2018 г.

Восстановление асфальтобетонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях в г. Петрозаводск после устранения повреждений на тепловых сетях
АО «ПКС-Тепловые сети»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9

(локальная смета)

на Установка дорожных поребриков б-у на 1м

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1.063 тыс. руб.


Средства на оплату труда 0.188 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1.02 чел.час

Трудозатраты механизаторов 0.02 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018г. с пересчетом в цены 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.22; ЗПМ=17.84; МАТ=14.12 Автомобильные дороги: НР (6 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (3 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.00035	51026.06	5484.76	45300.13	8489.52	18	2	16	3	31.9913	0.01	29.6125	0.01
2	ТССЦ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм Автомобильные дороги	м3	0.035	779.09				27							
3	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.88; ЗПМ=17.84; МАТ=6.71 Автомобильные дороги: НР (232 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (119 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м бортового камня	0.01 1/100	43838.64	18021.58	1193.24	279.79	438	180	12	3	100.6158	1.01	0.9775	0.01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									483	182	28	6		1.02		0.02
Накладные расходы									239							
Сметная прибыль									122							
Итого по разделу 1 :																
Итого									844					1.02		0.02
В том числе:																
Материалы									273							
Машины и механизмы									28							
ФОТ									188							
Накладные расходы									239							
Сметная прибыль									122							
Итого по разделу 1									844					1.02		0.02
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									483	182	28	6		1.02		0.02
Накладные расходы									239							
Сметная прибыль									122							
Итого по смете:																
Итого									844					1.02		0.02
В том числе:																
Материалы									273							
Машины и механизмы									28							
ФОТ									188							
Накладные расходы									239							
Сметная прибыль									122							
Прогнозный индекс 5%									42							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									886							
НДС 20%									177.2							
ВСЕГО по смете									1063.2					1.02		0.02

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)НАЧАЛЬНИК ПТО
АО «ПКС-ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ»
КОРНЕВ В.А.