

" " 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор
АО "ПКС-Тепловые сети"
Проккиев А.А.
" " 2018 г.

Восстановление газонного покрытия в г. Петрозаводск после устранения повреждений на тепловых сетях АО «ПКС-Тепловые сети»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на Озеленение в местах устранения повреждений на сетях АО «ПКС-Тепловые сети» на 1 м2 (грунт 10 см)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 0.534 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0.110 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 0.59 чел.час
Трудозатраты механизаторов 0.04 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018г. с пересчетом в цены 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ТЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Очистка участка от мусора (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-001-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (9 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (5 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.01 1/100	855.26	855.26				9	9			5.171	0.05		
2	ТЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=11.85 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (92 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (54 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.01 1/100	22659.61	8908.87				227	89			52.9	0.53		
3	ТЕР47-01-046-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=11.85 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (-12 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (-7 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	-0.01 -1/100	5801.94	1218.36				-58	-12			7.2341	-0.07		
4	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.76; ЗПМ=17.84; МАТ=2.04 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (25 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (15 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.01 1/100	6609.64	1418.91	4503.05	968.36		66	14	45	10	7.9218	0.08	3.9388	0.04
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									244	100	45	10		0.59		0.04	
Накладные расходы									113								
Сметная прибыль									67								
Итого по разделу 1 :																	
Итого									424					0.59		0.04	
В том числе:																	
Материалы									99								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Машины и механизмы								45							
	ФОТ								110							
	Накладные расходы								113							
	Сметная прибыль								67							
	Итого по разделу 1								424					0.59		0.04
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								244	100	45	10		0.59		0.04
	Накладные расходы								113							
	Сметная прибыль								67							
	Итого по смете:															
	Итого								424					0.59		0.04
	В том числе:															
	Материалы								99							
	Машины и механизмы								45							
	ФОТ								110							
	Накладные расходы								113							
	Сметная прибыль								67							
	Прогнозный индекс 5%								21							
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								445							
	НДС 20%								89							
	ВСЕГО по смете								534					0.59		0.04

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

НАЧАЛЬНИК ПТО
АО «ПКС - ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ»
КОРНЕВ В.А.