

" " 2018 г.

Восстановление газонного покрытия в г.Петрозаводск после устранения повреждений на тепловых сетях АО «ПКС-Тепловые сети»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)


на Озеленение в местах устранения повреждений на сетях АО «ПКС-Тепловые сети» на 1 м2 (грунт за счет АО «ПКС-Тепловые сети») (грунт 10 см)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 0.464 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0.110 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 0.59 чел.час
Трудозатраты механизаторов 0.04 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018г. с пересчетом в цены 2019 г.


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/нМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/нМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Очистка участка от мусора (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-001-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (9 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (5 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.01 1/100	855.26	855.26			9	9			5.171	0.05		
2	ТЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=11.85 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (92 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (54 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.01 1/100	22659.61	8908.87			227	89			52.9	0.53		
3	ТЕР47-01-046-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=11.85 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (-12 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (-7 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	-0.01 -1/100	5801.94	1218.36			-58	-12			7.2341	-0.07		
4	407-0013	Земля растительная механизированной заготовки Озеленение. Защитные лесонасаждения	м3	-0.1	917.02				-92							
5	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.76; ЗПМ=17.84; МАТ=2.04 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (25 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (15 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.01 1/100	6609.64	1418.91	4503.05	968.36	66	14	45	10	7.9218	0.08	3.9388	0.04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР01-01-016-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 1 (МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.11; ЗПМ=17.84; МАТ=5.56 Земляные работы, выполняемые механизированным способом. НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.00015 0.15/1000	6784.24	654.01	6114.67	1340.98	1		1		3.9543		4.6862	
7	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-039 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.26 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0.18 1.2*0.15	51.3		51.3		9		9					
8	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0.18 1.2*0.15	149.29		149.29		27		27					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									189	100	82	10		0.59		0.04
Накладные расходы									113							
Сметная прибыль									67							
Итого по разделу 1 :																
Итого									369					0.59		0.04
В том числе:																
Материалы									7							
Машины и механизмы									82							
ФОТ									110							
Накладные расходы									113							
Сметная прибыль									67							
Итого по разделу 1									369					0.59		0.04
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									189	100	82	10		0.59		0.04
Накладные расходы									113							
Сметная прибыль									67							
Итого по смете:																
Итого									369					0.59		0.04
В том числе:																
Материалы									7							
Машины и механизмы									82							
ФОТ									110							
Накладные расходы									113							
Сметная прибыль									67							
Прогнозный индекс 5%									18							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									387							
НДС 20%									77.4							
ВСЕГО по смете									464.4					0.59		0.04

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)


Начальник ПТО
АО «ПКС - ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ»
КОРНЕВ В.А.