

" " " 2018 г.

Капитальный ремонт тепловых сетей от ЖД Грибоедова, д.10 до ЖД Виданская, д. 5
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

Капитальный ремонт тепловых сетей от ЖД Грибоедова, д.10 до ЖД Виданская, д. 5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 2209.824 тыс. руб.
строительных работ _____ 1691.406 тыс. руб.
монтажных работ _____ 5.633 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 207.974 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 897.22 чел.час
Трудозатраты механизаторов _____ 139.91 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г. с пересчетом в цены 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Подготовительные работы																
1	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.61, ЗПМ=17.84 Благоустройство НР (8868 руб.) 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (4577 руб.) 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м3 конструкций	0.16 16 / 100	84756.8	49276.56	35480.24	10325.7	13561	7884	5677	1652	279.8525	44.78	47.5985	7.6
2	ТЕРр68-14-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-14-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.75, ЗПМ=17.84 Благоустройство НР (7391 руб.) 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (3815 руб.) 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м	0.65 65 / 100	15760.63	10657.24	5103.39	1569.06	10244	6927	3317	1020	60.5245	39.34	7.36	4.7
3	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	47.8	42.46		42.46		2030		2030					
4	ТССЦпг-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	47.8	193.24		193.24		9237		9237					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									35072	14811	20261	2672		84.12		12
Накладные расходы									16259							
Сметная прибыль									8392							
Итого по разделу 1 Подготовительные работы :																
Итого									59723					84.12		12
В том числе:																
Машины и механизмы									20261							
ФОТ									17483							
Накладные расходы									16259							
Сметная прибыль									8392							
Итого по разделу 1 Подготовительные работы									59723					84.12		12
Раздел 2. Земляные работы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расч., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-022-14 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.84, ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом НР (4419 руб.): 85%=100%*(0.85 от ФОТ СП (1768 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.34 340 / 1000	63895.72		63895.72	15289.81	21725		21725	5199				53.4319	18
6	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил. 1.12 п.3.187)Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1.2, ТЗ=1.2, МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расч., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые ручным способом НР (2870 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (1253 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0.1 10 / 100	40417.76	40417.76			4042	4042				244.398	24.44		
7	ТЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расч., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-13 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.31, ЗПМ=17.84, МАТ=5.56 Земляные работы, выполняемые механизированным способом НР (148 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (59 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.01 10 / 1000	65173.08	2690.12	62459.61	14697.41	652	27	625	147	16.2668	0.16	51.3619		0
8	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	612.5 350*1.75	149.29		149.29		91440		91440						
9	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расч., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=10.12, ЗПМ=17.84, МАТ=5.56 Земляные работы, выполняемые механизированным способом НР (723 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (289 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.35 350 / 1000	8273.78	798.4	7444.25	1633.07	2896	279	2605	572	4.8271	1.69	5.7069		
10	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расч., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-01-001-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=9.48, ЗПМ=17.84 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (4248 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2234 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 м3 основания я	1.5 15 / 10	2963.65	2334.33	629.32	107.2	4445	3501	944	161	13.4895	20.23	0.5031		0.7
11	408-0122	Песок природный для строительных работ средний Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	м3	16.5	409.94				6764								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
12	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Засыпка вручной траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (2642 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (1154 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0.2 20 / 100	18604.34	18604.34				3721	3721			117.0412	23.41		
13	408-0122	Песок природный для строительных работ средний Земляные работы, выполняемые ручным способом	м3	22	409.94					9019							
14	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.28, ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (696 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (278 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.305 305 / 1000	9530.81		9530.81	2685.8	2907			2907	819			10.925	3.3
15	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (1321 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (577 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0.1 10 / 100	18604.34	18604.34				1860	1860			117.0412	11.7		
16	408-0122	Песок природный для строительных работ средний Земляные работы, выполняемые ручным способом	м3	346.5	409.94					142044							
17	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.03, ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (10180 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (4072 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 уплотненного грунта	3.05 305 / 100	6050.64	2994.71	3055.93	931.68	18454	9134		9320	2842	16.5709	50.54	4.37	13.3
18	ТЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-036-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.28, ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (9 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (3 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0.075 75 / 1000	476.58		476.58	134.38	36			36	10			0.5462	0.0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (МДС35-IV п 4.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-006-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.32, ЗПМ=17.84, МАТ=6.1 Автомобильные дороги: НР (7412 руб.): 127%=149%*(0.85 от ФОТ СП (3793 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 оснований	0.232 232 / 1000	243226.2	8458.47	68376.26	16696.43	56428	1962	15863	3874	48.8796	11.34	60.3031	13.9
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									366433	24526	145465	13624		143.51		52.1
Накладные расходы									34667							
Сметная прибыль									15480							
Итого по разделу 2 Земляные работы :																
Итого									416580					143.51		52.1
В том числе:																
Материалы									196442							
Машины и механизмы									145465							
ФОТ									38150							
Накладные расходы									34667							
Сметная прибыль									15480							
Итого по разделу 2 Земляные работы									416580					143.51		52.1
Раздел 3. Демонтаж																
20	ТЕРр66-16-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-16-1 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.94, ЗПМ=17.84, МАТ=8.84 Наружные инженерные сети, другие работы: НР (8044 руб.): 92%=108%*(0.85 от ФОТ СП (4722 руб.): 54%=68%*(0.8 от ФОТ	100 м трубопровода	1.68 168 / 100	7224.04	4655.29	2486.19	549.62	12136	7821	4177	923	25.76	43.28	1.9205	3.2
21	ТЕРр66-19-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 100 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-19-1 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.06, ЗПМ=17.84, МАТ=8.87 Наружные инженерные сети, другие работы: НР (2823 руб.): 92%=108%*(0.85 от ФОТ СП (1657 руб.): 54%=68%*(0.8 от ФОТ	1 компенсатор	2	2830.34	1195.06	1624.02	338.92	5661	2390	3248	678	6.8425	13.69	1.1845	2.3
22	ТЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-24-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети, разборка, очистка: НР (2400 руб.): 66%=78%*(0.85 от ФОТ СП (1454 руб.): 40%=50%*(0.8 от ФОТ	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.94 94 / 100	3867.68	3867.68			3636	3636			21.965	20.65		
23	ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0.8, ЭМ=0.8 к расх., ЗПМ=0.8, МАТ=0 к расх., ТЗ=0.8, ТЗМ=0.8, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.63, ЗПМ=17.84, МАТ=7.83 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (433 руб.): 116%=137%*(0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0.01 1 / 100	73581.32	21970.34	51610.98	15337.6	736	220	516	153	110.2528	1.1	53.5992	0.5
24	ТЕРр66-12-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-12-1 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети, разборка, очистка: НР (3174 руб.): 66%=78%*(0.85 от ФОТ СП (1924 руб.): 40%=50%*(0.8 от ФОТ	1 м3 ила, грязи	7.3	658.77	658.77			4809	4809			4.0135	29.3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
25	ТЕРр69-19-1 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 <i>(МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх.; ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-19-1 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=6 27, ЗПМ=17 84</i> <i>Прочие ремонтно-строительные работы:</i> <i>НР (1133 руб.) 70%=82%*0 85 от ФОТ</i> <i>СП (648 руб.) 40%=50%*0 8 от ФОТ</i>	1 м3 бетона	0.8	3506 58	2024 32	1482 26			2805	1619	1186		11 201	8 96		
26	ТЕРр69-19-8 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 <i>(МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх.; ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-19-8 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=6 27, ЗПМ=17 84</i> <i>Прочие ремонтно-строительные работы:</i> <i>НР (736 руб.) 70%=82%*0 85 от ФОТ</i> <i>СП (421 руб.) 40%=50%*0 8 от ФОТ</i>	1 м3 бетона	0.45	4055 91	2338 01	1717 9			1825	1052	773		12 9375	5 82		
27	ТЕРр66-8-1 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Демонтаж чугунных люков <i>(МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх.; ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр66-8-1 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЗПМ=17 84</i> <i>Наружные инженерные сети, разборка, очистка:</i> <i>НР (287 руб.) 66%=78%*0 85 от ФОТ</i> <i>СП (174 руб.) 40%=50%*0 8 от ФОТ</i>	1 люк	1	435 35	435 35			435	435				2 6105	2 61		
28	ТССЦпр-01-01-014 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦпр01-01-01-014 4 квартал 2018 г. ЭМ=11 21</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы:</i> <i>НР 0%=0%*0 85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0 8 от ФОТ</i>	1 т груза	1	128 69		128 69		129		129						
29	ТССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦпр03-21-01-010 4 квартал 2018 г. ЭМ=8 14</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0%=0%*0 85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0 8 от ФОТ</i>	1 т груза	1	127 39		127 39		127		127						
30	ТССЦпр-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦпр01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9 27</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы:</i> <i>НР 0%=0%*0 85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0 8 от ФОТ</i>	1 т груза	15.6	42 46		42 46		662		662						
31	ТССЦпр-03-21-01-025 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦпр03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8 14</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0%=0%*0 85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0 8 от ФОТ</i>	1 т груза	15.6	193 24		193 24		3015		3015						
32	ТССЦпр-01-01-01-003 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦпр01-01-01-003 4 квартал 2018 г. ЭМ=11 38</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы:</i> <i>НР 0%=0%*0 85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0 8 от ФОТ</i>	1 т груза	1.7	166 6		166 6		283		283						
33	ТССЦпр-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦпр03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8 14</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0%=0%*0 85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0 8 от ФОТ</i>	1 т груза	1.7	149 29		149 29		254		254						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									36513	21982	14370	1754		125 41		6 1	
Накладные расходы									19031								
Сметная прибыль									11214								
Итого по разделу 3 Демонтаж :																	
Итого									66758					125 41		6 1	
В том числе:																	
Материалы									161								
Машины и механизмы									14370								
ФОТ									23736								
Накладные расходы									19031								
Сметная прибыль									11214								

Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 3 Демонтаж									66758					125.41		6.1
Раздел 4. Монтажные работы. Конструктивная часть																
34	ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.63, ЗПМ=17.84, МАТ=7.83 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (15465 руб.): 116%=137%*(0.85 от ФОТ СП (7733 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0.24 24 / 100	114030.5	31582.36	80642.15	23965	27367	7580	19354	5752	158.4884	38.04	83.7488	20
35	403-0886	Плиты покрытий железобетонные Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	м3	0.72	16826.56				12115							
36	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=4.47, ЗПМ=17.84, МАТ=12.78 Конструкции из кирпича и блоков НР (15402 руб.): 109%=128%*(0.85 от ФОТ СП (7630 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	2.5 250 / 100	21050.72	5652.03	748.84		52627	14130	1872		28.037	70.09		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									92109	21710	21226	5752		108.13		20
Накладные расходы									30867							
Сметная прибыль									15363							
Итого по разделу 4 Монтажные работы. Конструктивная часть :																
Итого									138339					108.13		20
В том числе:																
Материалы									49173							
Машины и механизмы									21226							
ФОТ									27462							
Накладные расходы									30867							
Сметная прибыль									15363							
Итого по разделу 4 Монтажные работы. Конструктивная часть									138339					108.13		20.
Раздел 5. Монтажные работы. Трубопровод																
37	ТЕР24-01-021-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-021-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.47, ЗПМ=17.84, МАТ=2 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (40005 руб.): 116%=137%*(0.85 от ФОТ СП (21037 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопровода	0.14	1241357.94	221519.4	118061.9	24816.41	173790	31013	16529	3474	1070.432	149.86	101.315	14.11
38	101-1873	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,75 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	т	-0.0288	45859.32				-1321							
39	101-2028	Лента полистиленовая термоусаживающаяся шириной 640 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	м	-12.7624	610.02				-7785							
40	103-0971	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	м	-140	814.55				-114037							
41	104-0152	Компонент ретан двухкомпонентный заливочный Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	кг	-7.28	349.26				-2543							
42	201-0889	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	т	-0.0028	88630				-248							
43	Прайс	Труба в ППУ изоляции 57/140 с ОДК (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы	м	118	802.17				94656							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	Прайс	Концевой элемент в ППУ 57/140 с ОДК (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы	шт	2	4553.7				9107							
45	Прайс	Концевой элемент с закольцовкой проводов в ППУ 57/140 с ОДК (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы	шт	4	6083.7				24335							
46	Прайс	Комплект материалов для заделки стыковых соединений ППУ (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы	шт	70	988.71				69210							
47	ТЕР07-06-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство неподвижных щитовых опор: из сборных железобетонных конструкций (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=6.92, ЗПМ=17.84, МАТ=5.5 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве. НР (2884 руб.) 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1442 руб.) 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетонных и железобетонных конструкций	0.0242 2.42 / 100	256057.1	77391.07	93062.05	25338.8	6197	1873	2252	613	407.33	9.86	88.55	2.1
48	401-0088	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	м3	-0.3945	4429.57				-1747							
49	Прайс	НЩО в ППУ 57/140 с ОДК (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы	шт	3	22146.1				66438							
50	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=4.47, ЗПМ=17.84, МАТ=12.78 Конструкции из кирпича и блоков. НР (850 руб.) 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (421 руб.) 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0.138 13.8 / 100	21050.72	5652.03	748.84		2905	780	103		28.037	3.87		
51	ТЕР22-03-001-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=6.48, ЗПМ=17.84, МАТ=19.08 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода. НР (14848 руб.) 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (7808 руб.) 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т фасонных частей	0.084 0.028*0.056	410176.4	109934.6	172234.6	42434.53	34455	9235	14468	3565	467.9005	39.3	148.2925	12.4
52	103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	т	-0.084	117438.35				-9865							
53	Прайс	Отвод в ППУ изоляции 57/140 с ОДК (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы	шт	12 4*8	1348.47				16182							
54	ТЕР24-01-021-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-021-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.47, ЗПМ=17.84, МАТ=2 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода. НР (4572 руб.) 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2404 руб.) 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопровода	0.016	1241357.94	221519.4	118061.9	24816.41	19862	3544	1889	397	1070.432	17.13	101.315	1.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
55	103-0971	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</i>	м	-16	814.55				-13033								
56	Прайс	Труба в ППУ изоляции 57/140 с ОДК <i>(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы</i>	м	12	802.17				9626								
57	ТЕР26-01-039-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-039-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=9.51; ЗПМ=17.84 Теплоизоляционные работы: НР (3137 руб.) 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1692 руб.) 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 м3 изоляция	1.28	3716.99	2753.35	963.64		4758	3525	1233		13.992	17.91			
58	Прайс	Маты компенсационные 1400х2000х40мм <i>(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы</i>	шт	16	2629.53				42072								
59	ТЕРм10-06-048-05 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее <i>(ОП п.1.10.98Прокладка опознавательной ленты ОЗП=0.3, ЭМ=0.3 к расх., ЗПМ=0.3, ТЗ=0.3, ТЗМ=0.3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-048-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.66, ЗПМ=17.84; МАТ=0.01 Прокладка и монтаж междугородных линий связи: НР (342 руб.) 107%=126%*0.85 от ФОТ СП (179 руб.) 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	1 км кабеля	0.146	5916.56	1471	4445.5	719.95	864	215	649	105	6.9	1.01	2.712	0	
60	507-3539	Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250 <i>Прокладка и монтаж междугородных линий связи</i>	100м	1.46	562.67				821								
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									424699	50185	37123	8154		238.94		30	
Накладные расходы									66637								
Сметная прибыль									34983								
Итого по разделу 5 Монтажные работы. Трубопровод :																	
Итого Строительные работы									524113					237.93		30	
Итого Монтажные работы									2206					1.01		0	
Итого									526319					238.94		30	
В том числе:																	
Материалы									337391								
Машины и механизмы									37123								
ФОТ									58339								
Накладные расходы									66637								
Сметная прибыль									34983								
Итого по разделу 5 Монтажные работы. Трубопровод									526319					238.94		30	
Раздел 6. Монтажные работы. Узел внекамерной врезки																	
61	ТЕР22-03-001-05 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.48, ЗПМ=17.84; МАТ=19.08 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (8838 руб.) 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (4648 руб.) 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 т фасонных частей	0.05	410176.4	109934.6	172234.6	42434.53	20509	5497	8612	2122	467.9005	23.4	148.2925		7.4
62	103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</i>	т	-0.05	117438.35				-5872								
63	Прайс	Узел внекамерной врезки <i>(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы</i>	шт	1	12782.84				12783								
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									27420	5497	8612	2122		23.4		7.4	
Накладные расходы									8838								
Сметная прибыль									4648								
Итого по разделу 6 Монтажные работы. Узел внекамерной врезки :																	
Итого									40906					23.4		7.4	
В том числе:																	
Материалы									13311								
Машины и механизмы									8612								
ФОТ									7619								
Накладные расходы									8838								
Сметная прибыль									4648								
Итого по разделу 6 Монтажные работы. Узел внекамерной врезки									40906					23.4		7.4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 7. Монтажные работы. ОДК																		
64	ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-03-001-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЗПМ=17 84, МАТ=4 84 Монтаж оборудования: НР (155 руб.) : 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (105 руб.) : 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	114 88	109 36			230	219			0 52	1 04				
65	Прайс	Терминал концевой КТ-11/Г (IP67) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы	шт	1	4590				4590									
66	Прайс	Терминал промежуточный (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы	шт	1	7650				7650									
67	Прайс	Детектор повреждений переносной многоуровневый (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы	шт	1	7140				7140									
68	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=4 19, ЗПМ=17 84, МАТ=6 84 Электромонтажные работы на других объектах: НР (377 руб.) : 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (231 руб.) : 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0 15 15 / 100	3439 33	2958 41	338 51		516	444	51		15 2	2 28				
69	103-1178	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм Электромонтажные работы на других объектах	10шт	2.625	35.28				93									
70	103-1058	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм Электромонтажные работы на других объектах	10м	1.518	178.15				270									
71	ТЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=8 81, ЗПМ=17 84, МАТ=6 02 Электромонтажные работы на других объектах: НР (114 руб.) : 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (70 руб.) : 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0 15 15 / 100	996 99	894 68	22 73	2 85	150	134	3		4 49	0 67	0 01			
72	501-8436	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластика, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластика, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, НУМ 3х1,5 мм2 Электромонтажные работы на других объектах	1000м	0.015	34242.22				514									
73	ТЕРм08-02-144-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-144-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЗПМ=17 84, МАТ=0 01 Электромонтажные работы на других объектах: НР (216 руб.) : 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (132 руб.) : 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0 12 12 / 100	2120 66	2120 64			254	254			10 4	1 25				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									21407	1051	54			5 24				
Накладные расходы									862									
Сметная прибыль									538									
Итого по разделу 7 Монтажные работы. ОДК :																		
Итого Строительные работы									19380									
Итого Монтажные работы									3427					5 24				
Итого									22807					5 24				
В том числе:																		
Материалы									20302									
Машины и механизмы									54									
ФОТ									1051									
Накладные расходы									862									
Сметная прибыль									538									
Итого по разделу 7 Монтажные работы. ОДК									22807					5.24				
Раздел 8. Монтажные работы. Узел герметизации ввода																		
74	ТЕР22-01-011-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм (МДС35-IV п 4 7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 п.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-011-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=6 53, ЗПМ=17 84, МАТ=4 52 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (797 руб.) : 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (419 руб.) : 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопровода	0.0036	1536228 16	141907 2	178369 1	48875 78	5530	511	642	176	646 7025	2 33	174 6131	0 6		

Гранд-СМЕТА																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
75	ТЕР22-02-002-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх. ; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-02-002-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=5.27, ЗПМ=17.84, МАТ=6.41 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (278 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (146 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопровода	0.0036	146347.29	58769.04	51267.21	7721.71		527	212	185	28	294.9175	1.06	25.4006	0.0
76	101-1564	Гидроизол Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	м2	3.132	52.96				166								
77	101-2378	Мастика битумно-резиновая изоляционная Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	т	0.0158	73730.77				1165								
78	ТЕР22-05-004-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм (200мм) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх. ; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-05-004-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=4.26, ЗПМ=17.84, МАТ=5.83 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (5054 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2658 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 футляр	6	2128.75	726.21	414.82		12773	4357	2489		3.822	22.93			
79	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство бетонной подготовки (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх. ; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.46, ЗПМ=17.84, МАТ=3.74 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (263 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (123 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.006 0.6 / 100	75991.2	39367.95	26944.17	7404.22	456	236	162	44	238.05	1.43	25.875	0.1	
80	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх. ; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	м3	0.612	4037.71				2471								
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										23088	5316	3478	248		27.75	0.8	
Накладные расходы										6392							
Сметная прибыль										3346							
Итого по разделу 8 Монтажные работы. Узел герметизации ввода :																	
Итого										32826					27.75	0.8	
В том числе:																	
Материалы										14294							
Машины и механизмы										3478							
ФОТ										5564							
Накладные расходы										6392							
Сметная прибыль										3346							
Итого по разделу 8 Монтажные работы. Узел герметизации ввода										32826					27.75	0.8	
Раздел 9. Монтажные работы. Грибоедова, 10																	
81	ТЕР16-02-005-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх. ; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх. ; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.48, ЗПМ=17.84, МАТ=6.57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) НР (2155 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (1058 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопровода	0.113 11.3 / 100	46452.5	16648.21	1875.68	78.22	5249	1881	212		9	80.4477	9.09	0.2731	0.0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
82	ТЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расч., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=4.85, ЗПМ=17.84, МАТ=3.27 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии. НР (19 руб.). 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (12 руб.). 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02 2 / 100	1833.44	1199.25	86.1	3.08		37	24	2		5.171	0.1	0.0144	
83	Прайс	Мастика "Вектор" 1025 Материалы	кг	0.3	578.22					173							
84	Прайс	Мастика "Вектор" 1214 Материалы	кг	0.3	649.7					195							
85	ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расч., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=10.28, ЗПМ=17.84, МАТ=5.07 Теплоизоляционные работы. НР (2571 руб.). 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1387 руб.). 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляции	0.56	8286.17	5158.93	993.93			4640	2889	557		24.9291	13.96		
86	104-0530	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-15-9000-1200-100 Теплоизоляционные работы	м3	0.8624	1448.76					1249							
87	104-0130	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В Теплоизоляционные работы	м2	10.465	42.46					444							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										11987	4794	771	9		23.15	0.0	
Накладные расходы										4745							
Сметная прибыль										2457							
Итого по разделу 9 Монтажные работы. Грибоедова, 10 :																	
Итого										19189					23.15	0.0	
В том числе:																	
Материалы										6422							
Машины и механизмы										771							
ФОТ										4803							
Накладные расходы										4745							
Сметная прибыль										2457							
Итого по разделу 9 Монтажные работы. Грибоедова, 10										19189					23.15	0.0	
Раздел 10. Благоустройство																	
88	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Розлив вяжущих материалов (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расч., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.98, ЗПМ=17.84, МАТ=7.52 Автомобильные дороги. НР (38 руб.). 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (20 руб.). 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0.138	21160.56		619.23	217.73		2920		85	30			0.9488	0.1
89	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расч., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=6.59, ЗПМ=17.84, МАТ=8.09 Автомобильные дороги. НР (5354 руб.). 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (2740 руб.). 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.23 230 / 1000	525634.34	10328.48	30569.4	8000.21	120896	2376	7031	1840	50.6518	11.65	27.4275	6.31	
90	410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А Автомобильные дороги	т	-22.22	5002.13					-111147							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
91	410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б Автомобильные дороги	т	22.22	4393.88				97632							
92	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Индексация ПЗ ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расч.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расч.; ТЗ=12; ТЗМ=12); МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15; ЭМ=1 25 к расч.; ЗПМ=1 25; ТЗ=1 15; ТЗМ=1 25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15; ЭМ=1 15 к расч.; ЗПМ=1 15; ТЗ=1 15; ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84; ЭМ=2 11; ЗПМ=17 84; МАТ=7 19 Автомобильные дороги: НР (85 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (44 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.23 230 / 1000	652.22	291.61	25.84		150	67	6		1 4283	0.33		
93	410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б Автомобильные дороги	т	33.4	4393.88				146756							
94	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15; ЭМ=1 25 к расч.; ЗПМ=1 25; ТЗ=1 15; ТЗМ=1 25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15; ЭМ=1 15 к расч.; ЗПМ=1 15; ТЗ=1 15; ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84; ЭМ=7 88; ЗПМ=17 84; МАТ=6 71 Автомобильные дороги НР (15108 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (7732 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м бортового о камня	0.65 65 / 100	43838.64	18021.58	1193.24	279.79	28495	11714	776	182	100 6158	65.4	0.9775	0.6
95	403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) Автомобильные дороги	шт	65	411.88				26772							
96	ТЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15; ЭМ=1 25 к расч.; ЗПМ=1 25; ТЗ=1 15; ТЗМ=1 25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15; ЭМ=1 15 к расч.; ЗПМ=1 15; ТЗ=1 15; ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84; ЗПМ=17 84; МАТ=11 85 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (6882 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (4076 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.75 75 / 100	22659.61	8908.87			16995	6682			52.9	39.68		
97	ТЕР47-01-046-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15; ЭМ=1 25 к расч.; ЗПМ=1 25; ТЗ=1 15; ТЗМ=1 25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15; ЭМ=1 15 к расч.; ЗПМ=1 15; ТЗ=1 15; ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84; ЗПМ=17 84; МАТ=11 85 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (-941 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (-558 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	-0.75 -75 / 100	5801.94	1218.36			-4351	-914			7 2341	-5.43		
98	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15; ЭМ=1 25 к расч.; ЗПМ=1 25; ТЗ=1 15; ТЗМ=1 25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15; ЭМ=1 15 к расч.; ЗПМ=1 15; ТЗ=1 15; ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84; ЭМ=7 76; ЗПМ=17 84; МАТ=2 04 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (1844 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ СП (1092 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0.75 75 / 100	6609.64	1418.91	4503.05	968.36	4957	1064	3377	726	7 9218	5.94	3 9388	2.9
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									330075	20989	11275	2778		117.57		10.0
Накладные расходы									28370							
Сметная прибыль									15146							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 10 Благоустройство :																
Итого										373591				117.57		10.4
В том числе:																
Материалы										297811						
Машины и механизмы										11275						
ФОТ										23767						
Накладные расходы										28370						
Сметная прибыль										15146						
Итого по разделу 10 Благоустройство										373591				117.57		10.4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										1368803	170861	262635	37113	897.22		139.4
Накладные расходы										216669						
Сметная прибыль										111567						
Итого по смете:																
Итого Строительные работы										1691406				890.97		139.4
Итого Монтажные работы										5633				6.25		0
Итого										1697039				897.22		139.4
В том числе:																
Материалы										935307						
Машины и механизмы										262635						
ФОТ										207974						
Накладные расходы										216669						
Сметная прибыль										111567						
Временные здания и сооружения 1.32%										22401						
Итого										1719440						
Непредвиденные затраты 2%										34389						
Итого с непредвиденными										1753829						
Прогнозный индекс 5%										87691						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах										1841520						
НДС 20%										368304						
ВСЕГО по смете										2209824				897.22		139.4

Составил: Инженер ПТО



Максимов Р.А.

Проверил: Начальник ПТО



Корнев В.А.