

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
АО "ПКС-Тепловые сети"

Проккиев А.А.

" " 2018 г.

" " 2018 г.

Капитальный ремонт тепловой камеры ТКДЗ-1 по ул. Древянка, д.14 корп. 1
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)Капитальный ремонт тепловой камеры ТКДЗ-1 по ул. Древянка, д.14 корп. 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 1897.122 тыс. руб.

строительных работ 1472.542 тыс. руб.

монтажных работ 3.587 тыс. руб.

Средства на оплату труда 187.505 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 789.65 чел.час

Трудозатраты механизаторов 106.67 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г. с пересчетом в цены 2019 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------|----------|-----------------------|-------------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------|---------|-----|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | | З/пМех | Осн.З/п | | | | | Эк.Маш | З/пМех | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Раздел 1. Земляные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к раск., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к раск., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-022-14 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.84, ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом НР (1638 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (655 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.126 126 / 1000 | 63895.72 | | 63895.72 | 15289.81 | 8051 | | 8051 | 1927 | | | | 53.4319 | 6.7 |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил. 1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1.2, ТЗ=1.2, МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к раск., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к раск., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые ручным способом НР (1148 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (501 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.04 4 / 100 | 40417.76 | 40417.76 | | | 1617 | 1617 | | | | 244.398 | 9.78 | | |
| 3 | ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к раск., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к раск., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-14 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.31, ЗПМ=17.84, МАТ=5.56 Земляные работы, выполняемые механизированным способом НР (72 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (29 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.004 4 / 1000 | 79581.53 | 3298.12 | 76252.27 | 17942.78 | 318 | 13 | 305 | 72 | 19.9433 | 0.08 | 62.7038 | 0.2 | |
| 4 | ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 227.5 (126+4)*1.75 | 149.29 | 149.29 | | 33963 | | 33963 | | | | | | | |

| Гранд-СМЕТА | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------|------|-------|------|---------|--------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5 | ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=10.12, ЗПМ=17.84, МАТ=5.56 Земляные работы, выполняемые механизированным способом. НР (269 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (107 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.13 <i>(126*4) / 1000</i> | 8273.78 | 798.4 | 7444.25 | 1633.07 | 1076 | 104 | 968 | 212 | 4.8271 | 0.63 | 5.7069 | 0.7 |
| 6 | ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.28, ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом. НР (258 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (103 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.113 <i>113 / 1000</i> | 9530.81 | | 9530.81 | 2685.8 | 1077 | | 1077 | 303 | | | 10.925 | 1.2 |
| 7 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Песок природный для строительных работ средний <i>Материалы для строительных работ</i> | м3 | 124.3 | 409.94 | | | | 50956 | | | | | | | |
| 8 | ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.03, ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом. НР (3771 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (1509 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м3 уплотненного грунта | 1.13 <i>113 / 100</i> | 6050.64 | 2994.71 | 3055.93 | 931.68 | 6837 | 3384 | 3453 | 1053 | 16.5709 | 18.73 | 4.37 | 4.9 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | | 103895 | 5118 | 47817 | 3567 | | 29.22 | | 13.8 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 7156 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 2904 | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Земляные работы : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 113955 | | | | | 29.22 | | 13.8 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 50960 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 47817 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 8685 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 7156 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 2904 | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Земляные работы | | | | | | | | | 113955 | | | | | 29.22 | | 13.8 |
| Раздел 2. Демонтаж в пределах ТК | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ТЕРр66-8-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Демонтаж чугунных люков (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-8-1 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети, разборка, очистка. НР (1149 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (696 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 люк | 4 | 435.35 | 435.35 | | | 1741 | 1741 | | | 2.6105 | 10.44 | | |
| 10 | ТЕР09-03-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7, ЭМ=0.7 к расх., ЗПМ=0.7, МАТ=0 к расх., ТЗ=0.7, ТЗМ=0.7, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-003-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.44, ЗПМ=17.84, МАТ=9.09 Строительные металлические конструкции: НР (125 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (89 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т конструкций | 0.047 | 6452.32 | 2510.05 | 3942.27 | 775.07 | 303 | 118 | 185 | 36 | 12.8961 | 0.61 | 2.6968 | 0.1 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|--------|----------|------|---------|-----|
| 11 | ТЕР07-01-001-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Укладка балок фундаментных длиной : до 6 м (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0.8, ЭМ=0.8 к расч., ЗПМ=0.8, МАТ=0 к расч., ТЗ=0.8, ТЗМ=0.8; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-001-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.1, ЗПМ=17.84, МАТ=5.41 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве НР (986 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (493 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 шт. сборных конструкций | 0.01 1 / 100 | 113627.96 | 76311.48 | 37316.48 | 8671.87 | | 1136 | 763 | 373 | 87 | 382.95 | 3.83 | 30.3048 | 0 |
| 12 | ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0.8, ЭМ=0.8 к расч., ЗПМ=0.8, МАТ=0 к расч., ТЗ=0.8, ТЗМ=0.8; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.63, ЗПМ=17.84, МАТ=7.83 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве НР (2596 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1298 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 шт. сборных конструкций | 0.06 6 / 100 | 73581.32 | 21970.34 | 51610.98 | 15337.6 | | 4415 | 1318 | 3097 | 920 | 110.2528 | 6.62 | 53.5992 | 3.2 |
| 13 | ТЕРр66-26-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-26-1 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=10.38, ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка НР (678 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (411 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 задвижка | 8 | 251.38 | 128.43 | 122.95 | | 2011 | 1027 | 984 | | 0.7015 | 5.61 | | | |
| 14 | ТЕРр66-26-3 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-26-3 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=10.38, ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка НР (1034 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (626 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 задвижка | 4 | 514.4 | 391.45 | 122.95 | | 2058 | 1566 | 492 | | 2.139 | 8.56 | | | |
| 15 | ТЕРр66-26-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-26-4 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.19, ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка НР (842 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (510 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 задвижка | 2 | 1131.46 | 515.77 | 615.69 | 121.66 | | 2263 | 1032 | 1231 | 243 | 2.8175 | 5.64 | 0.4255 | 0.8 |
| 16 | ТЕР24-01-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6, ЭМ=0.6 к расч., ЗПМ=0.6, МАТ=0 к расч., ТЗ=0.6, ТЗМ=0.6; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.51, ЗПМ=17.84, МАТ=7.01 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2845 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1496 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 км трубопро вода | 0.03 | 132349.43 | 67397.53 | 64951.9 | 14381.92 | | 3970 | 2022 | 1948 | 431 | 325.68 | 9.77 | 56.7318 | 1 |
| 17 | ТЕР24-01-003-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6, ЭМ=0.6 к расч., ЗПМ=0.6, МАТ=0 к расч., ТЗ=0.6, ТЗМ=0.6; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расч., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.81, ЗПМ=17.84, МАТ=6.19 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1100 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (578 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 км трубопро вода | 0.0075 | 213591.01 | 104670.1 | 108920.9 | 21720.04 | | 1602 | 785 | 817 | 163 | 483.69 | 3.63 | 83.6763 | 0.6 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|----------|----------|------|------|------|-----|--------|-------|----------|-----|
| 18 | ТЕР24-01-003-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.84; ЗПМ=17.84; МАТ=6.61 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (971 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (511 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 км трубопро вода | 0.006 | 234621.76 | 114674.3 | 119947.5 | 24834.13 | 1408 | 688 | 720 | 149 | 529.92 | 3.18 | 94.4403 | 0.1 |
| 19 | ТЕР24-01-003-08 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-08 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.9; ЗПМ=17.84; МАТ=6.79 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (844 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (444 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 км трубопро вода | 0.0045 | 275926.47 | 133040.1 | 142886.4 | 28748.21 | 1242 | 599 | 643 | 129 | 614.79 | 2.77 | 109.1028 | 0.4 |
| 20 | ТЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-24-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети, разборка, очистка НР (970 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (588 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 наружно и площади разобран ной изоляции | 0.38 38 / 100 | 3867.68 | 3867.68 | | | 1470 | 1470 | | | 21.965 | 8.35 | | |
| 21 | ТЕРр66-10-3 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-10-3 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети, разборка, очистка НР (1453 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (880 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 м3 ила, грязи | 2.7 | 815.31 | 815.31 | | | 2201 | 2201 | | | 4.968 | 13.41 | | |
| 22 | ТССЦнр-01-01-003 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр01-01-01-003 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.38 Погрузо-разгрузочные работы НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 17.13 | 166.6 | 166.6 | | | 2854 | | 2854 | | | | | |
| 23 | ТССЦнр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 17.13 | 149.29 | 149.29 | | | 2557 | | 2557 | | | | | |
| 24 | ТССЦнр-01-01-014 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр01-01-01-014 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.21 Погрузо-разгрузочные работы НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 1.67 | 128.69 | 128.69 | | | 215 | | 215 | | | | | |
| 25 | ТССЦнр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр03-21-01-010 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 1.67 | 127.39 | 127.39 | | | 213 | | 213 | | | | | |
| 26 | ТССЦнр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27 Погрузо-разгрузочные работы НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 0.14 | 42.46 | 42.46 | | | 6 | | 6 | | | | | |

| Гранд-СМЕТА | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|---------|---------|----|-------|-------|-------|------|--------|-------|--------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 27 | ТССЦпр-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8 14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0 85 от ФОТ СП 0%=0%*0 8 от ФОТ | 1 т груза | 0.14 | 193 24 | | 193 24 | | | 27 | | 27 | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | | | 31692 | 15330 | 16362 | 2158 | | 82 42 | | 7 1 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 15593 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 8621 | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Демонтаж в пределах ТК : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | 55906 | | | | | 82 42 | | 7 1 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 16362 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 17488 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 15593 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 8621 | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Демонтаж в пределах ТК | | | | | | | | | | 55906 | | | | | 82 42 | | 7 1 |
| Раздел 3. Демонтаж в непроходном канале | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ТЕРр69-19-3 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (МДС35 пр 1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расч., ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-3 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=6 27, ЗПМ=17 84 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (5569 руб.) 70%=82%*0 85 от ФОТ СП (3182 руб.) 40%=50%*0 8 от ФОТ | 1 м3 бетона | 1.45 | 9488 42 | 5486 59 | 4001 83 | | | 13758 | 7956 | 5802 | | 30 36 | 44 02 | | |
| 29 | ТЕРр66-16-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм (МДС35 пр 1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расч., ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-16-4 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=7 89, ЗПМ=17 84, МАТ=8 83 Наружные инженерные сети, другие работы: НР (553 руб.) 92%=108%*0 85 от ФОТ СП (325 руб.) 54%=68%*0 8 от ФОТ | 100 м трубопро вода | 0.07 7 / 100 | 11362 65 | 7855 78 | 3222 64 | 730 57 | | 795 | 550 | 226 | 51 | 43 47 | 3 04 | 2 553 | 0 7 |
| 30 | ТЕРр66-16-5 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм (МДС35 пр 1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расч., ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-16-5 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=7 88, ЗПМ=17 84, МАТ=8 83 Наружные инженерные сети, другие работы: НР (635 руб.) 92%=108%*0 85 от ФОТ СП (373 руб.) 54%=68%*0 8 от ФОТ | 100 м трубопро вода | 0.07 7 / 100 | 13096 56 | 9040 58 | 3587 28 | 819 41 | | 917 | 633 | 251 | 57 | 50 025 | 3 5 | 2 8635 | 0 7 |
| 31 | ТЕРр66-16-6 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 250 мм (МДС35 пр 1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расч., ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-16-6 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=7 84, ЗПМ=17 84, МАТ=8 82 Наружные инженерные сети, другие работы: НР (868 руб.) 92%=108%*0 85 от ФОТ СП (510 руб.) 54%=68%*0 8 от ФОТ | 100 м трубопро вода | 0.07 7 / 100 | 17888 22 | 12386 54 | 4724 11 | 1099 04 | | 1252 | 867 | 331 | 77 | 68 54 | 4 8 | 3 841 | 0 7 |
| 32 | ТЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (МДС35 пр 1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расч., ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-24-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЗПМ=17 84 Наружные инженерные сети, разборка, очистка: НР (562 руб.) 66%=78%*0 85 от ФОТ СП (340 руб.) 40%=50%*0 8 от ФОТ | 100 м2 наружно й площади разобран ной изоляции | 0.22 22 / 100 | 3867 68 | 3867 68 | | | | 851 | 851 | | | 21 965 | 4 83 | | |
| 33 | ТЕРр66-12-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м (МДС35 пр 1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расч., ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-12-1 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЗПМ=17 84 Наружные инженерные сети, разборка, очистка: НР (435 руб.) 66%=78%*0 85 от ФОТ СП (264 руб.) 40%=50%*0 8 от ФОТ | 1 м3 ила, грязи | 1 | 658 77 | 658 77 | | | | 659 | 659 | | | 4 0135 | 4 01 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|---------|-------|-------|------|-----|----------|-------|--------|-----|-----|
| 34 | ТССЦпг-01-01-01-014 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-014 4 квартал 2018 г. ЭМ=11 21 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0 85 от ФОТ СП 0%=0%*0 8 от ФОТ | 1 т груза | 0.86 | 128.69 | | 128.69 | | 111 | | 111 | | | | | | |
| 35 | ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-010 4 квартал 2018 г. ЭМ=8 14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0 85 от ФОТ СП 0%=0%*0 8 от ФОТ | 1 т груза | 0.86 | 127.39 | | 127.39 | | 110 | | 110 | | | | | | |
| 36 | ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9 27 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0 85 от ФОТ СП 0%=0%*0 8 от ФОТ | 1 т груза | 3.65 | 42.46 | | 42.46 | | 155 | | 155 | | | | | | |
| 37 | ТССЦпг-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8 14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0 85 от ФОТ СП 0%=0%*0 8 от ФОТ | 1 т груза | 3.65 | 193.24 | | 193.24 | | 705 | | 705 | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | | 19313 | 11516 | 7691 | 185 | | 64.2 | | 0.6 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 8622 | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 4993 | | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Демонтаж в непроходном канале : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 32928 | | | | | 64.2 | | 0.6 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 106 | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 7691 | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 11701 | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 8622 | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 4993 | | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Демонтаж в непроходном канале | | | | | | | | | 32928 | | | | | 64.2 | | 0.6 | |
| Раздел 4. Монтажные работы в пределах ТК | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | ТЕР46-01-004-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками (МДС35 пр 1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх., ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-004-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=7 74, ЗПМ=17 84, МАТ=5 63 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) НР (3479 руб.): 99%=116%*0 85 от ФОТ СП (1687 руб.): 48%=70%*(0 85*0 8) от ФОТ | 1 т | 0.093 | 102854.42 | 36716.46 | 5370.33 | 1066.01 | 9565 | 3415 | 499 | 99 | 200 5945 | 18 66 | 4 7955 | | 0.4 |
| 39 | 101-1807 | Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | т | -0.0949 | 53588.43 | | | | -5086 | | | | | | | | |
| 40 | ТССЦ-101-1896 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, шириной полок 75-90 мм Материалы для строительных работ | т | 0.0949 | 42783.35 | | | | 4060 | | | | | | | | |
| 41 | ТЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2, МАТ=2); ОП п. 1 13. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1 1, ТЗ=1 1; МДС35-IV п. 4 7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх., ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25; МДС35 пр. 1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх., ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=4 85, ЗПМ=17 84, МАТ=3 27 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии НР (107 руб.): 81%=95%*0 85 от ФОТ СП (63 руб.): 48%=70%*(0 85*0 8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 5 / 100 | 3906.73 | 2638.36 | 172.21 | 6.15 | 195 | 132 | 9 | | 11 3761 | 0.57 | 0.0288 | | |
| 42 | 101-1292 | Уайт-спирит Монтаж оборудования | т | -0.0001 | 100193.81 | | | | -10 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------|----------|----------|--------|------|------|------|----------|------|---------|-----|
| 43 | 113-0079 | Лак БТ-577 Монтаж оборудования | т | -0.0009 | 46427.16 | | | | -42 | | | | | | | |
| 44 | Прайс | Мастика "Вектор" (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы | кг | 1.5 | 663 | | | | 995 | | | | | | | |
| 45 | ТЕР07-01-001-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Укладка балок фундаментных длиной : до 6 м (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-001-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.1, ЗПМ=17.84, МАТ=5.41 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (1429 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (715 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 шт. сборных конструкций | 0.01 1 / 100 | 184212.96 | 109697.8 | 58307.01 | 13549.79 | 1842 | 1097 | 583 | 135 | 550.4906 | 5.5 | 47.3512 | 0.4 |
| 46 | ТССЦ-403-2041 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Балки железобетонные перекрытий Материалы для строительных работ | м3 | 1.15 | 27520.72 | | | | 31649 | | | | | | | |
| 47 | ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-22 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.25, ЗПМ=17.84, МАТ=6.51 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1152 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (539 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м3 бетона, буюбето на и железоб етона в деле | 0.01 1 / 100 | 201356.49 | 110708.3 | 55984.44 | 11804.91 | 2014 | 1107 | 560 | 118 | 589.8879 | 5.9 | 41.3569 | 0.4 |
| 48 | ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм Материалы для строительных работ | т | 0.066 | 46837.42 | | | | 3091 | | | | | | | |
| 49 | ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Материалы для строительных работ | м3 | 1.015 | 4037.71 | | | | 4098 | | | | | | | |
| 50 | ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.63, ЗПМ=17.84, МАТ=7.83 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (3866 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1933 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 шт. сборных конструкций | 0.06 6 / 100 | 114030.5 | 31582.36 | 80642.15 | 23965 | 6842 | 1895 | 4839 | 1438 | 158.4884 | 9.51 | 83.7488 | 5.0 |
| 51 | ТССЦ-403-0886 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Плиты покрытий железобетонные Материалы для строительных работ | м3 | 6.08 | 16826.56 | | | | 102305 | | | | | | | |
| 52 | ТЕР07-02-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-02-002-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.31, ЗПМ=17.84, МАТ=6.95 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (479 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (240 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м3 сборных железоб етонных конструкций | 0.002 0.2 / 100 | 485015.18 | 137585.2 | 336860.8 | 69007.36 | 970 | 275 | 674 | 138 | 724.1481 | 1.45 | 241.155 | 0.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------|---------|--------|--------|-------|------|-----|-----|---------|-------|--------|-----|
| 53 | ТССЦ-403-8268 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14) Материалы для строительных работ | шт. | 4 | 980.39 | | | | 3922 | | | | | | | |
| 54 | ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх.; ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх.; ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=9 1, ЗПМ=17 84, МАТ=5 51 Полы: НР (2070 руб.): 110%=129%*0 85 от ФОТ СП (960 руб.): 51%=75%*(0 85*0 8) от ФОТ | 100 м2 СТЯЖКИ | 0 2 20 / 100 | 17466 86 | 8890 7 | 641 37 | 522 39 | 3493 | 1778 | 128 | 104 | 53 7596 | 10 75 | 1 8256 | 0 3 |
| 55 | ТЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (До толщины 40 см ПЗ=4 (ОЗП=4, ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4, МАТ=4 к расх.; ТЗ=4, ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх.; ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх.; ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=8 65, ЗПМ=17 84, МАТ=5 46 Полы: НР (173 руб.): 110%=129%*0 85 от ФОТ СП (80 руб.): 51%=75%*(0 85*0 8) от ФОТ | 100 м2 СТЯЖКИ | 0 2 20 / 100 | 8716 55 | 437 89 | 462 56 | 345 69 | 1743 | 88 | 93 | 69 | 2 645 | 0 53 | 1 2075 | 0 2 |
| 56 | ТЕР11-01-004-09 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх.; ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх.; ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-09 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=4 2, ЗПМ=17 84, МАТ=15 47 Полы: НР (3463 руб.): 110%=129%*0 85 от ФОТ СП (1605 руб.): 51%=75%*(0 85*0 8) от ФОТ | 100 м2 изолирую мой поверхно сти | 0 38 38 / 100 | 12249 95 | 8272 08 | 266 62 | 12 31 | 4655 | 3143 | 101 | 5 | 35 6678 | 13 55 | 0 0431 | 0 0 |
| 57 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх.; ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх.; ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=8 86, ЗПМ=17 84, МАТ=7 88 Полы: НР (2050 руб.): 110%=129%*0 85 от ФОТ СП (951 руб.): 51%=75%*(0 85*0 8) от ФОТ | 100 м2 СТЯЖКИ | 0 2 20 / 100 | 18257 08 | 8799 63 | 668 89 | 522 39 | 3651 | 1760 | 134 | 104 | 52 252 | 10 45 | 1 8256 | 0 3 |
| 58 | ТЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Установка люка (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх.; ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх.; ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-04-011-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=10 38, ЗПМ=17 84, МАТ=6 9 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1471 руб.): 116%=137%*0 85 от ФОТ СП (773 руб.): 61%=89%*(0 85*0 8) от ФОТ | 1 шт. | 4 | 428 06 | 317 1 | 107 58 | | 1712 | 1268 | 430 | | 1 7325 | 6 93 | | |
| 59 | ТССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Люки чугунные тяжелые Материалы для строительных работ | шт. | 4 | 5542.89 | | | | 22172 | | | | | | | |

| Гранд-СМЕТА | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|------|----------|-------|----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 60 | ТЕРp66-9-2 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i> | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp66-9-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.22, ЗПМ=17.84, МАТ=14.07 Наружные инженерные сети, другие работы: НР (1080 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (634 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 1 т | 0.124 | 119074.6 | 8805.47 | 2838.07 | 664.31 | 14765 | 1092 | 352 | 82 | 42.55 | 5.28 | 3.1165 | 0.3 |
| 61 | ТЕР24-01-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i> | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.51, ЗПМ=17.84, МАТ=7.01 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (5538 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2912 руб.): 61%=89%*0.85*0.8 от ФОТ | 1 км трубопро вода | 0.03 | 646853.33 | 129178.6 | 135316.5 | 29962.34 | 19406 | 3875 | 4059 | 899 | 624.22 | 18.73 | 118.1912 | 3.5 |
| 62 | ТЕР24-01-003-06 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i> | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.81, ЗПМ=17.84, МАТ=6.19 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2567 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1350 руб.): 61%=89%*0.85*0.8 от ФОТ | 1 км трубопро вода | 0.009 | 1733796.16 | 200617.8 | 226918.5 | 45250.09 | 15604 | 1806 | 2042 | 407 | 927.0725 | 8.34 | 174.3256 | 1.5 |
| 63 | ТЕР24-01-003-07 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i> | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.84, ЗПМ=17.84, МАТ=6.61 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2047 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1077 руб.): 61%=89%*0.85*0.8 от ФОТ | 1 км трубопро вода | 0.0065 | 3244723.49 | 219792.3 | 249890.6 | 51737.76 | 21091 | 1429 | 1624 | 336 | 1015.68 | 6.6 | 196.7506 | 1.2 |
| 64 | ТЕР24-01-003-08 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i> | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-08 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.9, ЗПМ=17.84, МАТ=6.79 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1644 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (864 руб.): 61%=89%*0.85*0.8 от ФОТ | 1 км трубопро вода | 0.0045 | 4515727.12 | 254993.5 | 297680 | 59892.1 | 20321 | 1147 | 1340 | 270 | 1178.348 | 5.3 | 227.2975 | 1.0 |
| 65 | ТЕР22-03-001-05 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i> | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=6.48, ЗПМ=17.84, МАТ=19.08 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (18381 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (9666 руб.): 61%=89%*0.85*0.8 от ФОТ | 1 т фасонны х частей | 0.104 | 410176.4 | 109934.6 | 172234.6 | 42434.53 | 42658 | 11433 | 17912 | 4413 | 467.9005 | 48.66 | 148.2925 | 15.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|---------|--------|--------|------|------|------|--------|-------|--------|-----|
| 66 | 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр 1 т.3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | т | -0.104 | 117438.35 | | | | -12214 | | | | | | | |
| 67 | ТССЦ-507-1995 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм Материалы для строительных работ | шт. | 6 | 705.91 | | | | 4235 | | | | | | | |
| 68 | ТССЦ-507-2033 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм Материалы для строительных работ | шт. | 3 | 1891.73 | | | | 5675 | | | | | | | |
| 69 | ТССЦ-507-2334 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6 мм Материалы для строительных работ | шт. | 2 | 1038.8 | | | | 2078 | | | | | | | |
| 70 | ТЕР22-06-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр 1 т.3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.01, ЗПМ=17.84, МАТ=4.99 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (1364 руб.): 116%=137%*(0.85 от ФОТ СП (717 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 врезка | 2 | 1318.48 | 435.77 | 776.12 | 152.08 | 2637 | 872 | 1552 | 304 | 1.9308 | 3.86 | 0.5319 | 1.0 |
| 71 | ТЕР22-06-005-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр 1 т.3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=6.89, ЗПМ=17.84, МАТ=5.21 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (3349 руб.): 116%=137%*(0.85 от ФОТ СП (1761 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 врезка | 2 | 3694.11 | 961.9 | 2339.12 | 481.36 | 7388 | 1924 | 4678 | 963 | 4.2056 | 8.41 | 1.6819 | 3.0 |
| 72 | ТЕР22-06-005-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр 1 т.3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=6.8, ЗПМ=17.84, МАТ=5.31 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (4451 руб.): 116%=137%*(0.85 от ФОТ СП (2341 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 врезка | 2 | 5017.75 | 1260.6 | 3074.92 | 658.05 | 10036 | 2521 | 6150 | 1316 | 5.4355 | 10.87 | 2.3 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|----------|---------|--------|-------|------|-------|------|---------|-------|--------|----|
| 73 | ТЕР24-01-032-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i> | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.26, ЗПМ=17.84, МАТ=9.42 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (6747 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (3548 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ</i> | 1 компл. задвижек или клапана | 8 | 1427.82 | 528.02 | 866.55 | 199.01 | 11423 | 4224 | 6932 | 1592 | 2.5128 | 20.1 | 0.6756 | 5 |
| 74 | ТССЦ-302-1826 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i> | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм <i>Материалы для строительных работ</i> | шт. | 8 | 2881.26 | | | | 23050 | | | | | | | |
| 75 | ТЕР24-01-032-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i> | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.33, ЗПМ=17.84, МАТ=9.16 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (14198 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (7466 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ</i> | 1 компл. задвижек или клапана | 6 | 3773.12 | 1581.7 | 2117.31 | 458.28 | 22639 | 9490 | 12704 | 2750 | 7.4192 | 44.52 | 1.5669 | 9 |
| 76 | Прайс | Краны шаровые с редуктором под приварку диаметром 150 мм <i>(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы</i> | шт | 4 | 20823.56 | | | | 83294 | | | | | | | |
| 77 | Прайс | Затворы поворотные дисковые трехэксцентриковые с редуктором под приварку диаметром 150 мм <i>(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы</i> | шт | 2 | 35343 | | | | 70686 | | | | | | | |
| 78 | ТЕР24-01-032-05 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i> | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.3, ЗПМ=17.84, МАТ=9.25 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (6871 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (3613 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ</i> | 1 компл. задвижек или клапана | 2 | 5510.57 | 2272.52 | 3137.32 | 688.82 | 11021 | 4545 | 6275 | 1378 | 10.6594 | 21.32 | 2.3431 | 46 |
| 79 | Прайс | Краны шаровые с редуктором под приварку диаметром 200 мм <i>(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы</i> | шт | 2 | 37299.16 | | | | 74598 | | | | | | | |
| 80 | ТЕРм12-10-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i> | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-10-001-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=5.89, ЗПМ=17.84, МАТ=13.58 Монтаж оборудования НР (568 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (384 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i> | 100 шт. | 0.06 6 / 100 | 46899.06 | 13335.76 | 3072.81 | | 2814 | 800 | 184 | | 65.4 | 3.92 | | |
| 81 | ТЕР18-07-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i> | Установка термометров в оправе прямых и угловых <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЗПМ=17.84, МАТ=0.89 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) НР (559 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (274 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i> | 1 компл. | 6 | 387.26 | 81.63 | | | 2324 | 490 | | | 0.41 | 2.46 | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------|----------|--------|--------|-------|-------|------|------|---------|---------|-------|--------|-----|
| 82 | ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Установоча манометров: с трехходовым краном (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЗПМ=17.84, МАТ=2.54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) НР (557 руб.) 114%=134%*(0.85 от ФОТ СП (274 руб.) 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 компл. | 8 | 644.09 | 61.11 | | | | 5153 | 489 | | | 0.291 | 2.33 | | |
| 83 | ТЕР24-01-032-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.26, ЗПМ=17.84, МАТ=9.42 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (6747 руб.) 116%=137%*(0.85 от ФОТ СП (3548 руб.) 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 компл. задвижек или клапана | 8 | 1427.82 | 528.02 | 866.55 | 199.01 | | 11423 | 4224 | 6932 | 1592 | 2.5128 | 20.1 | 0.6756 | 5 |
| 84 | Прайс | Краны шаровые под приварку диаметром 15 мм (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы | шт | 8 | 873.12 | | | | | 6985 | | | | | | | |
| 85 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовойкой ГФ-021 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2); МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=3.74, ЗПМ=17.84, МАТ=3.31 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии НР (509 руб.) 81%=95%*(0.85 от ФОТ СП (302 руб.) 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.18 18 / 100 | 5527.46 | 3486.49 | 110.64 | 6.15 | 995 | 628 | 20 | | 1 | 15.4494 | 2.78 | 0.0288 | 0.0 |
| 86 | ТЕР26-01-054-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=10.13, ЗПМ=17.84, МАТ=11.64 Теплоизоляционные работы НР (3661 руб.) 89%=105%*(0.85 от ФОТ СП (1974 руб.) 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.36 36 / 100 | 24599.46 | 11425.58 | 744.11 | | 8856 | 4113 | 268 | | | 62.422 | 22.47 | | |
| 87 | ТССЦ-101-0307 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Изол Материалы для строительных работ | м2 | 41.4 | 40.78 | | | | 1688 | | | | | | | | |
| 88 | ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=10.28, ЗПМ=17.84, МАТ=5.07 Теплоизоляционные работы НР (15611 руб.) 89%=105%*(0.85 от ФОТ СП (8419 руб.) 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 изоляции | 3.4 | 8286.17 | 5158.93 | 993.93 | | 28173 | 17540 | 3379 | | 24.9291 | 84.76 | | | |

| Гранд-СМЕТА | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|---------|------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 89 | ТССЦ-104-0003 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) Материалы для строительных работ | м3 | 5.236 | 3058.97 | | | | 16017 | | | | | | | | |
| 90 | ТССЦ-104-0078 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В Материалы для строительных работ | 1000 м2 | 5.8Е-5 0,0575 / 1000 | 42511.36 | | | | 2 | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | | 738657 | 88600 | 84453 | 18513 | | 424.61 | | 64.1 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 116186 | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 60670 | | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 Монтажные работы в переделах ТК : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 911799 | | | | | 420.69 | | 64.1 | |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 3714 | | | | | 3.92 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 915513 | | | | | 424.61 | | 64.1 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 565604 | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 84453 | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 107113 | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 116186 | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 60670 | | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 Монтажные работы в переделах ТК | | | | | | | | | 915513 | | | | | 424.61 | | 64.1 | |
| Раздел 5. Монтажные работы в непроходных каналах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | ТЕР06-01-005-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-005-04 4 квартал 2018 г.: ОЗП=17.84, ЭМ=7.78, ЗПМ=17.84, МАТ=5.23 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1598 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (748 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.0145 1.45 / 100 | 168322.07 | 107447.7 | 36687.4 | 9825.11 | 2441 | 1558 | 532 | 142 | 599.886 | 8.7 | 34.4425 | | 0 |
| 92 | ТССЦ-204-0024 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм Материалы для строительных работ | т | 0.0478 | 41400.3 | | | | 1979 | | | | | | | | |
| 93 | ТССЦ-101-6033 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм Материалы для строительных работ | м2 | 9.45 | 38.46 | | | | 363 | | | | | | | | |
| 94 | ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Материалы для строительных работ | м3 | 1.4718 | 4037.71 | | | | 5943 | | | | | | | | |
| 95 | ТЕР11-01-004-09 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-09 4 квартал 2018 г.: ОЗП=17.84, ЭМ=4.2, ЗПМ=17.84, МАТ=15.47 Полы: НР (520 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (241 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.057 5.7 / 100 | 12249.95 | 8272.08 | 266.62 | 12.31 | 698 | 472 | 15 | 1 | 35.6678 | 2.03 | 0.0431 | | |

| Гранд-СМЕТА | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|----------|----------|----------|-------|------|------|-----|----------|-------|----------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 96 | ТЕР09-03-039-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.8, ЗПМ=17.84, МАТ=8.46 Строительные металлические конструкции: НР (4431 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3173 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т конструкций | 0.433 | 15547.48 | 12587.08 | 1739.28 | 45.14 | 6732 | 5450 | 753 | 20 | 65.4505 | 28.34 | 0.1581 | 0.0 |
| 97 | ТССС-101-3690 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Швеллеры № 20 сталь марки СтЗпс Материалы для строительных работ | т | 0.221 | 61856.49 | | | | 13670 | | | | | | | |
| 98 | ТССС-201-0768 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т Материалы для строительных работ | т | 0.212 | 90832.93 | | | | 19257 | | | | | | | |
| 99 | ТЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1; За 2 раза ТЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=4.85, ЗПМ=17.84, МАТ=3.27 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (246 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (146 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.115 11.5 / 100 | 3906.73 | 2638.36 | 172.21 | 6.15 | 449 | 303 | 20 | 1 | 11.3761 | 1.31 | 0.0288 | |
| ## | 101-1292 | Уайт-спирит Монтаж оборудования | т | -0.0003 | 100193.81 | | | | -30 | | | | | | | |
| ## | 113-0079 | Лак БТ-577 Монтаж оборудования | т | -0.0021 | 46427.16 | | | | 97 | | | | | | | |
| ## | Прайс | Мастика "Вектор" (Заготовительно-складские расходы ТЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы | кг | 3.45 | 663 | | | | 2287 | | | | | | | |
| ## | ТЕР24-01-002-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-002-06 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.8, ЗПМ=17.84, МАТ=6.21 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1893 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (996 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 км трубопровода | 0.007 | 1721155.18 | 191459.7 | 213571.2 | 41727.49 | 12048 | 1340 | 1495 | 292 | 884.7525 | 6.19 | 162.7681 | 1.1 |
| ## | ТЕР24-01-002-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-002-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.85, ЗПМ=17.84, МАТ=6.55 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2053 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1080 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 км трубопровода | 0.007 | 3142560.05 | 205196.8 | 237883.8 | 47692.26 | 21998 | 1436 | 1665 | 334 | 948.2325 | 6.64 | 183.4825 | 1.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------|----------|----------|-------|-------|------|-----|----------|-------|----------|-----|
| ## | ТЕР24-01-002-08 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-002-08 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.89; ЗПМ=17.84; МАТ=6.76 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (2426 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1276 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 км трубопровода | 0.007 | 4431409.77 | 243476.8 | 278184.6 | 55308.83 | 31020 | 1704 | 1947 | 387 | 1109.578 | 7.77 | 212.3475 | 1.4 |
| ## | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1, За 2 раза ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=3.74; ЗПМ=17.84; МАТ=3.31 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии НР (396 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (235 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.14 14 / 100 | 5527.46 | 3486.49 | 110.64 | 6.15 | 774 | 488 | 15 | 1 | 15.4494 | 2.16 | 0.0288 | |
| ## | ТЕР26-01-054-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.13; ЗПМ=17.84; МАТ=11.64 Теплоизоляционные работы НР (2847 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1536 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.28 28 / 100 | 24599.46 | 11425.58 | 744.11 | | 6888 | 3199 | 208 | | 62.422 | 17.48 | | |
| ## | ТССЦ-101-0307 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Изол Материалы для строительных работ | м2 | 32.2 | 40.78 | | | | 1313 | | | | | | | |
| ## | ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.28; ЗПМ=17.84; МАТ=5.07 Теплоизоляционные работы НР (9642 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (5200 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 изоляции | 2.1 | 8286.17 | 5158.93 | 993.93 | | 17401 | 10834 | 2087 | | 24.9291 | 52.35 | | |
| ## | ТССЦ-104-0003 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) Материалы для строительных работ | м3 | 3.234 | 3058.97 | | | | 9893 | | | | | | | |
| ## | ТССЦ-104-0078 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В Материалы для строительных работ | 1000 м2 | 0.03105 31,05/1000 | 42511.36 | | | | 1320 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|---------|--------|-------|-------|------|----------|--------|---------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ## | ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (б/у) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.63, ЗПМ=17.84, МАТ=7.83 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (1933 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (966 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 шт. сборных конструкций | 0.03 3 / 100 | 114030.5 | 31582.36 | 80642.15 | 23965 | 3421 | 947 | 2419 | 719 | 158.4884 | 4.75 | 83.7488 | 2.1 |
| ## | ТЕР11-01-004-09 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-09 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=4.2, ЗПМ=17.84, МАТ=15.47 Полы: НР (2278 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (1056 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.25 25 / 100 | 12249.95 | 8272.08 | 266.62 | 12.31 | 3062 | 2068 | 67 | 3 | 35.6678 | 8.92 | 0.0431 | 0.0 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | | 162830 | 29799 | 11223 | 1900 | | 146.64 | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 30263 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 16652 | | | | | | | |
| Итого по разделу 5 Монтажные работы в непроходных каналах : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 209872 | | | | | 146.64 | | |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | -127 | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 209745 | | | | | 146.64 | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 121808 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 11223 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 31699 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 30263 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 16652 | | | | | | | |
| Итого по разделу 5 Монтажные работы в непроходных каналах | | | | | | | | | 209745 | | | | | 146.64 | | |
| Раздел 6. Благоустройство | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ## | ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.61, ЗПМ=17.84 Благоустройство: НР (4385 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (2263 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 100 м3 конструкций | 0.0791 7.91 / 100 | 84756.8 | 49276.56 | 35480.24 | 10325.7 | 6704 | 3898 | 2806 | 817 | 279.8525 | 22.14 | 47.5985 | 3.7 |
| ## | ТЕРр68-14-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-14-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.75, ЗПМ=17.84 Благоустройство: НР (683 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (352 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0.06 6 / 100 | 15760.63 | 10657.24 | 5103.39 | 1569.06 | 946 | 640 | 306 | 94 | 60.5245 | 3.63 | 7.36 | 0.4 |
| ## | ТССЦнр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 12.585 | 42.46 | | 42.46 | | 534 | | 534 | | | | | |
| ## | ТССЦнр-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнр03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 12.585 | 193.24 | | 193.24 | | 2432 | | 2432 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|----------|----------|----------|--------|------|------|------|---------|------|---------|-----|
| ## | ТЕР27-04-006-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (МДС35-IV п. 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр. 1 т. 3 п. 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-006-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.48, ЗПМ=17.84, МАТ=5.9 Автомобильные дороги: НР (2750 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (1407 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1000 м2 основания | 0.113 113 / 1000 | 204512.45 | 7586.69 | 48541.41 | 11578.97 | 23110 | 857 | 5485 | 1308 | 43.8409 | 4.95 | 42.4494 | 4 |
| ## | ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Розлив вяжущих материалов (МДС35-IV п. 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр. 1 т. 3 п. 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.98, ЗПМ=17.84, МАТ=7.52 Автомобильные дороги: НР (25 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (13 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т | 0.0904 113*0.8/1000 | 21160.56 | 619.23 | 217.73 | 1913 | | 56 | 20 | | | | 0.9488 | 0.1 |
| ## | ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (МДС35-IV п. 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр. 1 т. 3 п. 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=6.59, ЗПМ=17.84, МАТ=8.09 Автомобильные дороги: НР (2630 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (1346 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0.113 113 / 1000 | 525634.34 | 10328.48 | 30569.4 | 8000.21 | 59397 | 1167 | 3454 | 904 | 50.6518 | 5.72 | 27.4275 | 3 |
| ## | 410-0005 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А Автомобильные дороги | т | -10.92 -Ф1.р1 | 5002.13 | | | | -54623 | | | | | | | |
| ## | ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б Материалы для строительных работ | т | 10.92 | 4393.88 | | | | 47981 | | | | | | | |
| ## | ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Индексация ПЗ ПЗ=6 (ОЗП=6, ЭМ=6 к расх., ЗПМ=6, МАТ=6 к расх., ТЗ=6, ТЗМ=6), МДС35-IV п. 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр. 1 т. 3 п. 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=2.11, ЗПМ=17.84, МАТ=7.19 Автомобильные дороги: НР (20 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (10 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0.113 113 / 1000 | 326.11 | 145.81 | 12.92 | | 37 | 16 | 1 | | 0.7142 | 0.08 | | |
| ## | ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б Материалы для строительных работ | т | 8.204 | 4393.88 | | | | 36047 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|---------|--------|---------|--------|--------|-------|----------|--------|--------|-------|
| ## | ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 п.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР27-02-010-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=1.17, ЭМ=1.17, ЗПМ=1.17, МАТ=6.71 Автомобильные дороги: НР (1394 руб.): 127%=149%*(0.85 от ФОТ СП (714 руб.): 65%=95%*(0.85 от ФОТ | 100 м бортового камня | 0.06 6 / 100 | 43838.64 | 18021.58 | 1193.24 | 279.79 | 2630 | 1081 | 72 | 17 | 100.6158 | 6.04 | 0.9775 | 0.0 |
| ## | ТССЦ-403-0052 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Камни бортовые бетонные, марка 400 Материалы для строительных работ | м3 | 0.312 | 9542.03 | | | | 2977 | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | | 130085 | 7659 | 15146 | 3160 | | 42.56 | | 12.2 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 11888 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 6107 | | | | | | | |
| Итого по разделу 6 Благоустройство : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 148080 | | | | | 42.56 | | 12.2 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 107280 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 15146 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 10819 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 11888 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 6107 | | | | | | | |
| Итого по разделу 6 Благоустройство | | | | | | | | | 148080 | | | | | 42.56 | | 12.2 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 1186472 | 158022 | 182692 | 29483 | | 789.65 | | 106.6 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 189709 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 99948 | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 1472542 | | | | | 785.73 | | 106.6 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 3587 | | | | | 3.92 | | |
| Итого | | | | | | | | | 1476129 | | | | | 789.65 | | 106.6 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 845758 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 182692 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 187505 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 189709 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 99948 | | | | | | | |
| Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | | 29523 | | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | 1505652 | | | | | | | |
| Прогнозный индекс 5% | | | | | | | | | 75283 | | | | | | | |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | | | | | | | | | 1580935 | | | | | | | |
| НДС 20% | | | | | | | | | 316187 | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 1897122 | | | | | 789.65 | | 106.6 |

Составил: Инженер ПТО _____ Ильяна У.И.

Проверил: Начальник ПТО _____ Корнев В.А.