

" " 2018 г.

Капитальный ремонт тепловой камеры ТКХ-32 по ул Профсоюзов, г. Петрозаводск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

Капитальный ремонт тепловой камеры ТКХ-32 по ул Профсоюзов, г. Петрозаводск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 1106.083 тыс. руб.
строительных работ 859.674 тыс. руб.
монтажных работ 0.957 тыс. руб.
Средства на оплату труда 115.240 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 477.46 чел.час
Трудозатраты механизаторов 71.79 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г. с пересчетом в цены 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Земляные работы																	
1	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-022-14 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.84, ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (884 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (354 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.068 68 / 1000	63895.72		63895.72	15289.81	4345		4345	1040			53.4319	36	
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил.1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1.2, ТЗ=1.2, МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (574 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (250 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0.02 2 / 100	40417.76	40417.76			808	808				244.398	4.89		
3	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-14 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.31; ЗПМ=17.84, МАТ=5.56 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (37 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (15 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.002 2 / 1000	79581.53	3298.12	76252.27	17942.78	159	7	152	36	19.9433	0.04	62.7038	0.1	
4	ТСЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦпг03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	122.5 (68+2)*1.75	149.29		149.29		18288		18288						

Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (МДС35-IV п.4.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=10.12, ЗПМ=17.84, МАТ=5.56 Земляные работы, выполняемые механизированным способом НР (145 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (58 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.07 (68*2) / 1000	8273.78	798.4	7444.25	1633.07	579	56	521	114	4.8271	0.34	5.7069	0
6	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (МДС35-IV п.4.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.28, ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом НР (123 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (49 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.054 54 / 1000	9530.81		9530.81	2685.8	515		515	145			10.925	0.5
7	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Песок природный для строительных работ средний Материалы для строительных работ	м3	59.4	409.94				24350							
8	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (МДС35-IV п.4.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.03, ЗПМ=17.84 Земляные работы, выполняемые механизированным способом НР (1802 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (721 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 уплотненного грунта	0.54 54 / 100	6050.64	2994.71	3055.93	931.68	3267	1617	1650	503	16.5709	8.95	4.37	2.3
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									52311	2488	25471	1838		14.22		7.1
Накладные расходы									3564							
Сметная прибыль									1446							
Итого по разделу 1 Земляные работы :																
Итого									57321					14.22		7.1
В том числе:																
Материалы									24352							
Машины и механизмы									25471							
ФОТ									4326							
Накладные расходы									3564							
Сметная прибыль									1446							
Итого по разделу 1 Земляные работы									57321					14.22		7.1
Раздел 2. Демонтаж в пределах ТК																
9	ТЕРр66-8-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж чугунных люков (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-8-1 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка НР (1149 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (696 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 люк	4	435.35	435.35			1741	1741			2.6105	10.44		
10	ТЕР09-03-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7, ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7, МАТ=0.7; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-003-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.44, ЗПМ=17.84, МАТ=9.09 Строительные металлические конструкции НР (1607 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1151 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0.604	6452.32	2510.05	3942.27	775.07	3897	1516	2381	468	12.8961	7.79	2.6968	1.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР09-03-039-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7, ЭМ=0,7 к расч., ЗПМ=0,7, МАТ=0 к расч., ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84, ЭМ=7,8, ЗПМ=17,84, МАТ=8,46 Строительные металлические конструкции: НР (1233 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (883 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т конструкций	0,198	8635,7	7661,7	974	25,28	1710	1517	193	5	39,8394	7,89	0,0886	0,1
12	ТЕРр69-19-3 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-3 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84, ЭМ=6,27, ЗПМ=17,84 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (999 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (571 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	1 м3 бетона	0,26	9488,42	5486,59	4001,83		2467	1427	1040		30,36	7,89		
13	ТЕРр66-26-1 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-26-1 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84, ЭМ=10,38, ЗПМ=17,84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (170 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (103 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	1 задвижка	2	251,38	128,43	122,95		503	257	246		0,7015	1,4		
14	ТЕРр66-26-3 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-26-3 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84, ЭМ=10,38, ЗПМ=17,84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (517 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (313 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	1 задвижка	2	514,4	391,45	122,95		1029	783	246		2,139	4,28		
15	ТЕРр66-18-17 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 500 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-18-17 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84, ЭМ=7,92, ЗПМ=17,84, МАТ=8,96 Наружные инженерные сети: другие работы: НР (4276 руб.): 92%=108%*0,85 от ФОТ СП (2510 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	1 компенсатор	2	4770,22	1623,23	3091,53	701,03	9540	3246	6183	1402	9,062	18,12	2,4495	4
16	ТЕР24-01-003-05 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6, ЭМ=0,6 к расч., ЗПМ=0,6, МАТ=0 к расч., ТЗ=0,6, ТЗМ=0,6; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84, ЭМ=7,71, ЗПМ=17,84, МАТ=5,33 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1576 руб.): 116%=137%*0,85 от ФОТ СП (829 руб.): 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 км трубопровода	0,012	192172,79	91934,49	100238,3	21363,93	2306	1103	1203	256	437,46	5,25	82,248	0,6
17	ТЕР24-01-003-09 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6, ЭМ=0,6 к расч., ЗПМ=0,6, МАТ=0 к расч., ТЗ=0,6, ТЗМ=0,6; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-09 4 квартал 2018 г. ОЗП=17,84, ЭМ=7,94, ЗПМ=17,84, МАТ=6,85 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1456 руб.): 116%=137%*0,85 от ФОТ СП (766 руб.): 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 км трубопровода	0,007	313235,92	144089,4	169146,5	35195,24	2193	1009	1184	246	665,85	4,66	130,824	0,9

Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (МДС35 пр 1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-24-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка. НР (485 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (294 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 наружно и площади разобран ной изоляции	0.19 19 / 100	3867.68	3867.68			735	735			21.965	4.17		
19	ТЕРр66-10-3 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры (МДС35 пр 1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-10-3 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети: разборка, очистка. НР (645 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (391 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 ила, грязи	1.2	815.31	815.31			978	978			4.968	5.96		
20	ТССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-003 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.38 Погрузо-разгрузочные работы. НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	9.5	166.6		166.6		1583		1583					
21	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-015 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	9.5	149.29		149.29		1418		1418					
22	ТССЦпг-01-01-01-014 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-014 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.21 Погрузо-разгрузочные работы. НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1.85	128.69		128.69		238		238					
23	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-010 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1.85	127.39		127.39		236		236					
24	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27 Погрузо-разгрузочные работы. НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1.67	42.46		42.46		71		71					
25	ТССЦпг-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1.67	193.24		193.24		323		323					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									30968	14312	16545	2377		77.85		8.4
Накладные расходы									14113							
Сметная прибыль									8507							
Итого по разделу 2 Демонтаж в пределах ТК :																
Итого									53588					77.85		8.4
В том числе:																
Материалы									111							
Машины и механизмы									16545							
ФОТ									16689							
Накладные расходы									14113							
Сметная прибыль									8507							
Итого по разделу 2 Демонтаж в пределах ТК									53588					77.85		8.4
Раздел 3. Демонтаж в непроходном канале																

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕРр69-19-3 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-3 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=6.27, ЗПМ=17.84 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (2304 руб.) 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (1317 руб.) 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 бетона	0.6	9488.42	5486.59	4001.83			5693	3292	2401		30.36	18.22	
27	ТЕРр66-16-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-16-4 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.89, ЗПМ=17.84, МАТ=8.83 Наружные инженерные сети, другие работы: НР (553 руб.) 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (325 руб.) 54%=68%*0.8 от ФОТ	100 м трубопровода	0.07 7 / 100	11362.65	7855.78	3222.64	730.57	795	550	226	51	43.47	3.04	2.553	0.1
28	ТЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-24-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети, разборка, очистка НР (127 руб.) 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (77 руб.) 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.05 5 / 100	3867.68	3867.68			193	193			21.965	1.1		
29	ТЕРр66-12-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м (МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-12-1 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЗПМ=17.84 Наружные инженерные сети, разборка, очистка НР (131 руб.) 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (79 руб.) 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 ила, грязи	0.3	658.77	658.77			198	198			4.0135	1.2		
30	ТССЦпр-01-01-014 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-014 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.21 Погрузо-разгрузочные работы НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0.09	128.69		128.69		12		12					
31	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-010 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0.09	127.39		127.39		11		11					
32	ТССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27 Погрузо-разгрузочные работы НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1.48	42.46		42.46		63		63					
33	ТССЦпр-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1.48	193.24		193.24		286		286					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									7251	4233	2999	51		23.56		0.1
Накладные расходы									3115							
Сметная прибыль									1798							
Итого по разделу 3 Демонтаж в непроходном канале :																
Итого									12164					23.56		0.1
В том числе:																
Материалы									19							
Машины и механизмы									2999							
ФОТ									4284							
Накладные расходы									3115							
Сметная прибыль									1798							
Итого по разделу 3 Демонтаж в непроходном канале									12164					23.56		0.1
Раздел 4. Монтажные работы в пределах ТК																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТЕР46-01-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками <i>(МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-01-004-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=1.7.84, ЭМ=7.74, ЗПМ=1.7.84, МАТ=5.63</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)</i> <i>НР (2543 руб.): 99%=116%*(0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1233 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 т	0.068	102854.42	36716.46	5370.33	1066.01	6994	2497	365	72	200.5945	13.64	4.7955	0.3
35	101-1807	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)</i>	т	-0.0694	53588.43				-3719							
36	ТССЦ-101-1052 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 20-24 <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.0694	53234.03				3694							
37	ТЕР09-03-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-03-003-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=1.7.84, ЭМ=7.44, ЗПМ=1.7.84, МАТ=9.09</i> <i>Строительные металлические конструкции: НР (3864 руб.): 81%=95%*(0.85 от ФОТ</i> <i>СП (2767 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 т конструкций	0.866	12633.19	4123.66	7039.77	1384.06	10940	3571	6096	1199	21.1864	18.35	4.8156	4.1
38	ТССЦ-101-1053 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 26-40 <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.536	53156.24				28492							
39	ТССЦ-101-3777 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.33	42839.85				14137							
40	ТССЦ-204-0057 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров пространственных <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.866	10730.37				9293							
41	ТЕР13-03-002-15 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 <i>(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1, В 2 слоя ТЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-002-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=1.7.84, ЭМ=4.85, ЗПМ=1.7.84, МАТ=3.27</i> <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (386 руб.): 81%=95%*(0.85 от ФОТ</i> <i>СП (228 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.18 18 / 100	3906.73	2638.36	172.21	6.15	703	475	31	1	11.3761	2.05	0.0288	0.0
42	101-1292	Уайт-спирит <i>Монтаж оборудования</i>	т	-0.0005	100193.81				-50							
43	113-0079	Лак БТ-577 <i>Монтаж оборудования</i>	т	-0.0032	46427.16				-149							
44	Прайс	Мастика "Вектор" <i>(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))</i> <i>Материалы</i>	кг	5.4	663				3580							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство бетонной подготовки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.46, ЗПМ=17.84, МАТ=3.74 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (440 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (206 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0.01 1 / 100	75991.2	39367.95	26944.17	7404.22	760	394	269	74	238.05	2.38	25.875	0.2
46	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Материалы для строительных работ	м3	1.02	4037.71				4118							
47	ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.63, ЗПМ=17.84, МАТ=7.83 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (3866 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1933 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0.06 6 / 100	114030.5	31582.36	80642.15	23965	6842	1895	4839	1438	158.4884	9.51	83.7488	5.0
48	ТССЦ-403-0886 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Плиты покрытий железобетонные Материалы для строительных работ	м3	3.6	16826.56				60576							
49	ТЕР07-02-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-02-002-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.31, ЗПМ=17.84, МАТ=6.95 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (479 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (240 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 сборных железоб етонных конструк ций	0.002 0.2 / 100	485015.18	137585.2	336860.8	69007.36	970	275	674	138	724.1481	1.45	241.155	0.4
50	ТССЦ-403-8268 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14) Материалы для строительных работ	шт.	4	980.39				3922							
51	ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=9.1, ЗПМ=17.84, МАТ=5.51 Полы: НР (1863 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (864 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 СТЯЖКИ	0.18 18 / 100	17466.86	8890.7	641.37	522.39	3144	1600	115	94	53.7596	9.68	1.8256	0.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ТЕР11-01-011-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 <i>(До толщины 40 см ПЗ=4 (ОЗП=4, ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4, МАТ=4 к расх.; ТЗ=4, ТЗМ=4);</i> <i>МДС35-IV п 4 7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх.; ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25;</i> <i>МДС35 пр 1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх.; ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=8 65, ЗПМ=17 84, МАТ=5 46</i> <i>Полы:</i> <i>НР (155 руб.): 110%=129%*0 85 от ФОТ</i> <i>СП (72 руб.): 51%=75%*(0 85*0 8) от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0 18 <i>18 / 100</i>	8716 55	437 89	462 56	345 69	1569	79	83	62	2 645	0 48	1 2075	0 2
53	ТЕР11-01-004-09 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером <i>(МДС35-IV п 4 7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх.; ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25;</i> <i>МДС35 пр 1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх.; ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-004-09 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=4 2, ЗПМ=17 84, МАТ=15 47</i> <i>Полы:</i> <i>НР (3189 руб.): 110%=129%*0 85 от ФОТ</i> <i>СП (1478 руб.): 51%=75%*(0 85*0 8) от ФОТ</i>	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0 35 <i>35 / 100</i>	12249 95	8272 08	266 62	12 31	4287	2895	93	4	35 6678	12 48	0 0431	0 0
54	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>(МДС35-IV п 4 7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх.; ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25;</i> <i>МДС35 пр 1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх.; ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-011-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=8 88, ЗПМ=17 84, МАТ=7 88</i> <i>Полы:</i> <i>НР (1846 руб.): 110%=129%*0 85 от ФОТ</i> <i>СП (856 руб.): 51%=75%*(0 85*0 8) от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0 18 <i>18 / 100</i>	18257 08	8799 63	668 89	522 39	3286	1584	120	94	52 252	9 41	1 8256	0 3
55	ТЕР23-04-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка люка <i>(МДС35-IV п 4 7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх.; ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25;</i> <i>МДС35 пр 1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх.; ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР23-04-011-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=10 38, ЗПМ=17 84, МАТ=6 9</i> <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</i> <i>НР (1471 руб.): 116%=137%*0 85 от ФОТ</i> <i>СП (773 руб.): 61%=89%*(0 85*0 8) от ФОТ</i>	1 шт.	4	428 06	317 1	107 58		1712	1268	430		1 7325	6 93		
56	ТССЦ-101-2536 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Люки чугунные тяжелые <i>Материалы для строительных работ</i>	шт.	4	5542 89				22172							
57	ТЕРр66-9-2 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными <i>(МДС35 пр 1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх.; ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр66-9-2 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=8 22, ЗПМ=17 84, МАТ=14 07</i> <i>Наружные инженерные сети, другие работы:</i> <i>НР (1028 руб.): 92%=108%*0 85 от ФОТ</i> <i>СП (603 руб.): 54%=68%*0 8 от ФОТ</i>	1 т	0 118	119074 6	8805 47	2838 07	664 31	14051	1039	335	78	42 55	5 02	3 1165	0 3
58	ТЕР06-01-005-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 <i>(МДС35-IV п 4 7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх.; ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25;</i> <i>МДС35 пр 1 т 3 п 7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх.; ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-005-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=7 78, ЗПМ=17 84, МАТ=5 23</i> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:</i> <i>НР (551 руб.): 94%=110%*0 85 от ФОТ</i> <i>СП (258 руб.): 44%=65%*(0 85*0 8) от ФОТ</i>	100 м3 бетона и железоб етона в деле	0 005 <i>0 5 / 100</i>	168322 07	107447 7	36687 4	9825 11	842	537	183	49	599 886	3	34 4425	0 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
59	ТССЦ-204-0024 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм Материалы для строительных работ	т	0.005	41400.3				207								
60	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Материалы для строительных работ	м3	0.5075	4037.71				2049								
61	ТЕР11-01-004-09 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-09 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=4.2, ЗПМ=17.84, МАТ=15.47 Полы: НР (182 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (84 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0.02 2 / 100	12249.95	8272.08	266.62	12.31	245	165	5		35.6678	0.71	0.0431		
62	ТЕР09-03-039-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.8, ЗПМ=17.84, МАТ=8.46 Строительные металлические конструкции: НР (2026 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1451 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	0.198	15547.48	12587.08	1739.28	45.14	3078	2492	344	9	65.4505	12.96	0.1581	0.0	
63	ТССЦ-101-3692 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Швеллеры № 24 сталь марки Ст3пс Материалы для строительных работ	т	0.168	61856.49				10392								
64	ТССЦ-201-0768 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т Материалы для строительных работ	т	0.03	90832.93				2725								
65	ТЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1, В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2), МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=4.85, ЗПМ=17.84, МАТ=3.27 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (139 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (82 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0.065 6.5 / 100	3906.73	2638.36	172.21	6.15	254	171	11			11.3761	0.74	0.0288	
66	101-1292	Уайт-спирит Монтаж оборудования	т	-0.0002	100193.81				-20								
67	113-0079	Лак БТ-577 Монтаж оборудования	т	-0.0012	46427.16				-56								
68	Прайс	Мастика "Вектор" (Заготовительно-складские расходы: ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы	кг	1.95	663				1293								

Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ТЕР24-01-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР24-01-003-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.51, ЗПМ=17.84, МАТ=7.01</i> <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</i> <i>НР (1477 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (777 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 км трубопро вода	0.008	646853.33	129178.6	135316.5	29962.34	5175	1033	1083	240	624.22	4.99	118.1912	0.1
70	ТЕР24-01-003-05 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР24-01-003-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.71, ЗПМ=17.84, МАТ=5.33</i> <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</i> <i>НР (3072 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1615 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 км трубопро вода	0.012	1144453.68	176207.8	208829.8	44508.18	13733	2114	2506	534	838.465	10.06	171.35	2.0
71	ТЕР24-01-003-09 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР24-01-003-09 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.94, ЗПМ=17.84, МАТ=6.85</i> <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</i> <i>НР (2837 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1492 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 км трубопро вода	0.007	5512897.36	276171.4	352388.6	73323.42	38590	1933	2467	513	1276.213	8.93	272.55	1.0
72	ТЕР22-03-001-05 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР22-03-001-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=6.48, ЗПМ=17.84, МАТ=19.08</i> <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</i> <i>НР (14671 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (7715 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 т фасонны х частей	0.083	410176.4	109934.6	172234.6	42434.53	34045	9125	14295	3522	467.9005	38.84	148.2925	12.0
73	103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15)</i> <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</i>	т	-0.083	117438.35				-9747							
74	ТССЦ-507-1989 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм <i>Материалы для строительных работ</i>	шт.	6	432.34				2594							
75	ТССЦ-507-2341 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм <i>Материалы для строительных работ</i>	шт.	4	985.22				3941							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	ТЕР22-06-005-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=6.89, ЗПМ=17.84, МАТ=5.21 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (3349 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1761 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 врезка	2	3694.11	961.9	2339.12	481.36	7388	1924	4678	963	4.2056	8.41	1.6819	3.
77	ТЕР24-01-027-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 250 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-027-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.27, ЗПМ=17.84, МАТ=20.13 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (11383 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (5986 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компенсатор	2	47987.41	3689.3	5641.87	1216.86	95975	7379	11284	2434	16.5842	33.17	4.0969	8.
78	ТЕР24-01-032-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.26, ЗПМ=17.84, МАТ=9.42 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (1687 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (887 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл. задвижек или клапана	2	1427.82	528.02	866.55	199.01	2856	1056	1733	398	2.5128	5.03	0.6756	1.
79	ТССС-302-1826 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм Материалы для строительных работ	шт.	2	2881.26				5763							
80	ТЕР24-01-032-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.33, ЗПМ=17.84, МАТ=9.16 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (4733 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2489 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл. задвижек или клапана	2	3773.12	1581.7	2117.31	458.28	7546	3163	4235	917	7.4192	14.84	1.5669	3.1
81	Прайс	Краны шаровые с редуктором под приварку диаметром 125 мм (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы	шт	2	12718.01				25436							
82	ТЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-10-001-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=5.89, ЗПМ=17.84, МАТ=13.58 Монтаж оборудования НР (190 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (128 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0.02 2 / 100	46899.06	13335.76	3072.81		938	267	61		65.4	1.31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
83	ТЕР18-07-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка термометров в оправе прямых и угловых (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЗПМ=17.84, МАТ=0.89 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) НР (186 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (91 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл.	2	387.26	81.63			775	163			0.41	0.82		
84	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка манометров: с трехходовым краном (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЗПМ=17.84, МАТ=2.54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) НР (139 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (68 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл.	2	644.09	61.11			1288	122			0.291	0.58		
85	ТЕР24-01-032-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-032-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.26, ЗПМ=17.84, МАТ=9.42 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (1687 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (887 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл. задвижек или клапана	2	1427.82	528.02	866.55	199.01	2856	1056	1733	398	2.5128	5.03	0.6756	1.3
86	Прайс	Краны шаровые под приварку диаметром 15 мм (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Материалы	шт	2	873.12				1746							
87	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ОП п.1.13. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1, За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=3.74, ЗПМ=17.84, МАТ=3.31 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии НР (396 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (235 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14 14 / 100	5527.46	3486.49	110.64	6.15	774	488	15	1	15.4494	2.16	0.0288	
88	ТЕР26-01-054-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=10.13, ЗПМ=17.84, МАТ=11.64 Теплоизоляционные работы НР (2440 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1316 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.24 24 / 100	24599.46	11425.58	744.11		5904	2742	179		62.422	14.98		
89	ТССЦ-101-0307 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Изол Материалы для строительных работ	м2	27.6	40.78				1126							

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
90	ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=10.28, ЗПМ=17.84, МАТ=5.07 Теплоизоляционные работы: НР (8265 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (4457 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляция	1.8	8286.17	5158.93	993.93			14915	9286	1789		24.9291	44.87		
91	ТССЦ-104-0003 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) Материалы для строительных работ	м3	2.772	3058.97					8479							
92	ТССЦ-104-0078 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В Материалы для строительных работ	1000 м2	2.8Е-5 0,0276 / 1000	42511.36					1							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									494430	62788	60051	13232		302.81		46.3	
Накладные расходы									80537								
Сметная прибыль									43032								
Итого по разделу 4 Монтажные работы в пределах ТК :																	
Итого Строительные работы									617018					301.5		46.3	
Итого Монтажные работы									981					1.31			
Итого									617999					302.81		46.3	
В том числе:																	
Материалы									371591								
Машины и механизмы									60051								
ФОТ									76020								
Накладные расходы									80537								
Сметная прибыль									43032								
Итого по разделу 4 Монтажные работы в пределах ТК									617999					302.81		46.3	
Раздел 5. Монтажные работы в непроходных каналах																	
93	ТЕР06-01-005-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-005-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.78, ЗПМ=17.84, МАТ=5.23 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве НР (662 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (310 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона и железобетона в деле	0.006 0.6 / 100	168322.07	107447.7	36687.4	9825.11	1010	645	220	59	599.886	3.6	34.4425		0.2
94	ТССЦ-204-0024 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм Материалы для строительных работ	т	0.0198	41400.3					820							
95	ТССЦ-101-6033 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм Материалы для строительных работ	м2	2.6	38.46					100							
96	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Материалы для строительных работ	м3	0.609	4037.71					2459							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
97	ТЕР11-01-004-09 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство гидроизоляции обмазочной. в один слой праймером (МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх. , ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25, МДС35 пр.1 т 3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх. , ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-09 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=4 2, ЗПМ=17 84, МАТ=15.47 Полы НР (173 руб.) : 110%=129%*(0.85 от ФОТ СП (80 руб.) : 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0.019 <i>1.9 / 100</i>	12249.95	8272.08	266.62	12.31	233	157	5		35.6678	0.68	0.0431	
98	ТЕР09-03-039-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т (МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх. , ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25, МДС35 пр.1 т 3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх. , ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=7 8, ЗПМ=17 84, МАТ=8.46 Строительные металлические конструкции. НР (491 руб.) : 81%=95%*(0.85 от ФОТ СП (351 руб.) : 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	0.048	15547.48	12587.08	1739.28	45.14	746	604	83	2	65.4505	3.14	0.1581	0.0
99	ТССЦ-101-3687 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Швеллеры № 14 сталь марки СтЗпс <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.044	50649.46				2229							
##	ТССЦ-201-0768 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0.004	90832.93				363							
##	ТЕР13-03-002-15 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (ОП п 1 13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1 1, ТЗ=1 1, В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх. , ЗПМ=2, МАТ=2 к расх. , ТЗ=2, ТЗМ=2), МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх. , ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25, МДС35 пр.1 т 3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх. , ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=4 85, ЗПМ=17 84, МАТ=3 27 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (38 руб.) : 81%=95%*(0.85 от ФОТ СП (23 руб.) : 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0.018 <i>1.8 / 100</i>	3906.73	2638.36	172.21	6.15	70	47	3		11.3761	0.2	0.0288	
##	101-1292	Уайт-спирит <i>Монтаж оборудования</i>	т	-0.0001	100193.81				-10							
##	113-0079	Лак БТ-577 <i>Монтаж оборудования</i>	т	-0.0003	46427.16				-14							
##	Прайс	Мастика "Вектор" (Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх. , ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. , ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) <i>Материалы</i>	кг	0.54	663				358							
##	ТЕР24-01-002-05 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх. , ЗПМ=1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25, МДС35 пр.1 т 3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1 15, ЭМ=1 15 к расх. , ЗПМ=1 15, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-002-05 4 квартал 2018 г. ОЗП=17 84, ЭМ=7 63, ЗПМ=17 84, МАТ=5 35 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода НР (1630 руб.) : 116%=137%*(0.85 от ФОТ СП (857 руб.) : 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопро вода	0.007	1098279.29	167036.1	165605	33736	7688	1169	1159	236	794.8225	5.56	136.045	0.9


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ОП п.1.13.7)При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1; В 2 слоя ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04.4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=3.74, ЗПМ=17.84, МАТ=3.31 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (85 руб.): 81%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (50 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрасиваемой поверхно-сти	0.03 3 / 100	5527.46	3486.49	110.64	6.15	166	105	3		15.4494	0.46	0.0288	
##	ТЕР26-01-054-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Оклеивание поверхности изоляци- рулонными материалами на битумной мастике (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-02.4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=10.13, ЗПМ=17.84, МАТ=11.64 Теплоизоляционные работы: НР (611 руб.): 89%=105%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (329 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно-сти покрытия изоляцией	0.06 6 / 100	24599.46	11425.58	744.11		1476	686	45		62.422	3.75		
##	ТССЦ-101-0307 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Изол Материалы для строительных работ	м2	6.9	40.78				281							
##	ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01.4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=10.28, ЗПМ=17.84, МАТ=5.07 Теплоизоляционные работы: НР (2295 руб.): 89%=105%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (1238 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляцией	0.5	8286.17	5158.93	993.93		4143	2579	497		24.9291	12.46		
##	ТССЦ-104-0003 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) Материалы для строительных работ	м3	0.77	3058.97				2355							
##	ТССЦ-104-0078 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В Материалы для строительных работ	1000 м2	8Е-6 (8,05/1000) / 1000	42511.36											
##	ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (БУ) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-07.4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.63, ЗПМ=17.84, МАТ=7.83 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (645 руб.): 116%=137%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (322 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк-ций	0.01 1 / 100	114030.5	31582.36	80642.15	23965	1140	316	806	240	158.4884	1.58	83.7488	0.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	ТЕР11-01-004-09 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-09 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=4.2, ЗПМ=17.84, МАТ=15.47 Полы: НР (820 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (380 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0.09 9 / 100	12249.95	8272.08	266.62	12.31	1102	744	24	1	35.6678	3.21	0.0431	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										26715	7052	2845	538		34.64	2.
Накладные расходы										7449						
Сметная прибыль										3940						
Итого по разделу 5 Монтажные работы в непроходных каналах :																
Итого Строительные работы										38128					34.64	2.
Итого Монтажные работы										-24						
Итого										38104					34.64	2.
В том числе:																
Материалы										16818						
Машины и механизмы										2845						
ФОТ										7590						
Накладные расходы										7449						
Сметная прибыль										3940						
Итого по разделу 5 Монтажные работы в непроходных каналах										38104					34.64	2.
Раздел 6. Благоустройство																
##	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.61, ЗПМ=17.84 Благоустройство: НР (3603 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (1860 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м3 конструк ций	0.065 6.5 / 100	84756.8	49276.56	35480.24	10325.7	5509	3203	2306	671	279.8525	18.19	47.5985	3.
##	ТССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	9.75	42.46		42.46		414		414					
##	ТССЦпр-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-025 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	9.75	193.24		193.24		1884		1884					
##	ТЕР27-04-006-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-006-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=7.48, ЗПМ=17.84, МАТ=5.9 Автомобильные дороги: НР (1582 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (810 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 основани я	0.065 65 / 1000	204512.45	7586.69	48541.41	11578.97	13293	493	3155	753	43.8409	2.85	42.4494	2.7
##	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Розлив вяжущих материалов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=8.98, ЗПМ=17.84, МАТ=7.52 Автомобильные дороги: НР (14 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (7 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0.052 65*0.8/1000	21160.56		619.23	217.73	1100		32	11			0.9488	0.0

Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=6.59, ЗПМ=17.84, МАТ=8.09 Автомобильные дороги: НР (1513 руб.) 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (774 руб.) 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.065 65 / 1000	525634.34	10328.48	30569.4	8000.21	34166	671	1987	520	50.6518	3.29	27.4275	1
##	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А Автомобильные дороги	т	-6.279 -Ф1.р1	5002.13				-31408							
##	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б Материалы для строительных работ	т	6.0125	4393.88				26418							
##	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (До толщины 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6, ЭМ=6 к расх., ЗПМ=6, МАТ=6 к расх., ТЗ=6, ТЗМ=6), МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25, МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх., ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84, ЭМ=2.11, ЗПМ=17.84, МАТ=7.19 Автомобильные дороги: НР (11 руб.) 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (6 руб.) 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.065 65 / 1000	326.11	145.81	12.92	21	9	1		0.7142	0.05			
##	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б Материалы для строительных работ	т	4.524	4393.88				19878							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									71275	4376	9779	1955		24.38		7.6
Накладные расходы									6723							
Сметная прибыль									3457							
Итого по разделу 6 Благоустройство :																
Итого									81455					24.38		7.6
В том числе:																
Материалы									57120							
Машины и механизмы									9779							
ФОТ									6331							
Накладные расходы									6723							
Сметная прибыль									3457							
Итого по разделу 6 Благоустройство									81455					24.38		7.6
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									682950	95249	117690	19991		477.46		71.7
Накладные расходы									115500							
Сметная прибыль									62181							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									859674					476.15		71.7
Итого Монтажные работы									957					1.31		
Итого									860631					477.46		71.7
В том числе:																
Материалы									470011							
Машины и механизмы									117690							
ФОТ									115240							
Накладные расходы									115500							
Сметная прибыль									62181							
Непредвиденные затраты 2%									17213							
Итого с непредвиденными									877844							
Прогнозный индекс 5%									43892							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									921736							
НДС 20%									184347.2							
ВСЕГО по смете									1106083.2					477.46		71.7


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Составил: Инженер ПТО



Ильина У.И.

Проверил: Начальник ПТО



Корнев В.А.