

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
	<u>Ведомость демонтажных работ</u>			
1.1	Демонтаж существующего ввода в дом	шт	2	
1.2	Демонтаж одностоечной опоры на ж/б приставке в составе:	шт	3	
	- Стойка деревянная	шт/кг	1/280	
	- Приставка железобетонная	шт/кг	1/325	
1.3	Демонтаж двустоечной опоры на ж/б приставке в составе:	шт	1	
	- Стойка деревянная	шт/кг	2/280	
	- Приставка железобетонная	шт/кг	2/325	
1.4	Демонтаж двустоечной опоры в составе:	шт	1	
	- Стойка ж/б СВ95-3с	шт/кг	2/900	
1.5	Демонтаж провода ВЛ-0.4кВ (Lтрассы=500м)	м	550	
1.6	Демонтаж арматуры на 1-стоечной ж/б опоре (на базе СВ95-3с)	шт	5	
1.7	Демонтаж арматуры на 2-стоечной ж/б опоре (на базе СВ95-3с)	шт	2	
1.8	Отключение фонарей уличного освещения от ВЛИ-0,4кВ	шт	8	
1.9	Отключение ввода в дом от ВЛИ-0,4кВ	шт	2	

Примечание:

Демонтируемое оборудование и материалы вывозятся на базу Лысьвенского района коммунальных сетей Прикамья. Расстояние перевозки L=8км.

Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	МБС-06-2014-ЭС			
							Строительство КТПН в районе ул.Дзержинского-Семейная, ВЛЗ-6 кВ (отпайка от фид.16), ВЛИ-0,4 кВ , г. Лысьва			
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
								Р	10	
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	Утверд.	Ведомость		
								демонтажных работ		
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата	Разраб.	ООО "СИАР"		