Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1.1-1.2	Общие данные	
2.1-2.2	План сетей электроснабжения. М1:500	
3	Однолинейная схема ВЛИ-0,4кВ электроснабжения ТП-15	
4	Кабельный журнал. Потребность кабелей	
5	Ведомость опор ВЛИ-0,4кВ	
6	Схемы заземления опор ВЛ-0,4кВ	
7	Ведомость арматуры	
8.1-8.2	Концевая опора А27	привязан
9.1-9.2	Угловая анкерная опора УА27	привязан
10.1-10.2	Промежуточная опора П27	привязан
11.1-11.2	Переходная промежуточная опора ПП27	привязан
12	Подвестка светильника	привязан
13	Промежуточное крепление ВЛИ-0,4кВ	привязан
14	Анкерное крепление ВЛИ-0,4кВ	привязан
15	Ответвительное крепление провода ВЛИ-0,4кВ	привязан
16	Соединение ВЛИ-0,4кВ с голым проводом	привязан
17	Крепление проводов ВЛИ-0,4кВ на стене здания	привязан
18	Фундамент марки Ф-8и	
19	Таблица монтажных стрел провеса проводов и	
	горизонтального отклонения	
20	План демонтажа сетей. М1:500	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (начало)

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ПУЭ	Правила устройств электроустановок.	
3.407-150	Заземляющие устройства опор воздушных	
ГОСТ 21.614-88	Изображения условные графические	
	электрооборудования и проводок на планах	
26.0086	Одноцепные, двухцепные и переходные	
	железобетонные опоры ВЛИ-0,38 с СИП-2	
	Прилагаемые документы	
26/04-2014-ЭС.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов ВЛИ-0,4кВ	
26/04-2014-ЭС.ВР	Ведомость строительно-монтажных работ	
26/04-2014-ЭС.ВМ	Ведомость пуско-наладочных работ	
Приложение 1	Технические задание на выполнение проектно-	
	проектно-изыскательских работ	
Приложение 2	Крепление подкоса в котловане	
Приложение 3	Крепление стойки в котловане	
Приложение 4	Проводник ЗП1	
Приложение 5	Кронштейн КС2	
Приложение 6	Хомут Х16	

Технические решения принятые в рабочей документации соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта /Гуцол В.Н./

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	26/04-2014-ЭС		
						Реконструкция ВЛИ-0,4кВ фид.N2 от ТП-15 до ж/д, по ул. Сов. Армии г.Очер		
						Воздушная линия 0,4кВ	Стадия: Р	Лист: 1.1 / Листов: 20
Разраб.		Волков			05.14	Общие данные	ООО «Энергосетьстрой»	

Формат А3