Анкерный участок			Визируемый пролет		Марка провода	Измерение	Монтажные стрелы провеса провода в м при температуре воздуха в ОС и монтажные тяжения						
Номера погран. опор	Длина (м)	Приведенный пролет (м)	Номера погран. опор	Длина (м)			-40	-20	-15	0	+15	+20	+40
1-2	20	20,00			СИП-2А 3х95+1х95	Тяжение, Н	660	640	640	630	620	620	610
			1-2	20,000	СИП-2А 3х95+1х95	Стрела, м	1,22	1,24	1,25	1,27	1,29	1,30	1,32
2-6	120	30,00			СИП-2А 3х95+1х95	Тяжение, Н	1480	1410	1400	1350	1310	1300	1250
			2-3	30,000	СИП-2А 3х95+1х95	Стрела, м	1,22	1,28	1,29	1,33	1,38	1,39	1,44
			3-4	30,000	СИП-2А 3х95+1х95	Стрела, м	1,22	1,28	1,29	1,33	1,38	1,39	1,44
			4-5	30,000	СИП-2А 3х95+1х95	Стрела, м	1,22	1,28	1,29	1,33	1,38	1,39	1,44
			5-6	30,000	СИП-2А 3х95+1х95	Стрела, м	1,22	1,28	1,29	1,33	1,38	1,39	1,44
6-6/3	87	29,00			СИП-2А 3х50+1х54,6	Тяжение, Н	1530	1460	1440	1400	1360	1340	1290
			6-6/1	30,000	СИП-2А 3х50+1х54,6	Стрела, м	1,2	1,26	1,27	1,31	1,35	1,36	1,42
			6/1-6/2	30,000	СИП-2А 3х50+1х54,6	Стрела, м	1,2	1,26	1,27	1,31	1,35	1,36	1,42
			6/2-6/3	27,000	СИП-2А 3х50+1х54,6	Стрела, м	1,2	1,25	1,26	1,3	1,33	1,34	1,39
6/3-6/6	90	30,00			СИП-2А 3х50+1х54,6	Тяжение, Н	1530	1460	1440	1400	1360	1340	1290
			6/3-6/4	30,000	СИП-2А 3х50+1х54,6	Стрела, м	1,2	1,26	1,27	1,31	1,35	1,36	1,42
			6/4-6/5	30,000	СИП-2А 3х50+1х54,6	Стрела, м	1,2	1,26	1,27	1,31	1,35	1,36	1,42
			6/5-6/6	30,000	СИП-2А 3х50+1х54,6	Стрела, м	1,2	1,26	1,27	1,31	1,35	1,36	1,42
6/3-6/12	105	35,00			СИП-2А 3х35+1х54,6	Тяжение, Н	2060	1920	1890	1800	1730	1700	1620
			6/3-6/10	35,000	СИП-2А 3х35+1х54,6	Стрела, м	1,18	1,27	1,29	1,35	1,41	1,43	1,50
			6/10-6/11	35,000	СИП-2А 3х35+1х54,6	Стрела, м	1,18	1,27	1,29	1,35	1,41	1,43	1,50
			6/11-6/12	35,000	СИП-2А 3х35+1х54,6	Стрела, м	1,18	1,27	1,29	1,35	1,41	1,43	1,50
6/6-6/9	105	35,00			СИП-2А 3х35+1х54,6	Тяжение, Н	2060	1920	1890	1800	1730	1700	1620
			6/6-6/7	35,000	СИП-2А 3х35+1х54,6	Стрела, м	1,18	1,27	1,29	1,35	1,41	1,43	1,50
			6/7-6/8	35,000	СИП-2А 3х35+1х54,6	Стрела, м	1,18	1,27	1,29	1,35	1,41	1,43	1,50
			6/8-6/9	35,000	СИП-2А 3х35+1х54,6	Стрела, м	1,18	1,27	1,29	1,35	1,41	1,43	1,50

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Колуч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата
Разраб.		Волков			05.14

26/04-2014-ЭС

Реконструкция ВЛИ-0,4кВ фид.N2 от ТП-15 до ж/д, по ул. Сов. Армии г.Очер

Воздушная линия 0,4кВ

Стадия	Лист	Листов
Р	19	

Монтажные стрелы провеса и тяжения проводов

ООО «Энергосетьстрой»