

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Примечание
			10кВ	0,4кВ	н.о.	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Прокладка воздушной линии 10кВ					
1.1.	Монтаж концевой опоры КтБ10-22 с ОПН и кабельной муфтой	шт	5	—	—	
1.2.	Монтаж концевой опоры КтБ10-22 с ОПН	шт	1	—	—	
1.3.	Монтаж промежуточной опоры ПоБ10-2 с анкерным креплением ВЛ-0,4кВ	шт	1	—	—	
1.4.	Монтаж промежуточной опоры ПоБ10-2	шт	10	—	—	
1.5.	Монтаж угловой анкерной опоры УАтБ10-21	шт	4	—	—	
1.6.	Монтаж промежуточной опоры ПоБ10-2 с одним ответвлением	шт	1	—	—	
1.7.	Монтаж ответвительной анкерной опоры ОАтБ10-22 с одним ответвлением	шт	1	—	—	
1.8.	Монтаж узла соединения неизолир. ВЛ с СИП, ВЛ-4 на ссы. опоре	шт	2	—	—	
1.9.	Монтаж контура заземления опор:					
	- установка вертикальных заземлителей	шт	23	—	—	
	- установка гориз-ного заземлителя(полоса 40х4)	м	57,5	—	—	
1.10.	Монтаж провода СИП-3 3(1х70)	м	69	—	—	
			3х952	—	—	
2	Прокладка кабельных линий 10кВ					
	КЛ-10кВ					
2.1.	Земляные работы (для траншеи под кабель)					
	Разработка грунта	м ³	72,75	—	—	траншея Т-10 194м
	Обратная засыпка траншеи песчано-гравийной смесью	м ³	55,298	—	—	
	Устройство подушки из песка	м ³	17,46	—	—	
2.2.	Прокладка кабеля ААБл-10 3х185мм ²					
	-в траншее:	м	194	—	—	
2.3.	-по опоре (подъем-спуск)	м	70	—	—	
2.4.	Монтаж концевой муфты на кабель 10кВ	к-т	10	—	—	
2.5.	Укладка кирпича в траншею	шт	776	—	—	
3	Прокладка воздушной линии 0,4кВ					
3.1.	Монтаж провода СИП-2а 3х50+1х54,6мм ²	м	—	44	—	
3.2	Промежуточное крепление провода ВЛ-0,4кВ	шт	—	1	—	

Инв. № подл.	Взам. инв. №	28/04-2014-ЭС.ВР					
		Реконструкция фидера №5 от РУ-10кВ от п/ст "Верещагино" до ТП-5639, г.Верещагино					
		Изм.	Кол.	Лист	Ндоп.	Подпись	Дата
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Воздушно-кабельная линия 10кВ				Стадия	Лист
						Р	1
							2
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Ведомость строительно-монтажных работ				ООО «Энергосетьстрой»	
		Разраб.	Волков		05.14		