


УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор АО «ОРЭС-Петрозаводск»


 Д. И. Несмачный
**Техническое задание ОРЭС-Петрозаводск\_2018\_Э\_ИП\_2.1.1\_23**

на выполнение технологического присоединения

(электроснабжение индивидуального жилого дома в районе ул. Р. Рождественского,  
кадастровый номер земельного участка 10:01:0100119:200 в г. Петрозаводске)

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	<b>Акционерное Общество «ОРЭС-Петрозаводск»</b> 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 47 <sup>Б</sup> - юридический; 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 47 <sup>Б</sup> - почтовый; ОГРН 1031000052335; ИНН 1001012709; КПП 100101001; БИК 048602752. Тел.: (8142) 781358.
2. Основание для проведения работ	Технические условия АО «ПКС» № 245-Н от 27.09.2017 г.
3. Наименование и местоположение объекта	Индивидуальный жилой дом в районе ул. Р. Рождественского, кадастровый номер земельного участка 10:01:0100119:200.
4. Источник финансирования	Средства тарифа (плата за присоединение).
5. Цель и назначение работ	Технологическое присоединение для обеспечения абонентов электроэнергией.
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	Присоединяемая мощность: 15 кВт; ранее присоединённая мощность – 0,0 кВт; максимальная присоединяемая мощность – 15 кВт; категория надёжности – III; класс напряжения электрических сетей – 0,4 кВ.
7. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком	<p>I. Выполнить инженерные изыскания (инженерно-геодезические) с разбивкой трассы на местности и привязкой к инженерным сетям города. Подготовить план межевания территории. При необходимости разработать в соответствии с требованиями законодательства другую документацию, необходимую для получения разрешения на производство земляных работ (ППТ - проект планировки территории и пр.).</p> <p>II. Запроектировать строительство ВЛ-0,4 кВ с прокладкой СИПа сеч. 4*70 мм<sup>2</sup> по опорам, от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ (расположенной возле участка с кадастровым номером 10:01:0100119:60), запитанной от ТП-1024, с установкой новых антисептированных деревянных опор не далее 25 м от границы участка заявителя. Запроектировать строительство КВЛ-0,4 кВ от КТП-1024 с учётом присоединения заявителей других участков во всех направлениях от ТП на антисептированных деревянных опорах магистральных линий СИПом сечением не менее 4*70 мм<sup>2</sup> с кабельным выводом на опору из РУ-0,4 кВ кабелем сеч. 150 мм<sup>2</sup> до участков с условными кадастровыми номерами - 10:01:0100119:375, 10:01:0100119:384, 10:01:0100119:27; 10:01:0100119:109, 10:01:0100119:407, 10:01:0100119:158.</p> <p>III. Получить в АПГО разрешение на производство земляных работ согласно действующего законодательства.</p> <p>IV. Выполнить строительство ВЛ-0,4 кВ с прокладкой СИПа сеч. 4*70 мм<sup>2</sup> по опорам, от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ (расположенной возле участка с кадастровым номером 10:01:0100119:60), запитанной от ТП-1024, с установкой новых антисептированных деревянных опор не далее 25 м от границы участка заявителя. Построить КВЛ-0,4 кВ от КТП-1024 с</p>

	<p>учётом присоединения заявителей других участков во всех направлениях от ТП на антисептированных деревянных опорах магистральных линий СИПом сечением не менее 4*70 мм<sup>2</sup> с кабельным выводом на опору из РУ-0,4 кВ кабелем сеч. 150 мм<sup>2</sup> до участков с условными кадастровыми номерами - 10:01:0100119:375, 10:01:0100119:384, 10:01:0100119:27; 10:01:0100119:109, 10:01:0100119:407, 10:01:0100119:158, согласно технических условий и проектного решения.</p> <p>V. Выполнить исполнительную схему прокладки ВЛ-0,4 кВ согласно трассам прокладки, проектному решению и техническим условиям.</p> <p>VI. Выполнить подключение объекта в точке присоединения.</p> <p>VII. Должно быть проведено комплексное опробование оборудования.</p> <p>VIII. Выполнить благоустройство территории (восстановление асфальто-бетонных покрытий, газонов с растительным покрытием и других элементов, целостность которых может быть нарушена в ходе проведения строительно-монтажных работ).</p>
8. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	Используемое оборудование должно быть сертифицировано в РФ для выполнения работ. Сроки поставки оборудования должны быть согласованы со сроками выполнения работ и не выходить за рамки производства работ. Требования к используемым материалам и оборудованию указаны в Приложении № 1 к техническому заданию.
9. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	<p>Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ. Согласно действующих норм и правил СП 47.13330.2012, СП 11-102-97 и пр.</p> <p>Прокладка кабельных линий производится в соответствии с гл. 2.4 ПТЭЭП.</p> <p>На распределительные устройства и подстанции распространяется гл. 2.2 ПТЭЭП.</p> <p>Все вновь сооружаемые и реконструируемые ВЛ и токопроводы должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ и действующими СНиП (п. 2.3.2 ПТЭЭП).</p> <p>Объёмы работ должны быть определены проектом (как то: вырубка леса под просеки, расчистки от кустарников и деревьев и т.п.). Обоснование затрат подтверждается проектом и сметой.</p>
10. Требования к технологическим решениям	<p>Выбор схемы и параметров основных электрических сетей энергосистем производится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>выбор схемы и параметров сети, в т. ч. определение загрузки элементов сети и соответствия их пропускной способности ожидаемым потокам мощности, а также выбор сечений проводов и мощностей трансформаторов;</li> <li>выбор средств регулирования напряжения, компенсации реактивной мощности и оптимизации потокораспределения;</li> <li>выявление тенденций изменения потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях и разработка мероприятий по их ограничению;</li> <li>разработка мероприятий по обеспечению устойчивости электроэнергетической системы.</li> </ul>
11. Требования к природоохранным мероприятиям	Согласно действующему законодательству и действующим нормам и правилам.
12. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	Выполнить до 30.03.2018 г. проектно-сметные работы и строительно-монтажные работы.
13. Требования по согласованию проектной документации	Проектно - сметная документация подлежит согласованию сетевой организацией, выдавшей технические условия; сметы должны быть проверены в РЦЦС; в условиях городской застройки требуется согласование с заинтересованными организациями.
14. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	<p>Инженерные изыскания на бумажном носителе – 2 экз.;</p> <p>План межевания территории – 2 экз. (на бумажном носителе);</p> <p>Комплекты чертежей рабочего проекта и сметной документации на бумажном носителе и в электронном виде – 2 экз.;</p>

	<p>Наружные сети электроснабжения ВЛ (исполнительная схема с привязками на местности) на бумажном носителе – 2 экз.;</p> <p>Документация, предусмотренная СНиП и документация, указанная в п. 2.4.2, п.2.4.3, п. 2.4.5 гл. 2.4 ПТЭЭП – 2 экз.;</p> <p>Сметная документация: локальные сметы и сводный сметный расчёт.</p> <p>В период строительства и монтажа энергообъекта - акты промежуточной приёмки узлов оборудования и сооружений, в том числе акты скрытых работ.</p> <p>Акты приёмосдаточных испытаний оборудования и пусконаладочных испытаний отдельных систем электроустановок; комплексных опробований оборудования.</p> <p>Документация на используемые материалы и установленное оборудование – 1 экз. (оригиналы).</p>
15. Дополнительные требования и особые условия	<p>Наличие квалифицированного персонала с допуском к данному виду работ; наличие сертифицированного оборудования для выполнения работ; документ СРО – все документы должны быть заверены подписью директора предприятия.</p>

Технический директор АО «ОРЭС-Петрозаводск»



Д. И. Несмачный