

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ПТД

ОАО «РКС»

С.А. Гордеев

«    »    2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный управляющий директор

ООО «НОВОГОР-Прикамье»

В.В. Глазков

20 18 г.



Техническое задание

на выполнение работ по восстановлению благоустройства после аварийных работ на сетях канализации

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	<b>ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья»</b> Юридический адрес: 614065 г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 35 Почтовый адрес: 614060, г. Пермь, ул. Чернышевского, 28 ИНН/КПП 5902817382 / 590501001  Банковские реквизиты: Р/с № 40702810649020101499 в ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОМ БАНКЕ ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. ПЕРМЬ, БИК 045773603 Кор. Счет № 30101810900000000603  Главный управляющий директор-Глазков Владимир Викторович Действует на основании доверенности № 33 от 16.03.2016 г. e-mail: <a href="mailto:info@novogor.perm.ru">info@novogor.perm.ru</a>
2. Основание для проведения работ	Производственная программа 2018г. (Тариф) Требования по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ согласно Решения Пермской городской Думы от 29.01.2008 №4 «Об утверждении правил благоустройства и содержания территории города Перми», Постановления администрации города Перми от 10.01.2013г. № 2 «О внесении изменений в порядок координации, планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории города Перми, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 22.02.2009г. № 129»,
3. Наименование и местоположение объекта	г. Пермь, в соответствии с разбивкой по лотам (Приложение 3)
4. Источник финансирования	Производственная программа 2018г. (Тариф)
5. Цель и назначение работ	Восстановление нарушенного благоустройства после проведения аварийных земляных работ в соответствии с требованиями администрации г. Перми Определение качества асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям технических норм и правил в соответствии с требованиями администрации г. Перми.
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	
7. Режим работы производства	Круглосуточно с 15.04.2018г. по 31.10.2018г.
8. Состав работ	1. Выполнение строительных работ согласно разработанному

	<p>протоколу согласования цены и дефектной ведомости, калькуляции</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Восстановление бетонного покрытия.</li> <li>Установка поребрика и бордюрного камня, в т.ч. гранитного</li> <li>Фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части</li> <li>Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуара, технического проезда</li> <li>Восстановление покрытия из декоративной плитки</li> <li>Подъем горловины колодцев</li> <li>Восстановление асфальтобетонного покрытия марки МАК-ЦМА-15</li> <li>Резка а/бетонного покрытия дисковой фрезой</li> </ol> <p>2. Определение качества асфальтобетонных слоев с обязательной обратной заделкой мест вырубков (г. Пермь)</p>
9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком	Работы по восстановлению благоустройства организовать согласно Регламенту взаимодействия при выполнении работ по восстановлению благоустройства (Приложение № 4 к настоящему техническому заданию). Определение качества асфальтобетонных слоев на соответствие СП 78.133330.2012 (СНиП 3.06.03-85)
10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	Применяемые материалы должны иметь сертификаты качества.
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	Не требуется
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов, дополнительных соглашений. Акты комиссионного обследования, акты на дополнительные работы, акты замены видов и объемов работ. При передаче объекта в работу составление схемы восстановления благоустройства.
13. Требования к технологическим решениям	В соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами и другими нормативными документами
14. Исходные данные для выполнения работ	Заказчик предоставляет: <ol style="list-style-type: none"> <li>Заявка на восстановление благоустройства</li> <li>Дефектная ведомость</li> <li>Схема восстановления</li> <li>Акт приема-передачи объекта</li> <li>Протокол согласования цены</li> <li>Заявка на отбор вырубков (кернов)</li> <li>Технические условия МКУ «Пермблагостройство»</li> <li>Акт измерения коэффициента уплотнения грунта при обратной засыпке аварийных раскопок на объектах УДС (дорог общего пользования).</li> </ol>
15. Требования к сметной документации	Расчет стоимости по восстановлению благоустройства формируется в соответствии с данными протокола согласования цены.
16. Требования к природоохранным мероприятиям	Не требуется
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям	Не требуется
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	Не требуется
19. Технические требования к технологическому оборудованию	Не требуется
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов	Не требуется
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий	Не требуется

гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	С 15.04.2018 по 31.10.2018
23. Требования по согласованию проектной документации	Не требуется
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	Согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящему техническому заданию.
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	2 экз.
26. Дополнительные требования и особые условия	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вывоз строительного материала (асфальтобетонной крошки) при фрезеровании проезжей части автотранспортом подрядчика на территорию ООО «НОВОГОР-Прикамье» по адресу г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50..</li> <li>2. Ежедневный, до 12.00, письменный отчет о выполненной работе за сутки (электронной почтой) Гороховской Т.Ю.</li> <li>3. Работы осуществляются в условиях действующего производства.</li> <li>4. На выполненные работы по восстановлению благоустройства после завершения работ устанавливаются гарантийные обязательства на срок 24 месяца с даты подписания акта приемки выполненных работ.</li> <li>5. Гарантия по качеству асфальтирования не может быть снята Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке.</li> <li>6. Работы по отбору вырубков (кернов) должны осуществляться лабораторией, аккредитованной в соответствии с законодательством.</li> <li>7. Выдача протоколов испытаний вырубков (кернов) асфальтобетонного покрытия в сроки определенные в Заявке на отбор вырубков (кернов).</li> <li>8. Формирование в МКУ «Пермблагоустройство» исполнительной документации по объектам в границах УДС (дорог общего пользования).</li> <li>9. Подписание акта КС-2, КС-3 по объектам УДС (дорог общего пользования) при наличии акта принятых работ от МКУ «Пермблагоустройство».</li> </ol>
27. Контрольная информация	<p>Контрольная информация ЦО:</p> <p>- по г. Перми - главный специалист по благоустройству Гороховская Татьяна Юрьевна</p> <p>Тел. 2100-600 (24-63) gorokhovskaia_ty@novogor.perm.ru</p>

Согласовано:

Технический директор

Главный инженер

Заместитель главного инженера

По производству

Главный специалист по благоустройству

А.А. Политов

К.А. Гусев

Р.Н. Харитонов

Т.Ю. Гороховская

## **РЕЕСТР**

### **Исполнительной документации, предоставляемой в ООО «НОВОГОР-Прикамье»**

1. Доверенность на ответственное лицо подрядчика на право подписи документов;
2. Свидетельство подрядной организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемое саморегулируемой организацией;
3. Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве ремонтно-строительных работ;
4. Протоколы испытаний вырубок (кернов) асфальтобетонного покрытия – оригинал и заверенную копию.
5. Наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории в соответствии с законодательством на период действия договора.
6. Акт приемки объекта от МКУ «Пермблагоустройство» (для объектов в границах УДС).

## **РЕЕСТР**

**Исполнительной документации, предоставляемой для МКУ «Пермблагоустройство»**

### **I. Щебень:**

1. Паспорт качества на щебень.
2. Протокол испытания на зерновой состав и физико-механические показатели

### **II. Битум:**

1. Паспорт качества на применяемый материал.

### **III. Нижний слой основания асфальтобетонного покрытия**

1. Паспорт качества на материал.
2. Протокол на определение водонасыщения, уплотнения, толщины слоя

### **IV. Верхний слой основания асфальтобетонного покрытия**

1. Паспорт качества на материал.
2. Протокол на определение водонасыщения, уплотнения, толщины слоя

### **V. Верхний слой асфальтобетонного покрытия**

1. Паспорт качества на материал.
2. Протокол на определение водонасыщения, уплотнения, толщины слоя

### **VI. Установка борта:**

1. Паспорт качества на борт.
2. Паспорт качества на бетон

### СПИСОК ЛОТОВ

#### На асфальтирование после аварийных работ на сетях водопровода

№ п/п	Номер лота	Наименование района	Плановый лимит за ед. продукции, руб. без НДС
1	Лот 1	Ленинский район	1645
2	Лот 2	Свердловский район	2045
3	Лот 3	Орджоникидзевский, п. Новые Ляды	1525
4	Лот 4	Кировский район, Дзержинский (правый берег)	1415
5	Лот 5	Мотовилихинский район	1755
6	Лот 6	Индустриальный район	1815
7	Лот 7	Дзержинский район (левый берег)	1845
<b>ИТОГО:</b>			<b>12045</b>